San Lorenzo, 09 de abril de 2019

ADENDA N° 01

En referencia al Llamado con **ID Nº 356.542, Contratación Directa Nº 10/2019 "ADQUISCION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMAODRES"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACION A LA CARTA INVITACION:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

1.1 OBJETO

La Empresa Adjudicataria, se encargará de la provisión, montaje completo y puesta en funcionamiento de los transformadores, para la Dirección General de Administración y Finanzas (DIGEAF) y la Estación de Aislamiento del SENACSA - Quyquyhó (Dpto. de Paraguarí)

1.2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

ITEM N° 1: TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA		
Especificaciones Solicitadas		***Completar toda la columna con los datos del equipo ofertado.***
	MARCA:	
	MODELO:	
Cantidad	1	
Potencia	500 KVA.	
Tensiones	MT 22.900 y BT Estrella	
Conexiones	MT Triangulo y BT Estrella	
Refrigeración	Sistema ONAM	
Aceite	refrigerante	
Normas de diseño y ensayos	ANDE/IEC	
El costo deberá incluir traslado hasta el SENACSA - Sede Central, instalación y puesta en marcha del equipo.		
Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo, a partir de la entrega. Catálogo del producto ofertado.		

ITEM N° 2: TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KVA		
Especificaciones Solicitadas		***Completar toda la columna con los datos del equipo ofertado.***
	MARCA:	
	MODELO:	
Cantidad	2	
Potencia	100 KVA.	
Tensiones	MT 22.900 y BT Estrella	
Conexiones	MT Triangulo y BT Estrella	
Refrigeración	Sistema ONAM	
Aceite	refrigerante	
Normas de diseño y ensayos	ANDE/IEC	
El costo deberá incluir traslado hasta los lugares de destino .		

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo, a partir de la entrega.
Catálogo del producto ofertado.

2. Plan de Entregas

Ítem	*Descripción del Bien*	*Cantidad*	*Lugar de Entrega de los Bienes, hasta la Puesta en Marcha.*	*Plazo de Entrega de los Bienes*
1	*Transformador trifásico de 500 KVA*	*1*	*Oficina Central del SENACSA (sito Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia km 10 ½ - San Lorenzo; de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas*	*15 (quince) días calendarios a partir de la fecha de suscripción del Contrato formalizado al Proveedor*
2	*Transformador trifásico de 100 KVA*	*1*	*Estación Aislamiento cito/ Dpto. Paraguarí. Isla Valle Quyquyho; de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas, previa coordinación con el Departamento de Administración de Contratos dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones.*	*15 (quince) días calendarios a partir de la fecha de suscripción del Contrato formalizado al Proveedor*
		1	*Oficina Central del SENACSA (sito Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia km 10 ½ - San Lorenzo; de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas*	*15 (quince) días calendarios a partir de la fecha de suscripción del Contrato formalizado al Proveedor*

Obs: Los demás puntos no mencionados correspondientes al Anexo C Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos permanecen conforme a lo establecido en la Carta de Invitación.

Atentamente

LIC. DAMARIS OCAMPO BYKOV
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA