# COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

## OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y BADEN DE HORMIGON

## UBICACION: PARALELO A LA RUTA PY 08 BLAS GARAY - FRENTE AL COLEGIO NACIONAL ÑANDYPA - DISTRITO DE LIBERACION

| N° | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCIÓN | | | | |
| Itemns | Descripcion | | | | |
| 1 | Cartel de Obra | UN | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Replanteo y Marcacion de Obra | M2 | 1000 | 1.000 | 1.000.000 |
| 3 | Relleno con arena roja | M3 | 75 | 75.000 | 5.625.000 |
| 4 | Perfilado y Nivelacion de terreno | M2 | 1000 | 4.500 | 4.500.000 |
| 5 | Compactación de suelo | M2 | 1000 | 6.000 | 6.000.000 |
| 6 | Provision y Colocacion de Cordon-H | ML | 143 | 35.000 | 5.005.000 |
| 7 | Badén de H° (ancho = 1,50 mts.) | M2 | 107 | 190.000 | 20.330.000 |
| 8 | Pavimento tipo Empedrado | M2 | 893 | 75.000 | 66.975.000 |
| 9 | Compactación de pavimento | M2 | 893 | 6.000 | 5.358.000 |
| 10 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | M2 | 893 | 6.500 | 5.804.500 |
| 11 | Limpieza final de Obra | M2 | 1000 | 1.500 | 1.500.000 |
| | | | | | **123.597.500** |

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras