1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion de los trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9974	Replanteo de Obra	gl	1.00		
2	72131701-006	Limpieza y Preparación del terreno	m2	20,544.00		
3	72131701-003	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final con rodillo de 9 ton	m2	14,980.00		
4	72131601-013	Limpieza Final	gl	1.00		
TOTAL GENERAL						

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 468551

2. PLANO

El plano esta anexada en el SICP como ANEXO PLANOS, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551