República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel Bogado, 22 de junio de 2016.-

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PLANOS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEFENSORES DEL CHACO ENTRE LAS CALLES 22 DE SETIEMBRE Y 15 de AGOSTO						
N°	COD CAT	RUBRO	unidad	cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Replanteo general y fijación de cotas	m2	1829,7		
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	1829,7		
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	307		
4	72131701-007	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° simple sin tapa de H°A° hasta 1.20m de profundidad (incluye acceso vehicular)	m2	107,86		
5	72131701-002	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con vibrocompactador de 7.000 kg. Mínimo.	m2	1829,7		
6	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1		



Los planos podrán ser retirados del Departamento de UOC de la Municipalidad de Coronel Bogado, en tamaño A3.

Carlos A. Barciro
MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN