MUNICIPALIDAD DE JESÚS

ITAPUA – PARAGUAY

Avda. Luis Terwind esq. Mcal. López.

Teléfono: +595 71 270150 e-mail. munijesus2010@hotmail.com

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: UN BAÑO

Baño 4,40 m x 6,15 m

Ítem	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total/Ítem
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA				
	a- Placa de obra para inauguración	gl	1,00		
	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10		
	Replanteo y marcación de la obra	m2	27,10		
2	Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta	m3	10,00		
3	ESTRUCTURAS DE Hº Aº				
	Encadenado de Hormigón Armado	m3	2,40		
5	MURO DE NIVELACIÓN				
	Mampostería de nivelación de 0,30 a revocar	m2	12,20		
	Relleno y computación	m3	8,50		
6	AISLACIÓN ASFÁLTICA				
	Aislación horizontal	m2	5,90		
7	MURO DE ELEVACIÓN				
	DE 0,15 para revocar	m2	55,00		
	DE 0,15 para VISTO A UNA CARA	m2	48,00		
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada, dos hiladas	ml	20,00		
8	TECHO				
	a- De chapa de zinc sobre membrana con doble aislación	m2	43,00		
9	REVOQUE				
	Revoque interior y exterior	m2	162,00		
10	Contrapiso de cascote, incluye vereditas	m2	35,00		
11	Piso de alto transito	m2	22,00		
12	Zócalo	ml	2,60		
13	Abertura de madera				
	Puerta tablero	m2	5,00		
	Para boxes enchapados con formica	Unidad	5,00		
14	Abertura metálica				
	Ventana balancines	m2	3,36		
15	Alfeizar de ventanas				
	De revoque 1:3 cemento arena	ml	7,00		
16	PINTURAS				
	paredes látex color	m2	66,00		
	aberturas de madera con barniz sintético	m2	10,10		
	aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36		
	ladrillo visto con anti hongos incoloro	m2	48,00		
	maderamen con barniz	m2	43,00		
17	REVESTIMIENTO				
	Revestimiento de azulejos de alta calidad	m2	97,50		
18	Instalación eléctrica	gl	1,00		
	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
19	INSTALACIÓN SANITARIA				
	Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitarios, mochilas de primera calidad aprobado por el fiscal	gl	1,00		
	Cámara séptica de 2,00 x 5,00	Unidad	1,00		
	Pozo absorbente de 2,50 x 3,00	Unidad	1,00		
20	Vidrio Doble de 4 mm	m2	3,36		
21	Espejos con marcos	Unidad	5,00		
22	Limpieza final	gl	1,00		
	TOTAL				