MUNICIPALIDAD DE BELEN

Construcciòn de dos (2) aulas 5,80 x 6,80 Utilizando Viga de H° A° con techo de tejas

Aula 5,80 x 6,80

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	Catalogo	Rubro	Unidad	cantidad	P unitario	P total
1		**Preparación de la Obra**				
	72131601-013	a) Limpieza y preparación del terreno	m2	124,80		
	72131601-9999	b)Replanteo	m2	124,80		
	82101502-007	c)Cartel de Obra	gl	1,00		
2	72103004-001	**Excavación y carga de cimiento c/P.B.C**	m3	23,40		
3		**Estructura de Hormigón Armado**				
	72131601-9999	a)Vigas y dado de H° A°	m3	2,32		
	72131601-9999	b)Encadenado der H° A°	m3	3,72		
	72131601-9999	c)Loseta sobre puerta de acceso	gl	2,00		
5		**Muros de Nivelación**				
	72131607-002	a)De 0,45	m2	5,50		
	72131607-002	b)De 0,30	m2	13,10		
	72131607-002	c)De 0,60	m2	0,90		
6	72102905-001	**Relleno y Apisonado de interiores**	m3	46,00		
7		**Aislación Asfaltica de Muros**				
	72131601-006	a)De Paredes	m2	11,00		
8		**Muros de Elevación**				
	72102504-001	a)De 0,30 para revocar	m2	6,55		
	72102504-001	b)De 0,15 para revocar	m2	6,70		
	72131607-007	c)De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50		
	72131607-007	d) 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
	72131607-007	e)0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	68,60		
	72131601-9999	f) envarillado bajo aberturas 2 hilada con 3 varilla 8mm	ml	32,00		
9		**Pilares**				
	72131601-015	a) de 0,37 x 0,37 visto para corredor de ladrillos comunes	ml	11,00		
10		**Techo**				
	72131601-007	De Tejas con tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2x6 de H° A°	m2	168,50		
11		**Revoques**				
	72131601-008	a) De paredes de Interior - exterior a 1 capa	m2	121,50		
	72131601-008	b) De viga cumbrera y galería de H° A°	m2	29,50		
12	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	m2	115,00		
	72131601-009	Carpeta de nivelación pára piso de cemento	m2	115,00		
13	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante P14	m2	115,00		
14	72131607-005	**Zocalo Ceramico**	ml	67,00		
15		**Aberturas**				
	72131602-005	a)Puerta Tablero de madera de 1,20 x 2,10	un	2,00		
	72131602-005	b) Ventana tipo balancines	m2	20,54		
16		**Alfeizar de ventana**				
	72131601-008	a) De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	52,00		
17		**Pinturas**				
	72131601-012	a)de paredes a latex	m2	121,50		
	72131601-012	b)de pilares vistos con antimonio incoloro	m2	20,00		
	72131601-012	c)de viga cumbrera y galería al látex	m2	29,50		
	72131601-012	d)balancine	m2	20,54		
	72131601-012	e) de ladrillos con antimonio incoloro	m2	170,00		
	72131601-012	f) de tejuelones con barniz	m2	149,00		
	72131601-012	g) de puerta de madera con pintura sintetica	m2	11,00		
	72131601-012	h) de tirantes al látex	m2	98,26		
	72131601-012	i) de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	43,50		
18	72131602-004	**Vidrios**	m2	20,54		
19		**Desague Pluvial**				
	72102304-005	a) Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40cms	ml	43,50		
20		**Instalaciones eléctricas**				
	72131601-001	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	boc	24,00		
	72131601-001	Instalación de tablero de comando	boc	24,00		
	72131601-001	Instalación de tableros de comando de ventiladoresTCV	boc	16,00		
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	boc	20,00		
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	boc	12,00		
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	boc	16,00		
	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	boc	24,00		
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas computadores	boc	68,00		
21		**Artefactos eléctricos**				
	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	un	4,00		
	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	un	8,00		
	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W con fotocelula en galeria	un	4,00		
	72102201-9998	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1,00		
	72102201-9998	Tablero TC de 6 AG	un	2,00		
	72102201-9998	Tablero TCV para 4 llavesw de ventiladores	un	2,00		
	72102201-9998	Ventilador de techo de 56"	un	8,00		
22	72131601-9984	**Rampa**	gl	1,00		
23		**Mobiliarios**				
	72131601-013	a)Pizarrones	un	2,00		
24	72131601-013	**Limpieza Final**	m2	124,80		
						-
		TOTAL GENERAL				-