SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2013

"ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL"

Asunción, 26 de noviembre de 2013

ADENDA 03

La SENATICs comunica a las empresas interesadas en participar de la Licitación por concurso de Ofertas N° 03/2013 ***" ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL " - I.D. 265.381*** *a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones:*

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Modificación N° 2: Se modifica la Sección III, Suministros Requeridos, Descripción, quedando redactado de la siguiente manera:

Sección III. Suministros Requeridos

Descripción

Se propone la utilización de un sistema climatización a través de equipos split central, y distribución de aire mediante ductos de chapa de AºGº, rejas y difusores en todos los pisos del edifico Hamilton.

A fin de proporcionar la información necesaria relativa a la zona de instalación de los equipos, se realizará una visita técnica el día 26 de noviembre de 2013 a las 08:30 hs. La dirección del lugar es: Edificio Hamilton, Independencia Nacional casi Fulgencio R. Moreno, Asunción.

Todo oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona, para preparar la oferta y celebrar el contrato.

SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SENATICs
Asunción - NORTE

SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPO CLIMATIZADOR DEL EDIFICIO HAMILTON

UBICACIÓN: Asunción

PROPIETARIO: Instituto de Previsión Social

PANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PLANTA BAJA

Especificación	Unidad	Cantidad
Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split Systemm de 60.000 BTU con evaporador modelo ducto, frío/calor, con termostato digital. Se incluirán Cañerías de cobre con aislación térmica con rubatex, Interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, Cañerías de drenaje, Soporte metálicos para condensadores, Ductos en chapa galvanizada con aislación térmica externa con manta isolante de 10mm. con foil de aluminio, Ductos flexibles, Rejas de insuflamiento, retorno y toma de aire exterior, Alzamiento y conexión de evaporadores y condensadores. Puesta en marcha. Control de funcionamiento de los equipos. En Areas de Recepción, Espera, Seguridad, Palier.	un	1.00

PLANTAS SUPERIORES

Especificación	Unidad	Cantidad
Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split Systemm de 48.000 BTU con evaporador modelo ducto, frío/calor, con termostato digital. Se incluirán Cañerías de cobre con aislación térmica con rubatex, Interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, Cañerías de drenaje, Soporte metálicos para condensadores, Ductos en chapa galvanizada (enltantes) sectores facon aislación térmica externa con manta isolante de 10mm. con foil de aluminio, Ductos flexibles, Rejas de insuflamiento, retorno y toma de aire exterior, Alzamiento y conexión de evaporadores y condensadores. Puesta en marcha, Control de funcionamiento de los equipos.	un	24.00

SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SENATICS · Asunción

Verónica Alvarado
Jefa del Dpto. de UOC