MEMBRETE DE LA EMPRESA

CONTRATACION DIRECTA Nº07/2010
OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO CABILDO DE PILAR - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		- Movilización Inicial, demarcacion y replanteo baños	Gl	1,00		
1.2		- Cartel de obra en tela vinílica c/impresión plotter color c/bastidor metal.	Gl	1,00		
	72102802-001	**AREA NUEVO BLOQUE DE SERVICIOS**				
2		**OBRAS NUEVAS PARA BLOQUE DE SERVICIOS**				
2.1		Demolicion casita fondo	Gl	1,00		
2.2		Excavacion y cimentacion de piedra bruta	m3	8,00		
2.3		Mamposteria de nivelacion de 0,30 m. ladrillos comunes	m2	12,20		
2.4		Mamposteria de elevación de 0.15 m. ladrillos comunes	m2	86,00		
2.5		Aislacion asfaltica horizontal de paredes de nivelación	ml	27,00		
2.6		Envarillado paredes altura marcos	ml	27,00		
2.7		Revoque de paredes a 1 capa filtrado (1:4:16)	m2	130,00		
2.8		Revoque impermeable bajo revestimiento	m2	35,00		
2.9		Pilares Ho.Ao. de 0,15 x 0,30 m h= 2,30 m en muro/panel acceso bloque incl. fundacion Ho.ciclópeo	Un	3,00		
2.10		Contrapiso de Hormigón de cascotes sobre terreno natural	m2	50,00		
2.11		Carpeta base de cemento alisado para piso ceramico	m2	30,00		
2.12		Piso ceramico alto transito coloc. c/pegamento adhesivo	m2	30,00		
2.13		Piso y zocalo de ladrillo prensado a la vista	m2	20,00		
2.14		Provision y colocacion de zocalos ceramico cortados	ml	31,44		
2.15		Revestimiento con azulejos piso/pared blanco h=2,15 m.	m2	35,00		
2.17		Listel del color a media altura	ml	16,00		
3	72102304-002	**INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS Y KITCHINET**				
3.1		**DESAGUE CLOACAL**				
		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorio, 3 inodoros, 3 Cajas sifonadas 20x20 c/rejillas de piso) y Kitchinet c/1 lavabo, con 1 cámara de inspeccion de 60x60x100 cm. conectada al registro más próximo existente	Gl	1,00		
3.2		**AGUA CORRIENTE**	Gl			
		- para 3 Baños (con 3 lavatorios, 1 mingitorios, 3 inodoros, lavabo en kitchinet) desde cañeria de agua corriente existente.	Gl	1,00		
3.3		**ARTEFACTOS SANITARIOS y ACCESORIOS EN BAÑOS y KITCHINET**				
		- Provision y colocación de artefactos sanitarios losa color blanco en baños (3 inodoros con cisterna baja y tapa, 1 mingitorio c/sifón cromado, 3 lavatorios c/pedestal) y un lavabo en acero inox para Kitchinet.	Gl	1,00		
		- Canillas para lavatorios pico alto y Accesorios de losa en Baños: 1 canilla de cocina pico movil de pared	Gl	1,00		
		- Barra de acero inoxidable p/personas con capacidades diferentes	Un	1,00		
		- Espejos de 50x70 cm	Un	3,00		
4	72102304-002	**DESAGUE PLUVIAL**				
4.1		Construcción de Registro de 30x30 con tapa ciega de metal	Un	2,00		
4.2		Caños de Bajada PVC 100 mm embutidos en pared	Un	2,00		
5	73121602-007	**CARPINTERIA DE MADERA**				
5.1		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle ancho= hasta 0,80 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	4,00		
5.2		Provision y colocacion de puerta placa de madera según detalle, ancho= 1,00 m (Incl. marco, cerradura, herrajes y contamarco)	Un	1,00		

MEMBRETE DE LA EMPRESA

CONTRATACION DIRECTA Nº07/2010
OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO CABILDO DE PILAR - AD REFERENDUM

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
6	73121602-007	**CARPINTERIA DE METAL**				
6.1		Ventana de 0,40 x 0,50 m con vidrio, pivotante, con tranca	Un	1,00		
6.2		Ventana de 0,30 x 1,70 m c/ vidrio, pivotante, con tranca	Un	1,00		
6.3		Revestido de puerta parte inferior ambos lados con chapa lisa No 18 y colocacion de barra (ver detalle puerta)	Un	1,00		
7	72131601-012	**PINTURAS Y TRATAMIENTOS**				
7.1		Tratamiento (limpieza y siliconado) piso de ladrillo visto	m2	20,00		
7.2		Pintura de puertas al barniz con filtro solar semi-mate	m2	18,00		
7.3		Pintura paredes interior y exterior latex pintor	m2	180,00		
7.4		Pintura aislante especial para techos	m2	28,00		
7.5		Pintura de ventanas metalicas con sintetico semimate, previa base de antioxido	Un	3,00		
8	72131601-007	**CUBIERTA DE CHAPAS DE ZINC Y ESTRUCTURA METALICA**				
		Confección y montaje de techo (planta triangular) de chapas galvanizadas No. 26, membrana aislante y perfiles de chapa doblada: corréas con perfiles de 120x50x17x3 mm, con canaleta embutida de 0.60 de desarrollo y 2 embudos para conexion a caños de bajada	m2	28,00		
9	72131601-001	**INSTAL. ELECTRICA E ILUMINACION**				
9.1		Instalación Electrica (circuitos para iluminacion y tomas) conectados al Tablero Principal existente.	Gl	1,00		
9.2		Iluminación interior con artefactos de iluminacion spot c/lamparas bajo consumo y fluorescentes	Un	7,00		
9.3		Iluminación exterior de patio con reflectores de luz de sodio de 150 w	Un	3,00		
		AREA MUSEO ACTUAL DE VALOR PATRIMONIAL				
10	72131601-001	**PROVISIÓN Y COLOCACION SISTEMAS DE ALARMAS**				
		SEGURIDAD CONTRA-ROBO (INALAMBRICO) 1 KIT VISTA48 C/ COMPONENTES 1 VISTA 48 DLCT - PLACA SOLAMENTE 1 TECLADO LCD 16 CARACTERES 1 BATERIA 12 VOLT 7 AMP 1 SIRENA EXTERIOR 22 WATT CON TAMPER 1 RECEPTOR INALAMBRICO DE 64 ZONAS 4 SENSOR DE MOVIMIENTO INALAMBRICO -PILA **PREVENCION DE INCENDIO (ALAMBRICO)** 1 ALARMA AUDIOVISUAL DE PARED 4 SENSOR DE HUMO Y CALOR CON BASE **TOTAL INSTALADO CON MATERIALES Y M. DE OBRA**	GL	1,00		
11	76111702-001	**VARIOS**				
11.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Gl	1,00		
11.2		Provision de pasto y colocacion	m2	65,00		
11.3		Mueble inferior para Kitchinet en madera y formica	Gl	1,00		
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**0**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la