LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA ARCHIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

					LCO N°	
					FECHA:	
1	2	3	4	5	6	7
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	P. UNIT	P. TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Marcación y Replanteo	m2	170,00		
2	72103004-005	Excavación para zapatas	m3	34,56		
3	72103004-005	Excavación para cámara séptica y pozo ciego	m3	8,67		
		ESTRUCTURA DE Hº Aº				
4	72131601-004	Zapata de Hº Aº	m3	9,22		
5	72131601-004	Fuste para pilar	m3	1,08		
6	72131601-004	Pilar de 0,15x0,30m	m3	2,48		
7	72131601-004	Viga de fundación	m3	2,84		
8	72131601-004	Viga cadena superior	m3	2,84		
		MAMPOSTERIAS				
9	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo hueco	m2	267,75		
10	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo común	m2	53,55		
		AISLACIONES				
11	72131601-006	De pared con hidrófugo y pintura asfáltica	m2	28,35		
12	72131601-006	Provisión y colocación de cielorraso térmico con membrana y alambre	m2	170,00		
		TECHO				
13	72131601-007	Prov. y coloc. de techo de chapas con estructura metálica chapa doblada	m2	170,00		
		REVOQUE Y REVESTIDOS				
14	72101607-006	De pared a 1 capa previa salpicada	m2	535,50		
15	72102508-003	De azulejos en baños	m2	15,60		
		PISOS Y CONTRAPISOS				
16	72131601-009	De cascotes sobre terreno natural e=10cm	m2	170,00		
17	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	134,00		
18	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	79,00		
		INSTALACION HIDRAULICA				

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA ARCHIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

19	72102304-007	Instalación desagüe cloacal para baño completo hasta el primer registro	Un	1,00		
20	72102304-007	Construcción de registros cloacales de 40x40 cm con doble tapa de Hº	Un	2,00		
21	72102303-003	Construcción de Cámara Séptica 1,00x1,60x1,20	Un	1,00		
22	72102303-002	Construcción de pozo ciego d=1,50 h=3,00ml	Un	1,00		
23	72102304-006	Prov. y coloc. de cañería cloacal con caño PVC de 100 mm2	ml	12,00		
24	72102304-002	Acometida de agua cte. Caño PVC de 3/4"	ml	50,00		
25	72102304-002	Provisión y colocación de grifería metálica de 3/4"	Un	2,00		
26	72102304-002	Instalacion agua corriente para baño completo	Un	1,00		
27	72102304-002	Provisión y colocación de artefactos sanitarios con griferías y accesorios	Un	1,00		
28	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta tipo alero de 15 cm , desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	36,00		
29	83101504-990	Provisión y colocación de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	36,00		
30	72102304-005	Construcción de registro pluvial de 30x30 cm con tapa rejilla de hierro	Un	13,00		
31	72102304-006	Provisión y colocación de cañería cloacal con caño PVC de 100 mm2	ml	54,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
32	72102201-010	Provisión y colocación de línea trifásica alimentación eléctrica hasta el tablero	ml	40,00		
33	72131601-001	Bocas de luces y tomas	un	64,00		
34	72102201-003	Prov. y coloc. artefacto de iluminación lámpara incandescente de bajo consumo	Un	44,00		
35	72102201-010	Provisión y colocación de tablero eléctrico para 6 llaves TM	Un	1,00		
36	72102201-010	Provisión y colocación de llaves TM según carga instalada	Un	6,00		
37	72102201-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo motor pesado	Un	11,00		

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA ARCHIVO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

38	72102305-002	Provisión y colocación de aparato AA tipo SPLIT de 15000 BTU	Un	2,00		
		CARPINTERIA DE MADERA				
39	72102602-005	Prov. y coloc. puerta placa de 0,80x2,10 m con marco, herrajes y cerradura	Un	2,00		
40	72102602-005	Prov. y coloc. puerta placa de 0,70x2,10 m con marco, herrajes y cerradura	Un	1,00		
		CARPINTERIA DE METALICA				
41	72101903-001	Provisión y colocación de Portón metálico vidriado de 2,00x2,10 m con estructura de caños y marco metálico, con herrajes y cerraduras	Un	2,00		
42	72101903-001	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 1,20 x 0,80 cm	Un	8,00		
43	72101903-001	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 0,60 x 0,40 cm	Un	2,00		
		PINTURA GENERAL				
44	72131601-012	De paredes al agua	m2	535,50		
45	72131601-012	De techo al sintético	m2	170,00		
46	72131601-012	De canaletas y bajadas al sintético	ml	72,00		
47	72131601-012	De aberturas de madera al sintético	m2	9,66		
48	72131601-012	De abertura metálica al sintético	m2	32,64		
		VARIOS				
49	80101507-9994	Construcción de guarda obras	m2	54,00		
50	72102602-004	Prov. y coloc. de vidrios sencillos		16,32		
51	92121702-002	Prov. y coloc. extinguidores de incendio de 8 kg accesorio de fijación	Un	10,00		
52	92121702-002	Provisión y colocación de cartel indicador de extinguidor	Un	10,00		
53	72131601-013	Limpieza final de la obra	Un	1,00		
TOTAL						