ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ILUMINACIÒN DE PUENTE, BARRIO SAN ROQUE–DISTRITO DE CAPIATA.

1. OBJETO

El objeto de estas Especificaciones Técnicas, es identificar y detallar los servicios de:

"Sistema de Iluminación del puente acceso a la ciudad km 20 ruta 2 Ciudad de Capiatá – Dpto. Central."

La ejecución de la obra se hará de acuerdo, a los planos y detalles arquitectónicos, esquemas y detalles de instalaciones y a las instrucciones de los Fiscales de obra.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, estará perfectamente informado del lugar del emplazamiento de la obra, y de otros datos que puedan influir en la marcha del trabajo.

Es imprescindible la visita del oferente a la obra, que se efectuará en fecha y hora a confirmarse en el Pliego de Bases y Condiciones, en ella se podrán aclarar ciertas dudas o informaciones necesarias para la ejecución de la obra.

En la obra, el contratista de contar con los siguientes documentos:

-Una copia de estas especificaciones.

-Una copia de todos los planos y detalles referente a la construcción.

-El cronograma de obras.

El contratista llevara un libro de obra en la cual se anotaran diariamente el avance de los trabajos, incidencias ocurridas, indicaciones, aprobaciones o rechazos y cualquier otro tipo de comentario técnico o administrativo, vinculado al desarrollo de los trabajos que juzguen convenientemente consignar al contratista o al fiscal de obras.

3. CRONOGRAMA DE OBRAS

La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo con el cronograma físico que acompaña a la oferta, no siendo posible alterarlos, salvo causas especiales de fuerza mayor, que se comunicaran a la fiscalización, con la debida anticipación, y si está acepta, podrá ser modificada.

4. MATERIALES

Los materiales que serán utilizados por el contratista, deberán ser de primera calidad, nuevos y de primer uso y se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas.

Previamente a su colocación en obra, los materiales deberán ser aprobados por los fiscales.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ • INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS •

ING. MANOLO M. DUARTE
Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERTVICIOS A SER EJECUTADOS

1. Provisión Alumbrado Público

Consistirá en la Provisión y Colocación de artefactos de alumbrado Público tipo cerrado de 250 W vapor Sodio (medidas largo 670 mm x ancho 300mm), Brazo largo galvanizado de 2 x 3 m; cable plastiplomo de 2 x 2,5 mm2, con lámparas de vapor de sodio de 250 w, e interruptor fotoeléctrico, herrajes en general todos galvanizados (perno 5/8 x 14" , tuerca con ojal, abrazadera CR, abrazadera AR, abrazadera AC2, bulón 1/" x 4", bulón 5/8 x 7"), en las columnas de H°A° existentes.

Pago

El pago será por Unidad (UN), correspondientes al ítem: "Provisión y Colocación de Alumbrado Público"

El precio y pago incluye todo el equipo y materiales necesarios así como el servicio del profesional y los ayudantes para la buena ejecución de los servicios.

2. Cableado

Consistirá en la provisión y colocación de cables Pre-ensamblados de 2x16 mm2, colocación de pinza de suspensión, pinza de amarre y perno con ojal 5/8 x 8".

Pago

El pago será por Metro Lineal (ML), correspondiente al ítem: "Cableado para Iluminación"

El precio y pago incluye todo el equipo y materiales necesarios así como el servicio del profesional y los ayudantes para la buena ejecución de los servicios.

6. LIMPIEZA FINAL

Descripción

Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminar los trabajos.

Consistirá en la remoción de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavación, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. O cualquier otro detalle que a criterio de la fiscalización debiera retirarse de la zona de obra de mo0do a entregarla con una presentación que no agreda la visual

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

MANOLO A. DUARTE
Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá