CÓMPUTOS MÉTRICOS

LOTE Nº 1 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 5640 PRIVADA SUBVENCIONADA "SAN GERARDO" PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1		
1.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1		
1.3		Replanteo y marcación	gl	1		
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**GL**	**1**		
2.1		Excavación	m3	35		
2.2		Relleno y compactación	m3	63		
2.3		Carga de cimiento con PBC	m3	3		
2.4		Desmonte de tubos en rampa existentes	m2	29		
2.5		Tubos de 0.50 para acceso	un	8		
3	**72131601-004**	**Hormigón Armado**	**GL**	**1**		
3.1		Tapas de Hº Aº	m3	4.50		
3.2		Hº Aº para acceso	m3	4.32		
4	**72131601-005**	**Mampostería**	**GL**	**1**		
4.1		Mampostería de 0.30 armada con columnas de refuerzo c/6m	m2	68		
4.2		Platea de Hº Sº	m3	3.70		
5	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**GL**	**1**		
5.1		Contrapiso de Hº de cascotes de 0,15 con emparrillado para estacionamiento	m2	112		
5.2		Piso alisado de cemento en sector vereda	m2	29		
6	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		

6.1		Limpieza final de obra	gl			
TOTAL OFERTA						

LOTE Nº 2 HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA "SOFÍA MENDOZA" – Bº SAN JOSÉ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**GL**	**1**		
1.1		Instalación y artefactos eléctricos según plano	gl	1		
2	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1		
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1		
2.3		Replanteo y marcación	gl	1		
3	**72131601-003**	**Cimiento**	**GL**	**1**		
3.1		Muro de nivelación de 0.30 cm.	m2	1.50		
4	**72131601-005**	**Mampostería**	**GL**	**1**		
4.1		Demolición de muralla	m2	61		
4.2		Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	m2	7		
5	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
5.1		Revoque de muralla	m2	17		
6	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**GL**	**1**		
6.1		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	137		
6.2		Piso alisado de cemento	m2	171		
6.3		Cordón de caminero	m2	12		
7	**72131601-010**	**Aberturas**	**GL**	**1**		
7.1		Portones – según plano y especificaciones	gl	1		
8	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**GL**	**1**		
8.1		Pintura de muralla a la cal con enduido	m2	45		
9	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		

9.1		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						

LOTE Nº 3 HERMOSEAMIENTO DEL MIRADOR DE LA PLAZA "SOLDADO PARAGUAYO" – Bº GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1		
1.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1		
1.3		Replanteo y marcación	gl	1		
2	**72131601-007**	**Construcción de techo**	**GL**	**1**		
2.1		Desmonte total de techo	m2	84		
2.2		Techo de chapa trapezoidal	ml	84		
3	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**GL**	**1**		
3.1		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67		
3.2		Piso alisado de cemento con oxido	m2	67		
4	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**GL**	**1**		
4.1		Pintura sintética de maderamen (techo y barandas)	gl	1		
4.2		Pintura al látex de bancos de material	gl	1		
5	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		
5.1		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						

LOTE Nº 4 RECONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN LA PLAZA DEL Bº LAS RESIDENTAS (CONAVI SUR)						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
2	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1		
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1		
2.3		Replanteo y marcación	gl	1		
4	**72131601-004**	**Hormigón Armado**	**GL**	**1**		
4.4		Encadenado inferior de Hº Aº	m3	2.70		
4.5		Columnas de Hº Aº	m3	0.30		
5	**72131601-005**	**Mampostería**	**GL**	**1**		
5.1		Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	m2	15		
5.2		Sardinel	ml	32		
6	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
6.1		Revoque de muralla	m2	50		
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**GL**	**1**		
9.1		Pintura de muralla a la cal con enduido	m2	50		
10	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		
10.1		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						

LOTE Nº 5 CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN EL ORATORIO DEL Bº SAN ROQUE						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1		
1.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1		
1.3		Replanteo y marcación	gl	1		
2	**72131601-998**	**Colocación de estructuras deportivas**	**GL**	**1**		
2.1		Vallado olímpico, con postes de caño negro P.N. refuerzo de 30 ml (3"), anclados en Hº Sº, malla metálica de 1,5 fijados con alambre galvanizado Nº9 y pintado con grafito	m2	36		
3	**72131601-005**	**Mampostería**	**GL**	**1**		
3.1		Mampostería de elevación en reparación de muralla	gl	1		
4	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		
4.1		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						

LOTE Nº 6 CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN EL ORATORIO DEL Bº SAN FRANCISCO						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**GL**	**1**		
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1		
1.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1		
1.3		Replanteo y marcación	gl	1		
2	**72131601-998**	**Colocación de estructuras deportivas**	**GL**	**1**		
2.1		Vallado olímpico, con postes de caño negro P.N. refuerzo de 30 ml (3"), anclados en Hº Sº, malla metálica de 1,5 fijados con alambre galvanizado Nº9 y pintado con grafito	m2	30		
3	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**GL**	**1**		
3.1		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						