CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PERIFERAL - AD REFERENDUM con ID: 492-77-1

Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 16.6.2 | Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 202.500 | 268.743 | No cotiza | 257.400 | 242.881 | 42.504.175 |
| 16.6.3 | Garganta perimetral a junta tomada | Metro lineal | 40 | 120.000 | 124.824 | No cotiza | 121.550 | 122.125 | 4.885.000 |
| **16.7** | **SEXTO PISO** | | | **495.000** | **576.082** | **169.000** | **593.450** | **539.678** | **109.397.735** |
| 16.7.1 | Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | Metros cuadrados | 355 | 172.500 | 182.515 | 169.000 | 214.500 | 174.672 | 62.008.560 |
| 16.7.2 | Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 202.500 | 268.743 | No cotiza | 257.400 | 242.881 | 42.504.175 |
| 16.7.3 | Garganta perimetral a junta tomada | Metro lineal | 40 | 120.000 | 124.824 | No cotiza | 121.550 | 122.125 | 4.885.000 |
| **16.8** | **SEPTIMO PISO** | | | **495.000** | **576.082** | **169.000** | **593.450** | **539.678** | **109.397.735** |
| 16.8.1 | Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | Metros cuadrados | 355 | 172.500 | 182.515 | 169.000 | 214.500 | 174.672 | 62.008.560 |
| 16.8.2 | Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 202.500 | 268.743 | No cotiza | 257.400 | 242.881 | 42.504.175 |
| 16.8.3 | Garganta perimetral a junta tomada | Metro lineal | 40 | 120.000 | 124.824 | No cotiza | 121.550 | 122.125 | 4.885.000 |
| **16.9** | **OCTAVO PISO** | | | **495.000** | **576.082** | **169.000** | **593.450** | **539.678** | **106.955.235** |
| 16.9.1 | Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | Metros cuadrados | 355 | 172.500 | 182.515 | 169.000 | 214.500 | 174.672 | 62.008.560 |
| 16.9.2 | Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 202.500 | 268.743 | No cotiza | 257.400 | 242.881 | 42.504.175 |
| 16.9.3 | Garganta perimetral a junta tomada | Metro lineal | 20 | 120.000 | 124.824 | No cotiza | 121.550 | 122.125 | 2.442.500 |
| **16.10** | **NOVENO PISO** | | | **495.000** | **576.082** | **169.000** | **593.450** | **539.678** | **126.571.927** |
| 16.10.1 | Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | Metros cuadrados | 395 | 172.500 | 182.515 | 169.000 | 214.500 | 174.672 | 68.995.440 |
| 16.10.2 | Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada | Metros cuadrados | 227 | 202.500 | 268.743 | No cotiza | 257.400 | 242.881 | 55.133.987 |
| 16.10.3 | Garganta perimetral a junta tomada | Metro lineal | 20 | 120.000 | 124.824 | No cotiza | 121.550 | 122.125 | 2.442.500 |
| **16.11** | **DECIMO PISO** | | | **495.000** | **576.082** | **169.000** | **593.450** | **539.678** | **126.571.927** |
| 16.11.1 | Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | Metros cuadrados | 395 | 172.500 | 182.515 | 169.000 | 214.500 | 174.672 | 68.995.440 |
| 16.11.2 | Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada | Metros cuadrados | 227 | 202.500 | 268.743 | No cotiza | 257.400 | 242.881 | 55.133.987 |
| 16.11.3 | Garganta perimetral a junta tomada | Metro lineal | 20 | 120.000 | 124.824 | No cotiza | 121.550 | 122.125 | 2.442.500 |
| **16.12** | **UNDECIMO PISO** | | | **495.000** | **576.082** | **169.000** | **593.450** | **539.678** | **126.571.927** |
| 16.12.1 | Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural. Incluye buñas perimetrales. | Metros cuadrados | 395 | 172.500 | 182.515 | 169.000 | 214.500 | 174.672 | 68.995.440 |
| 16.12.2 | Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada | Metros cuadrados | 227 | 202.500 | 268.743 | No cotiza | 257.400 | 242.881 | 55.133.987 |
| 16.12.3 | Garganta perimetral a junta tomada | Metro lineal | 20 | 120.000 | 124.824 | No cotiza | 121.550 | 122.125 | 2.442.500 |
| **17** | **PINTURA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **3.115.500** | **3.767.645** | **980.200** | **3.770.910** | **3.582.500** | **984.239.362** |
| **17.1** | **SUBSUELO 1** | | | **136.500** | **203.052** | **37.700** | **175.890** | **169.932** | **85.508.748** |
| 17.1.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposteria y hormigón) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 825 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 35.760.450 |
| 17.1.2 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo, incluye Caja de Escaleras y Ascensor | Metros cuadrados | 730 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 46.203.890 |
| 17.1.3 | Tratamiento de hormigón visto en Pilares de Hormigón | Metros cuadrados | 56 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 3.544.408 |
| **17.2** | **PLANTA BAJA** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **82.202.435** |
| 17.2.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 1.080 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 46.813.680 |
| 17.2.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada y cementicio | Metros cuadrados | 185 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 7.820.690 |
| 17.2.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.2.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 320 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 25.156.800 |
| 17.2.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.3** | **PRIMER PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **83.488.913** |
| 17.3.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 1.090 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 47.247.140 |
| 17.3.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada y cementicio. | Metros cuadrados | 122 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 5.157.428 |
| 17.3.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 10 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 414.470 |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riverros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanes Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 17.3.4 | Pintura acrílica texturada de paredes revocadas exteriores. | Metros cuadrados | 370 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 29.087.550 |
| 17.3.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.4** | **SEGUNDO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **82.618.893** |
| 17.4.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías y hormigón) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 1.105 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 47.897.330 |
| 17.4.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 88 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 3.720.112 |
| 17.4.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 8 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 331.576 |
| 17.4.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 370 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 29.087.550 |
| 17.4.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.5** | **TERCER PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **67.460.710** |
| 17.5.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 795 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 34.460.070 |
| 17.5.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 7.397.950 |
| 17.5.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.5.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.5.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.6** | **CUARTO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **67.460.710** |
| 17.6.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 795 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 34.460.070 |
| 17.6.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 7.397.950 |
| 17.6.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.6.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.6.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.7** | **QUINTO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **67.460.710** |
| 17.7.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 795 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 34.460.070 |
| 17.7.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 7.397.950 |
| 17.7.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.7.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.7.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.8** | **SEXTO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **67.460.710** |
| 17.8.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 795 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 34.460.070 |
| 17.8.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 7.397.950 |
| 17.8.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.8.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.8.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.9** | **SEPTIMO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **67.460.710** |
| 17.9.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 795 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 34.460.070 |
| 17.9.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 7.397.950 |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanos Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA "PEDRANDAL" AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 17.9.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.9.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.9.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.10** | **OCTAVO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **67.460.710** |
| 17.10.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 795 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 34.460.070 |
| 17.10.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 175 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 7.397.950 |
| 17.10.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.10.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.10.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.11** | **NOVENO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **68.575.308** |
| 17.11.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 770 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 33.376.420 |
| 17.11.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 227 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 9.596.198 |
| 17.11.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.11.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.11.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.12** | **DECIMO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **68.575.308** |
| 17.12.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 770 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 33.376.420 |
| 17.12.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 227 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 9.596.198 |
| 17.12.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.12.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.12.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.13** | **UNDECIMO PISO** | | | **234.000** | **281.057** | **75.400** | **283.140** | **268.975** | **68.575.308** |
| 17.13.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 770 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 33.376.420 |
| 17.13.2 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada | Metros cuadrados | 227 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 42.900 | 42.274 | 9.596.198 |
| 17.13.3 | Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada. Garganta de terminación lateral. | Metro lineal | 20 | 22.500 | 39.994 | No cotiza | 42.900 | 41.447 | 828.940 |
| 17.13.4 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 295 | 82.500 | 67.546 | No cotiza | 85.800 | 78.615 | 23.191.425 |
| 17.13.5 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y gabinete técnico | Metros cuadrados | 25 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.582.325 |
| **17.14** | **AZOTEA** | | | **171.000** | **191.909** | **37.700** | **197.340** | **184.868** | **39.930.189** |
| 17.14.1 | Pintura acrílica con enduído en paredes(mamposterías,hormigón y placas de yeso de carton prensado) revocadas interiores. | Metros cuadrados | 60 | 40.500 | 47.994 | 37.700 | 47.190 | 43.346 | 2.600.760 |
| 17.14.2 | Pintura acrílica texturada de paredes y pantallas revocadas exteriores | Metros cuadrados | 461 | 82.500 | 66.386 | No cotiza | 85.800 | 78.229 | 36.063.569 |
| 17.14.3 | Tratamiento tipo Hormigón Visto sobre revoque en Losas y Vigas de Techo de Caja de Escaleras y Ascensor | Metros cuadrados | 20 | 48.000 | 77.529 | No cotiza | 64.350 | 63.293 | 1.265.860 |
| **18** | **PISOS DE GRANITO RECONSTITUIDO ANTIDESLIZANTE** | **Unidad Medida Global** | **1** | **207.794.563** | **9.882.273** | **53.305** | **87.331.602** | **128.048.724** | **224.020.520** |
| **18.1** | **VEREDAS Y EXPLANADA PRINCIPAL** | | | **595.213** | **889.075** | **53.305** | **816.602** | **692.449** | **96.664.245** |
| 18.1.1 | Contrapiso de hormigón de descotes sobre Contrapiso de H° espesor mínimo de 8 cm. | Metros cuadrados | 243 | 47.498 | 276.851 | 53.305 | 65.852 | 55.552 | 13.499.136 |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanos Díaz
Jefa
Departamento de Programación

| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | |
| | | | | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
| 18.1.2 | Cordón de Hormigón Prefabricado Cóncavo de 60x40x10 cm. entre vereda y calle, las caras expuestas tienen terminación Vista. Ver Detalle. | Metro lineal | 20 | 121.011 | 81.730 | No cotiza | 135.850 | *112.864* | *2.257.280* |
| 18.1.3 | Piso de Granito Reconstituído antideslizante acanalado, sobre contrapiso de hormigón de cascotes en Explanada Principal. Se prevé cantoneras metalicas en gradas o bordes de entrada a Rejillas de desague. | Metros cuadrados | 243 | 170.204 | 322.454 | No cotiza | 393.250 | *295.303* | *71.758.629* |
| 18.1.4 | Revestimiento de escalera con cantoneras de angulos metálicos. | Metros cuadrados | 40 | 256.500 | 208.040 | No cotiza | 221.650 | *228.730* | *9.149.200* |
| **18.2** | **RAMPAS** | | | **207.199.350** | **8.993.198** | **-** | **86.515.000** | **127.356.275** | **127.356.275** |
| 18.2.1 | COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO | Unidad Medida Global | 1 | 103.847.550 | 4.496.599 | No cotiza | 22.165.000 | *63.006.275* | *63.006.275* |
| 18.2.2 | COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO | Unidad Medida Global | 1 | 103.351.800 | 4.496.599 | No cotiza | 64.350.000 | *64.350.000* | *64.350.000* |
| **19** | **BARANDAS Y PASAMANOS** | **Unidad Medida Global** | **1** | **84.159.000** | **117.294.773** | **-** | **509.080.000** | **91.103.000** | **91.103.000** |
| 19.1 | Pasamanos de acero inoxidable para escalinata principal- Ver detalle | Unidad Medida Global | 1 | 1.728.000 | 68.999.773 | No cotiza | 25.740.000 | *25.740.000* | *25.740.000* |
| 19.2 | Baranda metálica de escaleras de incendio, desde Planta Baja hasta Azotea. Incluye pintura antioxido de base y pintura sintética. | Unidad Medida Global | 1 | 77.445.000 | 44.580.000 | No cotiza | 408.980.000 | *61.012.500* | *61.012.500* |
| 19.3 | Baranda metálica de escaleras de incendio, desde Sub Suelo hasta Planta Baja. Incluye pintura antioxido de base y pintura sintética. | Unidad Medida Global | 1 | 4.986.000 | 3.715.000 | No cotiza | 74.360.000 | *4.350.500* | *4.350.500* |
| **20** | **ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES** | **Unidad Medida Global** | **1** | **403.726.938** | **144.248.803** | **21.773.848** | **844.844.000** | **398.056.786** | **422.711.625** |
| 20.1 | Marco de H°A° para soporte de parasoles en primer nivel hasta segundo nivel en fachada de guarderia: Estructura de H°A°. Constituído por Pilares y Vigas. Revestido con placas de ACM. (color a definir) - Ver Detalle. | Unidad Medida Global | 1 | 186.916.500 | 50.524.000 | No cotiza | 71.500.000 | *61.012.000* | *61.012.000* |
| 20.2 | Parasoles verticales con estructura de aluminio. Revestido con placas de ACM (color a definir) - ver detalle. | Unidad Medida Global | 1 | 183.000.000 | 11.734.046 | No cotiza | 214.500.000 | *198.750.000* | *198.750.000* |
| 20.3 | Cerramiento techo liviano acceso principal, estructura metálica y cobertura de chapa compuesta de 5mm. Cenefa metalica revestido con placas de ACM, color a definir en obra. | Metros cuadrados | 12 | 3.270.438 | 1.300.957 | 3.250.000 | 1.144.000 | *2.241.349* | *26.896.188* |
| 20.4 | Cerramiento de ductos y aire luz, estructura y accesorios de aluminio anodizado, laterales apersianados de aluminio anodizado y cobertura de policarbonato. Ver detalles | Unidad Medida Global | 1 | 8.445.000 | 44.580.000 | No cotiza | 321.750.000 | *44.580.000* | *44.580.000* |
| 20.5 | Símbolo Patrio "Escudo Nacional" corpóreo, diámetro externo 1,30m - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal | Unidad Medida Global | 1 | 15.000.000 | 12.259.500 | 18.523.848 | 107.250.000 | *38.258.337* | *38.258.337* |
| 20.6 | Letras Corporeas "Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia" altura 20 cm, espesor 4cm - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal | Unidad Medida Global | 1 | 2.970.000 | 12.259.500 | No cotiza | 42.900.000 | *19.376.500* | *19.376.500* |
| 20.7 | Letras Corporeas "Centro Educativo Dulce Despertar" altura 30 cm, espesor 5cm - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal | Unidad Medida Global | 1 | 4.125.000 | 11.590.800 | No cotiza | 85.800.000 | *33.838.600* | *33.838.600* |
| **21** | **AREA DE JUEGOS INFANTILES - GUARDERIA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **339.000** | **178.320** | **-** | **643.500** | **386.940** | **38.694.000** |
| 21.1 | Provision y colocación de pasto sintético tipo Play Grass, incluye contrapiso sobre losa de H°A° y carpeta de regularización | Metros cuadrados | 100 | 339.000 | 178.320 | No cotiza | 643.500 | *386.940* | *38.694.000* |
| **22** | **JARDINERÍA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **7.500.000** | **14.184.545** | **-** | **64.350.000** | **14.184.545** | **14.184.545** |
| 22.1 | Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos. | Unidad Medida Global | 1 | 7.500.000 | 14.184.545 | No cotiza | 64.350.000 | *14.184.545* | *14.184.545* |
| **23** | **TRATAMIENTO DE SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | **36.540.000** | **19.680.045** | **-** | **22.594.000** | **21.137.023** | **21.137.023** |
| 23.1 | COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO | Unidad Medida Global | 1 | 36.540.000 | 19.680.045 | No cotiza | 22.594.000 | *21.137.023* | *21.137.023* |
| **24** | **GENERAL** | **Unidad Medida Global** | **1** | **112.500.000** | **118.872.287** | **-** | **213.070.000** | **112.995.486** | **112.995.486** |

Andrea Rodriguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llamas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 24.1 | Provisión de panel llavero, placas de identificación y planos encuadrados y plastificados de los planos. | Unidad Medida Global | 1 | 22.500.000 | 7.943.943 | No cotiza | 7.150.000 | *12.531.314* | *12.531.314* |
| 24.2 | Limpieza permanente y final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 90.000.000 | 110.928.344 | No cotiza | 205.920.000 | *100.464.172* | *100.464.172* |
| **25** | **INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE** | **Unidad Medida Global** | **1** | **95.229.416** | **101.045.160** | **29.241.698** | **140.352.550** | **70.822.137** | **316.209.497** |
| **25.1** | **SUBSUELO - RESERVORIO ENTERRADO** | | | **22.250.207** | **30.733.614** | **754.034** | **78.698.100** | **36.184.477** | **82.768.925** |
| 25.1.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA MK 8/6. Q=100 L/min, Hman= 67 m.c.a., P= 3 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS | Unidad | 2 | 8.521.950 | 19.954.792 | No cotiza | 19.500.000 | *19.727.396* | *39.454.792* |
| 25.1.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA . K 14/400M. Q=392 L/min, Hman= 15,82 m.c.a., P= 2 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS | Unidad | 1 | 4.832.700 | 5.658.067 | No cotiza | 15.600.000 | *5.245.383* | *5.245.383* |
| 25.1.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN PUENTE DE EMPALME Ø6" | Unidad | 1 | 2.475.000 | 534.960 | No cotiza | 6.760.000 | *3.256.653* | *3.256.653* |
| 25.1.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø6" | Unidad | 1 | 419.229 | 534.960 | No cotiza | 7.540.000 | *477.095* | *477.095* |
| 25.1.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø4" | Unidad | 2 | 324.704 | 356.640 | No cotiza | 5.460.000 | *340.672* | *681.344* |
| 25.1.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø3" | Unidad | 2 | 294.515 | 285.312 | No cotiza | 4.940.000 | *289.914* | *579.828* |
| 25.1.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA Ø2" | Unidad | 1 | 243.512 | 178.320 | No cotiza | 2.730.000 | *210.916* | *210.916* |
| 25.1.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA DE RETENCION Ø3" | Unidad | 2 | 950.913 | 285.312 | 754.034 | 4.940.000 | *852.473* | *1.704.946* |
| 25.1.9 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN VALVULA DE ALIVIO Ø2" | Unidad | 1 | 444.717 | 178.320 | No cotiza | 2.730.000 | *1.117.679* | *1.117.679* |
| 25.1.10 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN UNION FLEXIBLE VANIFLEX Ø4" | Unidad | 2 | 126.920 | 356.640 | No cotiza | 4.940.000 | *1.807.853* | *3.615.706* |
| 25.1.11 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERIA HG Ø 6" | Metro lineal | 6 | 568.422 | 534.960 | No cotiza | 1.027.000 | *551.691* | *3.310.146* |
| 25.1.12 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERIA HG Ø 4" | Metro lineal | 4 | 401.976 | 356.640 | No cotiza | 683.800 | *379.308* | *1.517.232* |
| 25.1.13 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERIA HG Ø 3" | Metro lineal | 6 | 280.467 | 285.312 | No cotiza | 512.200 | *282.890* | *1.697.340* |
| 25.1.14 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 41 | 613.131 | 104.020 | No cotiza | 71.500 | *262.884* | *10.778.244* |
| 25.1.15 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 18 | 619.179 | 193.180 | No cotiza | 93.600 | *301.986* | *5.435.748* |
| 25.1.16 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm | Unidad | 5 | 564.426 | 416.080 | No cotiza | 546.000 | *508.835* | *2.544.175* |
| 25.1.17 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40mm | Unidad | 2 | 568.446 | 520.100 | No cotiza | 624.000 | *570.849* | *1.141.698* |
| **25.2** | **PLANTA BAJA** | | | **7.262.458** | **4.777.490** | **-** | **4.819.100** | **5.619.683** | **28.857.248** |
| 25.2.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 6 | 479.678 | 89.160 | No cotiza | 45.500 | *204.779* | *1.228.674* |
| 25.2.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 4 | 535.434 | 89.160 | No cotiza | 61.100 | *228.565* | *914.260* |
| 25.2.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 2 | 613.131 | 104.020 | No cotiza | 71.500 | *262.884* | *525.768* |
| 25.2.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 24 | 616.344 | 141.170 | No cotiza | 75.400 | *277.638* | *6.663.312* |
| 25.2.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 36 | 619.179 | 193.180 | No cotiza | 93.600 | *301.986* | *10.871.496* |
| 25.2.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 5 | 659.813 | 237.760 | No cotiza | 123.500 | *340.358* | *1.701.790* |
| 25.2.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 4 | 772.344 | 282.340 | No cotiza | 253.500 | *436.061* | *1.744.244* |
| 25.2.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm | Unidad | 1 | 564.426 | 416.080 | No cotiza | 546.000 | *508.835* | *508.835* |
| 25.2.9 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40mm | Unidad | 1 | 568.446 | 520.100 | No cotiza | 624.000 | *570.849* | *570.849* |
| 25.2.10 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm | Unidad | 1 | 598.122 | 713.280 | No cotiza | 845.000 | *718.801* | *718.801* |
| 25.2.11 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm | Unidad | 3 | 608.697 | 876.740 | No cotiza | 975.000 | *820.146* | *2.460.438* |
| 25.2.12 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm | Unidad | 1 | 626.844 | 1.114.500 | No cotiza | 1.105.000 | *948.781* | *948.781* |
| **25.3** | **PISO 1** | | | **7.677.958** | **5.193.570** | **-** | **5.313.100** | **6.061.543** | **29.901.111** |
| 25.3.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 6 | 479.678 | 89.160 | No cotiza | 45.500 | *204.779* | *1.228.674* |
| 25.3.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 8 | 535.434 | 89.160 | No cotiza | 61.100 | *228.565* | *1.828.520* |
| 25.3.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 2 | 613.131 | 104.020 | No cotiza | 71.500 | *262.884* | *525.768* |
| 25.3.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 41 | 616.344 | 141.170 | No cotiza | 75.400 | *277.638* | *11.383.158* |
| 25.3.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 19 | 619.179 | 193.180 | No cotiza | 93.600 | *301.986* | *5.737.734* |
| 25.3.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 3 | 659.813 | 237.760 | No cotiza | 123.500 | *340.358* | *1.021.074* |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanos Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | |
| | | | | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
| 25.3.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 4 | 772.344 | 282.340 | No cotiza | 253.500 | 436.061 | 1.744.244 |
| 25.3.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm | Unidad | 3 | 415.500 | 416.080 | No cotiza | 494.000 | 441.860 | 1.325.580 |
| 25.3.9 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm | Unidad | 1 | 564.426 | 416.080 | No cotiza | 546.000 | 508.835 | 508.835 |
| 25.3.10 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40mm | Unidad | 1 | 568.446 | 520.100 | No cotiza | 624.000 | 570.849 | 570.849 |
| 25.3.11 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm | Unidad | 2 | 598.122 | 713.280 | No cotiza | 845.000 | 718.801 | 1.437.602 |
| 25.3.12 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm | Unidad | 2 | 608.697 | 876.740 | No cotiza | 975.000 | 820.146 | 1.640.292 |
| 25.3.13 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm | Unidad | 1 | 626.844 | 1.114.500 | No cotiza | 1.105.000 | 948.781 | 948.781 |
| **25.4** | **PISO 2** | | | **8.303.058** | **6.204.050** | **-** | **6.210.100** | **6.905.736** | **36.767.661** |
| 25.4.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 22 | 479.678 | 89.160 | No cotiza | 45.500 | 204.779 | 4.505.138 |
| 25.4.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 23 | 535.434 | 89.160 | No cotiza | 61.100 | 228.565 | 5.256.995 |
| 25.4.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 12 | 613.131 | 104.020 | No cotiza | 71.500 | 262.884 | 3.154.608 |
| 25.4.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 23 | 616.344 | 141.170 | No cotiza | 75.400 | 277.638 | 6.385.674 |
| 25.4.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 16 | 619.179 | 193.180 | No cotiza | 93.600 | 301.986 | 4.831.776 |
| 25.4.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 9 | 659.813 | 237.760 | No cotiza | 123.500 | 340.358 | 3.063.222 |
| 25.4.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 90MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 2 | 731.378 | 267.480 | No cotiza | 156.000 | 384.953 | 769.906 |
| 25.4.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 4 | 772.344 | 282.340 | No cotiza | 253.500 | 436.061 | 1.744.244 |
| 25.4.9 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm | Unidad | 5 | 415.500 | 416.080 | No cotiza | 494.000 | 441.860 | 2.209.300 |
| 25.4.10 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32mm | Unidad | 1 | 564.426 | 416.080 | No cotiza | 546.000 | 508.835 | 508.835 |
| 25.4.11 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm | Unidad | 1 | 418.446 | 713.280 | No cotiza | 845.000 | 658.909 | 658.909 |
| 25.4.12 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm | Unidad | 2 | 608.697 | 876.740 | No cotiza | 975.000 | 820.146 | 1.640.292 |
| 25.4.13 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm | Unidad | 1 | 626.844 | 1.114.500 | No cotiza | 1.105.000 | 948.781 | 948.781 |
| 25.4.14 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 90 mm | Unidad | 1 | 641.844 | 1.263.100 | No cotiza | 1.365.000 | 1.089.981 | 1.089.981 |
| **25.5** | **PISOS 3 AL 8** | | | **6.365.410** | **4.257.390** | **-** | **4.143.100** | **4.921.967** | **48.412.568** |
| 25.5.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 22 | 479.678 | 89.160 | No cotiza | 45.500 | 204.779 | 4.505.138 |
| 25.5.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 23 | 535.434 | 89.160 | No cotiza | 61.100 | 228.565 | 5.256.995 |
| 25.5.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 12 | 613.131 | 104.020 | No cotiza | 71.500 | 262.884 | 3.154.608 |
| 25.5.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 80 | 616.344 | 141.170 | No cotiza | 75.400 | 277.638 | 22.211.040 |
| 25.5.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 3 | 619.179 | 193.180 | No cotiza | 93.600 | 301.986 | 905.958 |
| 25.5.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 12 | 659.813 | 237.760 | No cotiza | 123.500 | 340.358 | 4.084.296 |
| 25.5.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 4 | 772.344 | 282.340 | No cotiza | 253.500 | 436.061 | 1.744.244 |
| 25.5.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm | Unidad | 3 | 415.500 | 416.080 | No cotiza | 494.000 | 441.860 | 1.325.580 |
| 25.5.9 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm | Unidad | 4 | 418.446 | 713.280 | No cotiza | 845.000 | 658.909 | 2.635.636 |
| 25.5.10 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm | Unidad | 2 | 608.697 | 876.740 | No cotiza | 975.000 | 820.146 | 1.640.292 |
| 25.5.11 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm | Unidad | 1 | 626.844 | 1.114.500 | No cotiza | 1.105.000 | 948.781 | 948.781 |
| **25.6** | **PISOS 9 AL 10** | | | **6.365.410** | **4.257.390** | **-** | **4.143.100** | **4.921.967** | **48.412.568** |
| 25.6.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 22 | 479.678 | 89.160 | No cotiza | 45.500 | 204.779 | 4.505.138 |
| 25.6.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 23 | 535.434 | 89.160 | No cotiza | 61.100 | 228.565 | 5.256.995 |
| 25.6.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 12 | 613.131 | 104.020 | No cotiza | 71.500 | 262.884 | 3.154.608 |
| 25.6.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 80 | 616.344 | 141.170 | No cotiza | 75.400 | 277.638 | 22.211.040 |
| 25.6.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 3 | 619.179 | 193.180 | No cotiza | 93.600 | 301.986 | 905.958 |
| 25.6.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 12 | 659.813 | 237.760 | No cotiza | 123.500 | 340.358 | 4.084.296 |
| 25.6.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 4 | 772.344 | 282.340 | No cotiza | 253.500 | 436.061 | 1.744.244 |
| 25.6.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm | Unidad | 3 | 415.500 | 416.080 | No cotiza | 494.000 | 441.860 | 1.325.580 |
| 25.6.9 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm | Unidad | 4 | 418.446 | 713.280 | No cotiza | 845.000 | 658.909 | 2.635.636 |
| 25.6.10 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm | Unidad | 2 | 608.697 | 876.740 | No cotiza | 975.000 | 820.146 | 1.640.292 |

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 621-771

Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 25.6.11 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm | Unidad | 1 | 626.844 | 1.114.500 | No cotiza | 1.105.000 | 948.781 | 948.781 |
| **25.7** | **PISO 11** | | | **37.004.915** | **45.621.656** | **28.487.664** | **37.025.950** | **6.206.764** | **41.089.416** |
| 25.7.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø25 MM INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 28 | 479.678 | 89.160 | No cotiza | 45.500 | 67.330 | 1.885.240 |
| 25.7.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERIA PPR Ø 32MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 29 | 535.434 | 89.160 | No cotiza | 61.100 | 75.130 | 2.178.770 |
| 25.7.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 40MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 18 | 613.131 | 104.020 | No cotiza | 71.500 | 87.760 | 1.579.680 |
| 25.7.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 50MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 82 | 616.344 | 141.170 | No cotiza | 75.400 | 108.285 | 8.879.370 |
| 25.7.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 63MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 3 | 619.179 | 193.180 | No cotiza | 93.600 | 143.390 | 430.170 |
| 25.7.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 75MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 37 | 659.813 | 237.760 | No cotiza | 123.500 | 180.630 | 6.683.310 |
| 25.7.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 90MM. INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 4 | 731.378 | 267.480 | No cotiza | 156.000 | 211.740 | 846.960 |
| 25.7.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DEPPR Ø 110MM.INCLUYE ACCESORIOS | Metro lineal | 41 | 772.344 | 282.340 | No cotiza | 253.500 | 267.920 | 10.984.720 |
| 25.7.9 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 25mm | Unidad | 1 | 415.500 | 416.080 | No cotiza | 494.000 | 441.860 | 441.860 |
| 25.7.10 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 32 mm | Unidad | 3 | 564.426 | 416.080 | No cotiza | 546.000 | 508.835 | 1.526.505 |
| 25.7.11 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 40 mm | Unidad | 1 | 568.446 | 416.080 | No cotiza | 624.000 | 536.175 | 536.175 |
| 25.7.12 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 50 mm | Unidad | 2 | 598.122 | 713.280 | No cotiza | 845.000 | 718.801 | 1.437.602 |
| 25.7.13 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 63 mm | Unidad | 2 | 608.697 | 876.740 | No cotiza | 975.000 | 820.146 | 1.640.292 |
| 25.7.14 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 75 mm | Unidad | 1 | 626.844 | 1.114.500 | No cotiza | 1.105.000 | 948.781 | 948.781 |
| 25.7.15 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LLAVE DE BOLA: 90 mm | Unidad | 1 | 641.844 | 1.263.100 | No cotiza | 1.365.000 | 1.089.981 | 1.089.981 |
| **26** | **INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL INTERNO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **27.953.735** | **39.001.526** | **28.487.664** | **30.191.850** | **29.459.489** | **699.402.146** |
| **26.1** | **DESAGÜE CLOACAL - PLANTA BAJA** | | | **1.159.664** | **430.940** | **163.816** | **433.550** | **427.029** | **15.213.689** |
| 26.1.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 16 | 272.580 | 59.440 | No cotiza | 40.300 | 49.870 | 797.920 |
| 26.1.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 19 | 284.645 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 1.105.363 |
| 26.1.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 43 | 296.163 | 118.880 | 118.186 | 111.150 | 116.072 | 4.991.096 |
| 26.1.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 41 | 306.276 | 178.320 | No cotiza | 227.500 | 202.910 | 8.319.310 |
| **26.2** | **VENTILACIÓN SANITARIA - PLANTA BAJA** | | | **206.368** | **193.180** | **163.816** | **165.750** | **173.220** | **4.360.653** |
| 26.2.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 71 | 94.412 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 4.130.567 |
| 26.2.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 2 | 111.956 | 118.880 | 118.186 | 111.150 | 115.043 | 230.086 |
| **26.3** | **PIEZAS SANITARIAS - PLANTA BAJA** | | | **2.266.540** | **4.751.048** | **3.446.427** | **3.536.000** | **3.161.795** | **13.293.170** |
| 26.3.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED | Unidad | 2 | 540.000 | 2.284.342 | 1.788.428 | 741.000 | 640.500 | 1.281.000 |
| 26.3.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO | Unidad | 6 | 1.233.000 | 923.701 | 1.354.319 | 741.000 | 832.350 | 4.994.100 |
| 26.3.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM | Unidad | 6 | 168.156 | 770.986 | No cotiza | 741.000 | 755.993 | 4.535.958 |
| 26.3.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM | Unidad | 1 | 162.000 | 505.240 | No cotiza | 741.000 | 623.120 | 623.120 |
| 26.3.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM | Unidad | 6 | 66.884 | 32.692 | No cotiza | 286.000 | 49.788 | 298.728 |
| 26.3.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50 | Unidad | 6 | 96.500 | 234.088 | 303.680 | 286.000 | 260.044 | 1.560.264 |
| **26.4** | **DESAGÜE CLOACAL - PISO 1** | | | **1.159.664** | **430.940** | **163.816** | **433.550** | **461.484** | **12.723.233** |
| 26.4.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 18 | 272.580 | 59.440 | No cotiza | 40.300 | 49.870 | 897.660 |
| 26.4.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 22 | 284.645 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 1.279.894 |
| 26.4.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 52 | 296.163 | 118.880 | 118.186 | 111.150 | 116.072 | 6.035.744 |
| 26.4.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 19 | 306.276 | 178.320 | No cotiza | 227.500 | 237.365 | 4.509.935 |
| **26.5** | **VENTILACIÓN SANITARIA - PISO 1** | | | **94.412** | **74.300** | **45.630** | **54.600** | **58.177** | **3.490.620** |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanos Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

**CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 1425771**

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 26.5.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 60 | 94.412 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 3.490.620 |
| **26.6** | **PIEZAS SANITARIAS - PISO 1** | | | **1.966.540** | **2.802.543** | **1.657.999** | **3.536.000** | **2.823.758** | **17.941.922** |
| 26.6.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO | Unidad | 8 | 1.233.000 | 923.701 | 1.354.319 | 741.000 | 832.350 | 6.658.800 |
| 26.6.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM | Unidad | 9 | 168.156 | 770.986 | No cotiza | 741.000 | 755.993 | 6.803.937 |
| 26.6.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM | Unidad | 1 | 162.000 | 505.240 | No cotiza | 741.000 | 623.120 | 623.120 |
| 26.6.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS TIPO 2 600x600 MM | Unidad | 1 | 240.000 | 335.836 | No cotiza | 741.000 | 287.918 | 287.918 |
| 26.6.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM | Unidad | 11 | 66.884 | 32.692 | No cotiza | 286.000 | 49.788 | 547.663 |
| 26.6.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50 | Unidad | 11 | 96.500 | 234.088 | 303.680 | 286.000 | 274.589 | 3.020.479 |
| **26.7** | **DESAGÜE CLOACAL - PISO 2** | | | **853.388** | **252.620** | **163.816** | **206.050** | **224.119** | **8.579.594** |
| 26.7.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 30 | 272.580 | 59.440 | No cotiza | 40.300 | 49.870 | 1.496.100 |
| 26.7.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 22 | 284.645 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 1.279.894 |
| 26.7.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 50 | 296.163 | 118.880 | 118.186 | 111.150 | 116.072 | 5.803.600 |
| **26.8** | **VENTILACIÓN SANITARIA - PISO 2** | | | **301.069** | **297.200** | **238.389** | **234.000** | **258.606** | **3.990.17[illegible]** |
| 26.8.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 46 | 94.412 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 2.676.142 |
| 26.8.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 75MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 10 | 94.701 | 104.020 | 74.573 | 68.250 | 85.386 | 853.860 |
| 26.8.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 4 | 111.956 | 118.880 | 118.186 | 111.150 | 115.043 | 460.172 |
| **26.9** | **PIEZAS SANITARIAS - PISO 2** | | | **2.670.963** | **5.864.294** | **4.989.342** | **4.277.000** | **4.088.918** | **34.316.270** |
| 26.9.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED | Unidad | 1 | 540.000 | 2.284.342 | 1.788.428 | 741.000 | 640.500 | 640.500 |
| 26.9.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO | Unidad | 17 | 1.233.000 | 923.701 | 1.354.319 | 741.000 | 832.350 | 14.149.950 |
| 26.9.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN MINGITORIO CON SIFÓN INTEGRADO | Unidad | 4 | 326.423 | 1.113.246 | 1.542.914 | 741.000 | 927.123 | 3.708.492 |
| 26.9.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM | Unidad | 16 | 168.156 | 770.986 | No cotiza | 741.000 | 755.993 | 12.095.888 |
| 26.9.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS TIPO 2 600x600 MM | Unidad | 1 | 240.000 | 505.240 | No cotiza | 741.000 | 623.120 | 623.120 |
| 26.9.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM | Unidad | 10 | 66.884 | 32.692 | No cotiza | 286.000 | 49.788 | 497.880 |
| 26.9.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50 | Unidad | 10 | 96.500 | 234.088 | 303.680 | 286.000 | 260.044 | 2.600.440 |
| **26.10** | **DESAGÜE CLOACAL - PISOS 3 AL 8** | | | **1.159.664** | **430.940** | **163.816** | **433.550** | **427.029** | **52.777.550** |
| 26.10.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 126 | 272.580 | 59.440 | No cotiza | 40.300 | 49.870 | 6.283.620 |
| 26.10.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 150 | 284.645 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 8.726.550 |
| 26.10.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 210 | 296.163 | 118.880 | 118.186 | 111.150 | 116.072 | 24.375.120 |
| 26.10.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 66 | 306.276 | 178.320 | No cotiza | 227.500 | 202.910 | 13.392.050 |
| **26.11** | **VENTILACIÓN SANITARIA - PISOS 3 AL 8** | | | **94.412** | **74.300** | **45.630** | **54.600** | **58.177** | **13.264.356** |
| 26.11.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 228 | 94.412 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 13.264.356 |
| **26.12** | **PIEZAS SANITARIAS - PISOS 3 AL 8** | | | **2.832.963** | **6.200.130** | **4.989.342** | **5.018.000** | **4.376.836** | **139.429.300** |
| 26.12.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED | Unidad | 6 | 540.000 | 2.284.342 | 1.788.428 | 741.000 | 640.500 | 3.843.000 |
| 26.12.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO | Unidad | 54 | 1.233.000 | 923.701 | 1.354.319 | 741.000 | 832.350 | 44.946.900 |
| 26.12.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN MINGITORIO CON SIFÓN INTEGRADO | Unidad | 18 | 326.423 | 1.113.246 | 1.542.914 | 741.000 | 927.123 | 16.688.214 |
| 26.12.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM | Unidad | 66 | 168.156 | 770.986 | No cotiza | 741.000 | 755.993 | 49.895.538 |
| 26.12.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM | Unidad | 6 | 162.000 | 505.240 | No cotiza | 741.000 | 623.120 | 3.738.720 |
| 26.12.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMOPA TIPO 1 600x600 mm | Unidad | 6 | 240.000 | 335.836 | No cotiza | 741.000 | 287.918 | 1.727.508 |
| 26.12.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM | Unidad | 60 | 66.884 | 32.692 | No cotiza | 286.000 | 49.788 | 2.987.280 |

Andrea Rodríguez
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 26.12.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50 | Unidad | 60 | 96.500 | 234.088 | 303.680 | 286.000 | 260.044 | 15.602.640 |
| **26.13** | **DESAGÜE CLOACAL - PISOS 9 AL 11** | | | **1.449.827** | **534.960** | **238.389** | **501.800** | **509.310** | **25.592.326** |
| 26.13.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO, DIÁMETRO 40MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 59 | 272.580 | 59.440 | No cotiza | 40.300 | 49.870 | 2.942.330 |
| 26.13.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 78 | 284.645 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 4.537.806 |
| 26.13.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 75MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 4 | 290.163 | 104.020 | 74.573 | 68.250 | 82.281 | 329.124 |
| 26.13.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 100MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 113 | 296.163 | 118.880 | 118.186 | 111.150 | 116.072 | 13.116.136 |
| 26.13.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 23 | 306.276 | 178.320 | No cotiza | 227.500 | 202.910 | 4.666.930 |
| **26.14** | **VENTILACIÓN SANITARIA - PISOS 9 AL 11** | | | **94.412** | **74.300** | **45.630** | **54.600** | **58.177** | **7.155.771** |
| 26.14.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC NORMAL DIÁMETRO 50MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 123 | 94.412 | 74.300 | 45.630 | 54.600 | 58.177 | 7.155.771 |
| **26.15** | **PIEZAS SANITARIAS - PISOS 9 AL 11** | | | **2.832.963** | **6.200.130** | **4.989.342** | **5.018.000** | **4.891.492** | **79.013.274** |
| 26.15.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS MONTADO EN PARED | Unidad | 3 | 540.000 | 2.284.342 | 1.788.428 | 741.000 | 640.500 | 1.921.500 |
| 26.15.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN W.C. CIN FLUXÓMETRO | Unidad | 27 | 1.233.000 | 923.701 | 1.354.319 | 741.000 | 1.063.005 | 28.701.135 |
| 26.15.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN MINGITORIO CON SIFÓN INTEGRADO | Unidad | 12 | 326.423 | 1.113.246 | 1.542.914 | 741.000 | 1.132.387 | 13.588.644 |
| 26.15.4 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMANOS 535x485 MM | Unidad | 27 | 168.156 | 770.986 | No cotiza | 741.000 | 755.993 | 20.411.811 |
| 26.15.5 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN FREGADOR SENCILLO 455X455 MM | Unidad | 3 | 162.000 | 505.240 | No cotiza | 741.000 | 623.120 | 1.869.360 |
| 26.15.6 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN LAVAMOPA TIPO 1 600x600 mm | Unidad | 3 | 240.000 | 335.836 | No cotiza | 741.000 | 287.918 | 863.754 |
| 26.15.7 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN PROLONGACIÓN PARA REJILLA SIFONADA 100X100 MM | Unidad | 30 | 66.884 | 32.692 | No cotiza | 286.000 | 128.525 | 3.855.750 |
| 26.15.8 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN REJILLA DE PISO SIFONADA 150X150X50 | Unidad | 30 | 96.500 | 234.088 | 303.680 | 286.000 | 260.044 | 7.801.320 |
| **26.16** | **ACCESORIOS SANITARIOS - PISOS PB AL 11** | | | **8.810.886** | **10.389.701** | **6.982.468** | **6.234.800** | **7.461.362** | **268.259.944** |
| 26.16.1 | PERCHA METÁLICA CROMADA | Unidad | 135 | 37.352 | 161.208 | 185.877 | 214.500 | 173.542 | 23.428.170 |
| 26.16.2 | APOYOS METÁLICOS CROMADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PcD, UN LADO FIJO Y OTRO MOVIL | Unidad | 26 | 1.425.000 | 1.337.004 | 1.317.514 | 1.144.000 | 1.305.879 | 33.952.854 |
| 26.16.3 | SECAMANOS ELECTRICOS | Unidad | 56 | 1.725.000 | 2.903.727 | 2.215.239 | 1.930.500 | 1.956.913 | 109.587.128 |
| 26.16.4 | EXPENDEDOR PARA JABON LIQUIDO | Unidad | 109 | 277.754 | 200.610 | 286.839 | 357.500 | 255.068 | 27.802.412 |
| 26.16.5 | CAMBIADOR DE POLIETILENO EMPOTRABLE Y ABATIBLE. Largo 89,5cm, Alto 10cm y ancho 50cm. | Unidad | 18 | 3.750.000 | 5.530.718 | 2.977.000 | 1.716.000 | 3.363.500 | 60.543.000 |
| 26.16.6 | TAPA ACOLCHADA PARA INODOROS ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PcD | Unidad | 13 | 1.504.046 | 156.610 | No cotiza | 464.750 | 310.680 | 4.038.840 |
| 26.16.7 | TAPA ACOLCHADA PARA INODOROS | Unidad | 93 | 91.734 | 99.825 | No cotiza | 407.550 | 95.780 | 8.907.540 |
| **27** | **INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL** | **Unidad Medida Global** | **1** | **25.328.618** | **17.996.487** | **118.186** | **45.175.650** | **26.869.826** | **78.566.070** |
| **27.1** | **SUB SUELO** | | | **2.405.444** | **2.760.988** | **118.186** | **10.634.650** | **2.636.601** | **21.385.159** |
| 27.1.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC PERF. REFORZADO Ø150 MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 48 | 322.287 | 208.040 | No cotiza | 227.500 | 252.609 | 12.125.232 |
| 27.1.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC PERF. REFORZADO Ø100 MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 24 | 293.469 | 145.628 | 118.186 | 111.150 | 124.988 | 2.999.712 |
| 27.1.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE REJILLA PLUVIAL 40x40 cm HIERRO FUNDIDO | Unidad | 4 | 322.500 | 683.560 | No cotiza | 643.500 | 663.530 | 2.654.120 |
| 27.1.4 | SUMINISTRO / CONSTRUCCIÓN REGISTRO PLUVIAL 60 x 60 cm | Unidad | 4 | 537.974 | 802.440 | No cotiza | 3.146.000 | 670.207 | 2.680.828 |
| 27.1.5 | SUMINISTRO / CONSTRUCCIÓN REGISTRO DRENAJE 80 x 80 cm | Unidad | 1 | 929.214 | 921.320 | No cotiza | 6.506.500 | 925.267 | 925.267 |
| **27.2** | **EQUIPOS MECANICOS** | | | **21.876.600** | **14.135.859** | **-** | **33.800.000** | **23.270.820** | **23.270.820** |
| 27.2.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA DE GRUPO DE BOMBEO (2 BOMBAS) DC 3HP. CAUDAL= 900L/MIN 3HP | Unidad | 1 | 21.876.600 | 14.135.859 | No cotiza | 33.800.000 | 23.270.820 | 23.270.820 |
| **27.3** | **PLANTA BAJA** | | | **322.287** | **208.040** | **-** | **227.500** | **252.609** | **7.325.661** |
| 27.3.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 29 | 322.287 | 208.040 | No cotiza | 227.500 | 252.609 | 7.325.661 |
| **27.4** | **PISO 12 - AZOTEA** | | | **724.287** | **891.600** | **-** | **513.500** | **709.796** | **26.584.430** |
| 27.4.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC REFORZADO DIÁMETRO 150MM. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES | Metro lineal | 98 | 322.287 | 208.040 | No cotiza | 227.500 | 252.609 | 24.755.682 |
| 27.4.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN BOQUETA CON REJILLA DE 40x40 cm | Unidad | 4 | 402.000 | 683.560 | No cotiza | 286.000 | 457.187 | 1.828.748 |

Andrea Rodríguez
Usuario
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanas Cortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con 107.425.771 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | |
| | | | | Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4 | | | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
| 28 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | Unidad Medida Global | 1 | 134.101.830 | 248.217.770 | 3.942.467 | 225.124.900 | 207.968.433 | 3.145.424.503 |
| 28.1 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - SUBSUELO | | | 2.064.280 | 1.337.400 | 140.881 | 3.211.000 | 2.299.915 | 129.885.412 |
| 28.1.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM | Metro lineal | 5 | 606.896 | 297.200 | No cotiza | 507.000 | 556.948 | 2.784.740 |
| 28.1.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM | Metro lineal | 114 | 618.206 | 326.920 | No cotiza | 754.000 | 686.103 | 78.215.742 |
| 28.1.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 46 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.625.000 | 922.271 | 42.424.466 |
| 28.1.4 | SUM / INST ROCIADOR COLGANTE | Unidad | 48 | 128.304 | 282.340 | 140.881 | 325.000 | 134.593 | 6.460.464 |
| 28.2 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - SUBSUELO | | | 4.336.275 | 3.596.120 | - | 6.292.000 | 4.660.172 | 53.785.309 |
| 28.2.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM | Metro lineal | 1 | 670.401 | 341.780 | No cotiza | 1.027.000 | 848.701 | 848.701 |
| 28.2.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 48 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.625.000 | 922.271 | 44.269.008 |
| 28.2.3 | S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2" | Unidad | 3 | 2.955.000 | 2.823.400 | No cotiza | 3.640.000 | 2.889.200 | 8.667.600 |
| 28.3 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS - SUBSUELO | | | 82.668.000 | 207.259.553 | - | 150.800.000 | 153.824.642 | 153.824.642 |
| 28.3.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA 25-80-250. Q=2.277 L/min, Hman= 80 m.c.a., P= 53 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS. CAUDALIMETRO, PRESOSTATO, MANOMETRO | Unidad | 1 | 68.578.200 | 175.287.209 | No cotiza | 113.100.000 | 118.988.470 | 118.988.470 |
| 28.3.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA BOMBA 55V16. Q=7,2M3/H , Hman= 72,1 m.c.a., P= 3 HP. INCLUIR: TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS. PRESOSTATO, MANOMETRO | Unidad | 1 | 14.089.800 | 31.972.344 | No cotiza | 37.700.000 | 34.836.172 | 34.836.172 |
| 28.4 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - SUBSUELO | | | 1.780.500 | 1.508.966 | - | 1.615.900 | 1.599.782 | 3.834.054 |
| 28.4.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG | Unidad | 2 | 525.000 | 324.218 | No cotiza | 471.900 | 440.373 | 880.746 |
| 28.4.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG | Unidad | 2 | 1.185.000 | 1.080.728 | No cotiza | 1.001.000 | 1.088.909 | 2.177.818 |
| 28.4.3 | SUMINISTRO / BALDE DE ARENA | Unidad | 11 | 70.500 | 104.020 | No cotiza | 143.000 | 70.500 | 775.500 |
| 28.5 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PLANTA BAJA | | | 2.064.280 | 1.337.400 | 140.881 | 3.532.100 | 2.417.132 | 150.391.748 |
| 28.5.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM | Metro lineal | 4 | 606.896 | 297.200 | No cotiza | 557.700 | 582.298 | 2.329.192 |
| 28.5.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM | Metro lineal | 130 | 618.206 | 326.920 | No cotiza | 829.400 | 723.803 | 94.094.390 |
| 28.5.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 47 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | 976.438 | 45.892.586 |
| 28.5.4 | SUM / INST ROCIADOR COLGANTE | Unidad | 60 | 128.304 | 282.340 | 140.881 | 357.500 | 134.593 | 8.075.580 |
| 28.6 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PLANTA BAJA | | | 1.381.275 | 772.720 | - | 2.917.200 | 1.690.398 | 50.701.302 |
| 28.6.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM | Metro lineal | 4 | 670.401 | 341.780 | No cotiza | 1.129.700 | 713.960 | 2.855.840 |
| 28.6.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 49 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | 976.438 | 47.845.462 |
| 28.7 | CONEXIONES ESPECIALES - PLANTA BAJA | | | 2.700.000 | 2.823.400 | 3.097.181 | 3.575.000 | 3.048.895 | 3.048.895 |
| 28.7.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE CONEXIÓN BOMBEROS DOBLE 100x65 mm. SIAMESA | Unidad | 1 | 2.700.000 | 2.823.400 | 3.097.181 | 3.575.000 | 3.048.895 | 3.048.895 |
| 28.8 | BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PLANTA BAJA | | | 2.955.000 | 2.823.400 | - | 4.004.000 | 2.889.200 | 5.778.400 |
| 28.8.1 | S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2" | Unidad | 2 | 2.955.000 | 2.823.400 | No cotiza | 4.004.000 | 2.889.200 | 5.778.400 |
| 28.9 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PLANTA BAJA | | | 1.710.000 | 1.404.946 | - | 1.472.900 | 1.529.282 | 2.410.828 |
| 28.9.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG | Unidad | 3 | 525.000 | 324.218 | No cotiza | 471.900 | 440.373 | 1.321.119 |
| 28.9.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG | Unidad | 1 | 1.185.000 | 1.080.728 | No cotiza | 1.001.000 | 1.088.909 | 1.088.909 |
| 28.10 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISO 1 | | | 2.064.280 | 1.337.400 | 140.881 | 3.532.100 | 2.417.132 | 178.857.779 |
| 28.10.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM | Metro lineal | 4 | 606.896 | 297.200 | No cotiza | 557.700 | 582.298 | 2.329.192 |
| 28.10.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM | Metro lineal | 147 | 618.206 | 326.920 | No cotiza | 829.400 | 723.803 | 106.399.041 |
| 28.10.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 63 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | 976.438 | 61.515.594 |
| 28.10.4 | SUM / INST ROCIADOR COLGANTE | Unidad | 64 | 128.304 | 282.340 | 140.881 | 357.500 | 134.593 | 8.613.952 |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO D1 LA CONQUISTA - PAURA ANUAL - AD REFERENDUM con ID 7425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| **28.11** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISO 1** | | | **1.381.275** | **772.720** | **-** | **2.917.200** | **1.690.398** | **45.819.112** |
| 28.11.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM | Metro lineal | 4 | 670.401 | 341.780 | No cotiza | 1.129.700 | *713.960* | *2.855.840* |
| 28.11.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 44 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | *976.438* | *42.963.272* |
| **28.12** | **BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISO 1** | | | **2.955.000** | **2.823.400** | **-** | **4.004.000** | **2.889.200** | **8.667.600** |
| 28.12.1 | S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2" | Unidad | 3 | 2.955.000 | 2.823.400 | No cotiza | 4.004.000 | *2.889.200* | *8.667.600* |
| **28.13** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PISO 1** | | | **1.710.000** | **1.404.946** | **-** | **1.472.900** | **1.529.282** | **2.850.401** |
| 28.13.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG | Unidad | 4 | 525.000 | 324.218 | No cotiza | 471.900 | *440.373* | *1.761.492* |
| 28.13.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG | Unidad | 1 | 1.185.000 | 1.080.728 | No cotiza | 1.001.000 | *1.088.909* | *1.088.909* |
| **28.14** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISO 2** | | | **2.064.280** | **1.337.400** | **140.881** | **3.532.100** | **2.417.132** | **193.554.002** |
| 28.14.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM | Metro lineal | 4 | 606.896 | 297.200 | No cotiza | 557.700 | *582.298* | *2.329.192* |
| 28.14.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM | Metro lineal | 150 | 618.206 | 326.920 | No cotiza | 829.400 | *723.803* | *108.570.450* |
| 28.14.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 75 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | *976.438* | *73.232.850* |
| 28.14.4 | SUM / INST ROCIADOR COLGANTE | Unidad | 70 | 128.304 | 282.340 | 140.881 | 357.500 | *134.593* | *9.421.510* |
| **28.15** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISO 2** | | | **1.381.275** | **772.720** | **-** | **2.917.200** | **1.690.398** | **48.748.426** |
| 28.15.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM | Metro lineal | 4 | 670.401 | 341.780 | No cotiza | 1.129.700 | *713.960* | *2.855.840* |
| 28.15.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 47 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | *976.438* | *45.892.586* |
| **28.16** | **BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISO 2** | | | **2.955.000** | **2.823.400** | **-** | **4.004.000** | **2.889.200** | **8.667.600** |
| 28.16.1 | S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2" | Unidad | 3 | 2.955.000 | 2.823.400 | No cotiza | 4.004.000 | *2.889.200* | *8.667.600* |
| **28.17** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES** | | | **1.710.000** | **1.404.946** | **-** | **1.472.900** | **1.529.282** | **2.850.401** |
| 28.17.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG | Unidad | 4 | 525.000 | 324.218 | No cotiza | 471.900 | *440.373* | *1.761.492* |
| 28.17.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG | Unidad | 1 | 1.185.000 | 1.080.728 | No cotiza | 1.001.000 | *1.088.909* | *1.088.909* |
| **28.18** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISOS 3 AL 8** | | | **1.935.976** | **1.055.060** | **-** | **3.174.600** | **2.187.506** | **1.067.645.074** |
| 28.18.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM | Metro lineal | 33 | 606.896 | 297.200 | No cotiza | 557.700 | *487.265* | *16.079.745* |
| 28.18.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM | Metro lineal | 1.009 | 618.206 | 326.920 | No cotiza | 829.400 | *723.803* | *730.317.227* |
| 28.18.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 329 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | *976.438* | *321.248.102* |
| **28.19** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISOS 3 AL 8** | | | **1.509.579** | **1.055.060** | **140.881** | **3.274.700** | **1.824.991** | **322.580.508** |
| 28.19.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM | Metro lineal | 23 | 670.401 | 341.780 | No cotiza | 1.129.700 | *713.960* | *16.421.080* |
| 28.19.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 254 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | *976.438* | *248.015.252* |
| 28.19.3 | SUM / INST ROCIADOR COLGANTE | Unidad | 432 | 128.304 | 282.340 | 140.881 | 357.500 | *134.593* | *58.144.176* |
| **28.20** | **BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISOS 3 AL 8** | | | **2.955.000** | **2.823.400** | **-** | **4.004.000** | **2.889.200** | **52.005.600** |
| 28.20.1 | S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2" | Unidad | 18 | 2.955.000 | 2.823.400 | No cotiza | 4.004.000 | *2.889.200* | *52.005.600* |
| **28.21** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PISOS 3 AL 8** | | | **1.710.000** | **1.404.946** | **-** | **1.472.900** | **1.529.282** | **17.102.406** |
| 28.21.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG | Unidad | 24 | 525.000 | 324.218 | No cotiza | 471.900 | *440.373* | *10.568.952* |
| 28.21.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG | Unidad | 6 | 1.185.000 | 1.080.728 | No cotiza | 1.001.000 | *1.088.909* | *6.533.454* |
| **28.22** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS ROCIADORES - PISOS 9 AL 11** | | | **2.064.280** | **1.337.400** | **140.881** | **3.532.100** | **2.417.132** | **499.322.646** |
| 28.22.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 40 MM | Metro lineal | 11 | 606.896 | 297.200 | No cotiza | 557.700 | *582.298* | *6.405.278* |
| 28.22.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 50 MM | Metro lineal | 457 | 618.206 | 326.920 | No cotiza | 829.400 | *723.803* | *330.777.971* |
| 28.22.3 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 140 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | *976.438* | *136.701.320* |
| 28.22.4 | SUM / INST ROCIADOR COLGANTE | Unidad | 189 | 128.304 | 282.340 | 140.881 | 357.500 | *134.593* | *25.438.077* |

Andrea Rodríguez
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Larrosa Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771
Contrato Abierto: No , Adjudicación Simultánea: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| **28.23** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS HIDRANTES - PISOS 9 AL 11** | | | **1.381.275** | **772.720** | **-** | **2.917.200** | **1.690.398** | **107.450.236** |
| 28.23.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 65 MM | Metro lineal | 11 | 670.401 | 341.780 | No cotiza | 1.129.700 | *713.960* | *7.853.560* |
| 28.23.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 100 MM | Metro lineal | 102 | 710.874 | 430.940 | No cotiza | 1.787.500 | *976.438* | *99.596.676* |
| **28.24** | **BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS - PISOS 9 AL 11** | | | **2.955.000** | **2.823.400** | **-** | **4.004.000** | **2.889.200** | **26.002.300** |
| 28.24.1 | S/T/I DE GABINETE METALICO SUPERPUESTO PARA MANGUERA DE EXTINCION DE INCENDIO DE L= 30 M Y DIAMETRO 1 1/2". CAPACIDAD PARA CONTENER LA MANGUERA CON PITON NEBLINA, COLGADOR, VALVULA DE 1 1/2" Y NIPLE CONECTOR DE 1 1/2" | Unidad | 9 | 2.955.000 | 2.823.400 | No cotiza | 4.004.000 | *2.889.200* | *26.002.800* |
| **28.25** | **EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES - PISOS 9 AL 11** | | | **1.710.000** | **1.404.946** | **-** | **1.472.900** | **1.529.282** | **9.640.112** |
| 28.25.1 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES POLVO QUIMICO - 8 KG | Unidad | 12 | 525.000 | 324.218 | No cotiza | 471.900 | *440.373* | *5.284.476* |
| 28.25.2 | SUMINISTRO / INSTALACIÓN DE EXTINTORES CO2 - 5 KG | Unidad | 4 | 1.185.000 | 1.080.728 | No cotiza | 1.001.000 | *1.088.909* | *4.355.636* |
| **29** | **INSTALACION ELECTRICA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **44.100.000** | **19.898.891** | **-** | **25.870.000** | **29.535.318** | **56.012.499** |
| **29.1** | **PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - ACOMETIDA AEREA MT** | | | **4.950.000** | **6.619.454** | **-** | **7.540.000** | **6.369.818** | **25.479.272** |
| 29.1.1 | Postes Hormigon Armado 12/800 kgf | Unidad | 4 | 4.950.000 | 6.619.454 | No cotiza | 7.540.000 | *6.369.818* | *25.479.272* |
| **29.2** | **ESTRUCTURA AEREA MT** | | | **22.800.000** | **8.078.437** | **-** | **11.700.000** | **17.250.000** | **17.250.000** |
| 29.2.1 | Provision de Material Completo para Estructura Protegida TSA 50, de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Poste H°A° - Caño de acero galv. De 5"x6mmx6m (incluye mufas, crucetas y aisladores). | Unidad | 1 | 22.800.000 | 8.078.437 | No cotiza | 11.700.000 | *17.250.000* | *17.250.000* |
| **29.3** | **MANO DE OBRA** | | | **16.350.000** | **5.201.000** | **-** | **6.630.000** | **5.915.500** | **13.283.227** |
| 29.3.1 | Excavacion, ereccion y cimentacion reforzada tipo II, poste H°A° de 12/800 kgf. Todo tipo de terreno. | Unidad | 4 | 3.600.000 | 2.701.818 | No cotiza | 2.210.000 | *2.455.909* | *9.823.636* |
| 29.3.2 | Montaje de Estructura Protegida TSA 50, de Transicion Aereo-Subterraneo con Seccionador Fusible y descargadores p/cable protegido - Poste H°A° - Caño de acero galv. De 5"x6mmx6m (incluye mufas, crucetas y aisladores). | Unidad | 1 | 12.750.000 | 2.499.182 | No cotiza | 4.420.000 | *3.459.591* | *3.459.591* |
| **30** | **LINEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA INTERNA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **4.609.500** | **17.071.438** | **252.200** | **7.872.800** | **9.762.575** | **46.923.584** |
| **30.1** | **CONDUCTORES ELECTRICOS Y PROTECCION** | | | **196.500** | **241.813** | **252.200** | **176.800** | **205.037** | **16.650.270** |
| 30.1.1 | Cable de Cu desnudo de 35 mm2 | Metro lineal | 30 | 39.000 | 70.247 | 252.200 | 55.900 | *55.049* | *1.651.470* |
| 30.1.2 | Cable de Al aislado subterráneo de 50 mm2 MT | Metro lineal | 100 | 157.500 | 171.565 | No cotiza | 120.900 | *149.988* | *14.998.800* |
| **30.2** | **ACCESORIOS VARIOS Y OTROS MATERIALES** | | | **912.000** | **8.117.613** | **-** | **4.894.500** | **6.482.682** | **24.612.254** |
| 30.2.1 | Piedra triturada | Metros cúbicos | 15 | 225.000 | 193.180 | No cotiza | 71.500 | *209.090* | *3.136.350* |
| 30.2.2 | Caño de polietileno tipo PEAD y accesorios p/ conductor de M.T. | Metro lineal | 20 | 109.500 | 32.422 | No cotiza | 110.500 | *110.000* | *2.200.000* |
| 30.2.3 | Arena lavada de protección p/ líneas subterráneas. | Metros cúbicos | 15 | 180.000 | 1.069.920 | No cotiza | 58.500 | *436.140* | *6.542.100* |
| 30.2.4 | Losetas para protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m. | Metro lineal | 80 | 67.500 | 94.564 | No cotiza | 104.000 | *88.688* | *7.095.040* |
| 30.2.5 | Materiales varios para reparaciones de veredas | Unidad Medida Global | 1 | 330.000 | 6.727.527 | No cotiza | 4.550.000 | *5.638.764* | *5.638.764* |
| **30.3** | **MANO DE OBRA** | | | **3.501.000** | **8.712.013** | **-** | **2.801.500** | **3.074.856** | **5.661.060** |
| 30.3.1 | Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. Incluye provisión de cinta de señalización. | Metro lineal | 10 | 97.500 | 60.791 | No cotiza | 208.000 | *79.145* | *791.450* |
| 30.3.2 | Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas. | Metro lineal | 10 | 22.500 | 94.564 | No cotiza | 58.500 | *76.532* | *765.320* |
| 30.3.3 | Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,30 x 0,5 x 0,05 m. | Metro lineal | 10 | 33.000 | 27.018 | No cotiza | 39.000 | *33.006* | *330.060* |
| 30.3.4 | Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x50mm². | Metro lineal | 10 | 48.000 | 27.018 | No cotiza | 221.000 | *98.673* | *986.730* |
| 30.3.5 | COTIZAR CONFORME A LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO | Unidad | 1 | 2.475.000 | 5.673.818 | No cotiza | 1.105.000 | *1.790.000* | *1.790.000* |
| 30.3.6 | Reparaciones de veredas. | Unidad Medida Global | 1 | 825.000 | 2.828.804 | No cotiza | 1.170.000 | *997.500* | *997.500* |
| **31** | **OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE** | **Unidad Medida Global** | **1** | **129.750.000** | **27.693.636** | **-** | **11.440.000** | **13.634.545** | **13.634.545** |
| **31.1** | **ARANCEL PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS ELECTROMECANICAS** | | | **120.000.000** | **6.079.091** | **-** | **5.850.000** | **5.964.545** | **5.964.545** |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Ard. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 421771

Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 31.1.1 | Gestion de documentacion para la aprobacion del proyecto ANDE, Provision de Medidor ANDE con su respectivo Puesto de Medicion y probable pago de Refuerzo de Linea MT. | Unidad Medida Global | 1 | 120.000.000 | 6.079.091 | No cotiza | 5.850.000 | *5.964.545* | *5.964.545* |
| **31.2** | **TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVILIZACIÓN.** | | | **9.750.000** | **21.614.545** | **-** | **5.590.000** | **7.670.000** | **7.670.000** |
| 31.2.1 | Movilizaciones de la contratista, oficina, replanteos, etc. Trabajos descritos en las especificaciones tecnicas. | Unidad Medida Global | 1 | 9.750.000 | 21.614.545 | No cotiza | 5.590.000 | *7.670.000* | *7.670.000* |
| **32** | **PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN** | **Unidad Medida Global** | **1** | **517.710.000** | **430.413.145** | **-** | **364.000.000** | **460.631.224** | **462.876.168** |
| **32.1** | **CELDA DE DISTRUBUCION SECUNDARIA** | | | **187.500.000** | **185.479.818** | **-** | **78.000.000** | **186.489.909** | **186.489.909** |
| 32.1.1 | Provision y montaje de Celda de distribucion secundaria de media tension aislada al aire. Incluye accesorios para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones y conexionado de conductor de media tension de 50 mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 187.500.000 | 185.479.818 | No cotiza | 78.000.000 | *186.489.909* | *186.489.909* |
| **32.2** | **UNIDAD DE TRANSFORMACION** | | | **330.210.000** | **244.933.327** | **-** | **286.000.000** | **274.141.315** | **276.386.259** |
| 32.2.1 | Provision y montaje de Transformador convencional 1500 KVA - 23/0,38 -0,22KV, incluye accesorios de conexionado en baja y media tension, barras de cobre, terminal ojal, tubular, bulones, para correcto funcionamiento, puesta en servicio, ensayos, calibraciones, puesta a tierra de la carcaza. | Unidad Medida Global | 1 | 330.000.000 | 244.582.091 | No cotiza | 247.000.000 | *273.860.697* | *273.860.697* |
| 32.2.2 | Provisión y montaje de grampa poliméric a 26-50 mm para sujeción de conductores de media tensión de 50 mm2 con soportes y materiales menores. | Unidad | 9 | 210.000 | 351.236 | No cotiza | 39.000.000 | *280.618* | *2.525.562* |
| **33** | **PUESTO DE GENERACION** | **Unidad Medida Global** | **1** | **850.350.000** | **971.911.546** | **38.410.028** | **719.368.650** | **838.632.847** | **838.632.847** |
| **33.1** | **EQUIPOS** | | | **823.050.000** | **930.776.364** | **22.315.922** | **676.404.300** | **803.962.659** | **803.962.659** |
| 33.1.1 | Cotizar conforme a la planilla de computo métrico | Unidad | 1 | 750.000.000 | 855.598.273 | No cotiza | 524.095.000 | *709.897.758* | *709.897.758* |
| 33.1.2 | Provisión de un gateway a algún protocolo de comunicación abierto, KNX serial o IP, BACnet IP o Modbus TCP/IP, para integrar el módulo de control al BMS | Unidad | 1 | 3.000.000 | 9.456.364 | No cotiza | 50.765.000 | *21.073.788* | *21.073.788* |
| 33.1.3 | Cargador de batería permanente conectado a red de 220V | Unidad | 1 | 1.650.000 | 2.364.091 | 5.149.942 | 21.736.000 | *2.007.045* | *2.007.045* |
| 33.1.4 | Kit de repuestos | Unidad Medida Global | 1 | 7.500.000 | 11.347.636 | 10.275.903 | 6.435.000 | *8.889.635* | *8.889.635* |
| 33.1.5 | Tablero de transferencia automática de 800A | Unidad | 1 | 60.900.000 | 52.010.000 | 6.890.077 | 73.373.300 | *62.094.433* | *62.094.433* |
| **33.2** | **MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA** | | | **27.300.000** | **41.135.182** | **16.094.105** | **42.964.350** | **34.670.188** | **34.670.188** |
| 33.2.1 | Tubería de escape de humos | Unidad Medida Global | 1 | 18.000.000 | 11.820.455 | 4.424.417 | 17.875.000 | *15.898.485* | *15.898.485* |
| 33.2.2 | Interconexiones eléctricas | Unidad Medida Global | 1 | 3.750.000 | 4.728.182 | 7.150.390 | 5.076.500 | *4.518.227* | *4.518.227* |
| 33.2.3 | Montaje e instalación del grupo generador | Unidad Medida Global | 1 | 3.750.000 | 23.640.909 | 4.519.298 | 15.722.850 | *11.908.264* | *11.908.264* |
| 33.2.4 | Manuales de operación y mantenimiento en idioma español | Unidad Medida Global | 1 | 1.800.000 | 945.636 | No cotiza | 4.290.000 | *2.345.212* | *2.345.212* |
| **34** | **TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES** | **Unidad Medida Global** | **1** | **1.671.348.359** | **1.160.117.856** | **13.130.000** | **553.316.400** | **1.183.591.149** | **1.903.470.195** |
| **34.1** | **TABLER GENERAL NORMAL - TGN (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **495.451.293** | **441.882.329** | **780.000** | **101.660.000** | **452.668.431** | **600.823.215** |
| 34.1.1 | Tablero metálico autoportante Protocolizado LxAxh 2500A Nomal. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal, Banco de Capacitores, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad | 1 | 357.903.000 | 355.781.205 | No cotiza | 10.400.000 | *356.842.103* | *356.842.103* |
| 34.1.2 | Alimentador del Transformador a TGN XLPE 4x4x(1x300) mm2 + 1x50 mm2 | Metro lineal | 10 | 4.507.247 | 10.441.852 | No cotiza | 9.457.500 | *9.949.676* | *99.496.760* |
| 34.1.3 | Alimentador del TGN al Tablero de transferencia TTA XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2 | Metro lineal | 10 | 3.162.932 | 3.475.214 | No cotiza | 2.437.500 | *3.025.215* | *30.252.150* |
| 34.1.4 | Interruptor Termomagnetico 3x2500 A | Unidad | 1 | 78.728.759 | 47.916.573 | No cotiza | 45.500.000 | *46.708.287* | *46.708.287* |
| 34.1.5 | Supresores contra sobretensiones transitorias LA-ST300 | Unidad | 1 | 15.304.701 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | *7.548.736* | *7.548.736* |
| 34.1.6 | Medidor de parametros electricos | Unidad | 1 | 15.304.701 | 2.741.391 | No cotiza | 7.800.000 | *8.615.364* | *8.615.364* |
| 34.1.7 | Interruptor Termomagnetico 3X800 A | Unidad | 2 | 16.683.303 | 15.851.568 | No cotiza | 15.600.000 | *16.044.957* | *32.089.914* |
| 34.1.8 | Interruptor Termomagnetico 3X150 A | Unidad | 9 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | *1.916.976* | *17.252.784* |
| 34.1.9 | Interruptor Termomagnetico 3X100 A | Unidad | 1 | 1.308.626 | 1.465.852 | No cotiza | 1.300.000 | *1.358.159* | *1.358.159* |
| 34.1.10 | Interruptor Termomagnetico 3X63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.314 | No cotiza | 300.000 | *341.117* | *341.117* |

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llamosas Paez
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No | Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 34.1.11 | Interruptor Termomagnetico 3X40 A | Unidad | 1 | 332.036 | 296.488 | 780.000 | 325.000 | 317.841 | 317.841 |
| **34.2** | **BANCO DE CAPACITORES BC - 250 Kvar** | | | **18.798.773** | **17.206.183** | **780.000** | **17.777.500** | **18.035.726** | **39.545.122** |
| 34.2.1 | Conductor XLPE 3x1x150 mm2 | Metro lineal | 10 | 801.500 | 723.412 | No cotiza | 877.500 | 800.804 | 8.008.040 |
| 34.2.2 | Interruptor Termomagnetico 3x400 A | Unidad | 1 | 8.180.865 | 7.985.714 | No cotiza | 7.800.000 | 7.988.860 | 7.988.860 |
| 34.2.3 | Regulador Varimétrico 12 etapas | Unidad | 1 | 5.896.800 | 3.406.993 | No cotiza | 6.240.000 | 6.068.400 | 6.068.400 |
| 34.2.4 | Disyuntor 3X40 A. | Unidad | 12 | 348.894 | 249.737 | 780.000 | 325.000 | 307.877 | 3.694.524 |
| 34.2.5 | Contactor para capacitor 20 kVAr | Unidad | 12 | 635.922 | 925.730 | No cotiza | 390.000 | 512.961 | 6.155.532 |
| 34.2.6 | Capacitor 40 kVAr trifasico | Unidad | 3 | 982.800 | 2.508.638 | No cotiza | 650.000 | 816.400 | 2.449.200 |
| 34.2.7 | Capacitor 20 kVAr trifasico | Unidad | 5 | 819.000 | 695.718 | No cotiza | 585.000 | 699.906 | 3.499.530 |
| 34.2.8 | Capacitor 10 kVAr trifasico | Unidad | 2 | 566.496 | 430.602 | No cotiza | 520.000 | 505.699 | 1.011.398 |
| 34.2.9 | Capacitor 5 kVAr trifasico | Unidad | 2 | 566.496 | 279.638 | No cotiza | 390.000 | 334.819 | 669.638 |
| **34.3** | **TABLERO GENERAL EMERGENCIA - TGE (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **81.573.385** | **96.101.720** | **1.560.000** | **65.695.500** | **73.716.411** | **130.807.503** |
| 34.3.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 800A Emergencia. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 35.162.400 | 66.181.893 | No cotiza | 10.400.000 | 37.248.098 | 37.248.098 |
| 34.3.2 | Alimentador del Generador al Tablero de transferencia TTA XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2 | Metro lineal | 10 | 3.207.932 | 3.704.193 | No cotiza | 2.437.500 | 3.456.062 | 34.560.620 |
| 34.3.3 | Alimentador del Tablero de Transferencia TTA al TGE XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2 | Metro lineal | 10 | 3.207.932 | 2.501.884 | No cotiza | 2.437.500 | 2.469.692 | 24.696.920 |
| 34.3.4 | Interruptor Termomagnetico 3x800 A | Unidad | 1 | 16.683.303 | 15.851.567 | No cotiza | 32.500.000 | 16.267.435 | 16.267.435 |
| 34.3.5 | Supresores contra sobretensiones transitorias LA-ST120 | Unidad | 1 | 17.300.966 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 8.214.158 | 8.214.158 |
| 34.3.6 | Medidor de parametros electricos | Unidad | 1 | 2.250.000 | 2.836.909 | No cotiza | 7.800.000 | 2.543.455 | 2.543.455 |
| 34.3.7 | Interruptor Termomagnetico 3X150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.3.8 | Interruptor Termomagnetico 3X63 A | Unidad | 6 | 332.036 | 301.253 | No cotiza | 325.000 | 319.430 | 1.916.580 |
| 34.3.9 | Interruptor Termomagnetico 3X50 A | Unidad | 4 | 332.036 | 295.849 | 780.000 | 325.000 | 317.628 | 1.270.512 |
| 34.3.10 | Interruptor Termomagnetico 3X40 A | Unidad | 4 | 332.036 | 249.918 | 780.000 | 325.000 | 302.318 | 1.209.272 |
| 34.3.11 | Interruptor Termomagnetico 3X25 A | Unidad | 2 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 604.636 |
| 34.3.12 | Interruptor Termomagnetico 3X16 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.3.13 | Interruptor Termomagnetico 1X25 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| **34.4** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL/EMERGENCIA SUBSUELO - TSE-SS/TSN-SS (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **31.320.349** | **18.540.288** | **3.120.000** | **11.414.000** | **18.240.885** | **20.843.458** |
| 34.4.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T Normal y Emergencia, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 27.383.400 | 14.168.213 | No cotiza | 1.560.000 | 14.370.538 | 14.370.538 |
| 34.4.2 | Alimentador desde el TGN al TSN SS con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | Metro lineal | 12 | 57.750 | 87.269 | No cotiza | 39.000 | 48.375 | 580.530 |
| 34.4.3 | Alimentador desde el TGE al TSE SS con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | Metro lineal | 12 | 57.750 | 87.269 | No cotiza | 39.000 | 48.375 | 580.530 |
| 34.4.4 | Interruptor Termomagnetico 3x100 A | Unidad | 1 | 1.308.626 | 2.213.095 | No cotiza | 1.300.000 | 1.304.313 | 1.304.313 |
| 34.4.5 | Interruptor Termomagnetico 3x80 A | Unidad | 1 | 691.635 | 301.314 | 3.120.000 | 1.040.000 | 865.818 | 865.818 |
| 34.4.6 | Interruptor Termomagnetico 3x16 A | Unidad | 1 | 332.036 | 202.638 | No cotiza | 325.000 | 286.558 | 286.558 |
| 34.4.7 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 2 | 539.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 690.478 | 1.380.956 |
| 34.4.8 | Interruptor diferencial bipolar 2x25 A | Unidad | 1 | 516.264 | 503.889 | No cotiza | 520.000 | 513.384 | 513.384 |
| 34.4.9 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 7 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 395.631 |
| 34.4.10 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 10 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 565.230 |
| **34.5** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA SALA DE BOMBAS - TSE-SB (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **12.387.989** | **17.544.216** | **780.000** | **12.993.500** | **14.185.754** | **17.734.477** |
| 34.5.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 10.318.440 | 14.168.213 | No cotiza | 5.200.000 | 12.243.326 | 12.243.326 |
| 34.5.2 | Alimentador desde el TGE al TSE SB con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 32 | 113.235 | 1.769.691 | No cotiza | 97.500 | 105.368 | 3.371.776 |
| 34.5.3 | Interruptor Termomagnetico 3x50 A | Unidad | 1 | 332.036 | 296.488 | 780.000 | 325.000 | 317.841 | 317.841 |
| 34.5.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 539.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 690.478 | 690.478 |
| 34.5.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |
| 34.5.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.5.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| **34.6** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PROTECCION CONTRA INCENDIOS - TSE-PCI (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **28.919.302** | **17.662.705** | **-** | **12.374.700** | **17.489.878** | **26.159.338** |
| 34.6.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 24.383.400 | 12.406.830 | No cotiza | 1.950.000 | 12.913.410 | 12.913.410 |
| 34.6.2 | Alimentador desde el TGE al TSE PCI con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 32 | 255.120 | 1.769.691 | No cotiza | 304.200 | 279.660 | 8.949.120 |
| 34.6.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 296.488 | No cotiza | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanes Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONICO S.A. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 392771

Contrato Abierto: No / Arrendamiento Inmueble: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 34.6.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 539.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 690.478 | 690.478 |
| 34.6.5 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.6.6 | Interruptor Termomagnetico 3x25 A | Unidad | 1 | 332.036 | 67.546 | No cotiza | 325.000 | 328.518 | 328.518 |
| 34.6.7 | Interruptor Termomagnetico 3x100 A | Unidad | 1 | 1.308.626 | 2.213.095 | No cotiza | 1.300.000 | 1.304.313 | 1.304.313 |
| **34.7** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PLANTA BAJA - TSN-PB (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **39.580.859** | **13.814.371** | **-** | **10.913.500** | **19.367.720** | **21.302.734** |
| 34.7.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 38.162.700 | 12.406.830 | No cotiza | 3.900.000 | 18.156.510 | 18.156.510 |
| 34.7.2 | Alimentador desde el TGN al TSN PB con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 14 | 113.235 | 181.022 | No cotiza | 97.500 | 105.368 | 1.475.152 |
| 34.7.3 | Interruptor Termomagnetico 3x40 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.7.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 539.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 690.478 | 690.478 |
| 34.7.5 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| 34.7.6 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 3 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 169.569 |
| **34.8** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PLANTA BAJA - TSE-PB (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **9.555.764** | **14.009.262** | **-** | **9.295.000** | **9.137.527** | **10.533.089** |
| 34.8.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 6.941.700 | 12.406.830 | No cotiza | 1.560.000 | 6.969.510 | 6.969.510 |
| 34.8.2 | Alimentador desde el TGN al TSE PB con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | Metro lineal | 14 | 57.750 | 42.689 | No cotiza | 39.000 | 46.480 | 650.720 |
| 34.8.3 | Interruptor Termomagnetico 3x25 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.8.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.8.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |
| 34.8.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 11 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 621.753 |
| 34.8.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 5 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 282.615 |
| **34.9** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL GUARDERIA - TSN-GU (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **30.584.354** | **13.933.251** | **-** | **8.417.500** | **15.648.171** | **18.585.779** |
| 34.9.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 28.317.000 | 12.406.830 | No cotiza | 1.300.000 | 14.007.943 | 14.007.943 |
| 34.9.2 | Alimentador desde el TGN al TSN GU con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 14 | 145.230 | 181.022 | No cotiza | 156.000 | 160.751 | 2.250.514 |
| 34.9.3 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | No cotiza | 325.000 | 319.430 | 319.430 |
| 34.9.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.9.5 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 15 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 847.845 |
| 34.9.6 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 2 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 113.046 |
| 34.9.7 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 1 | 217.200 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| **34.10** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA GUARDERIA - TSE-GU (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **9.555.764** | **14.009.262** | **-** | **8.775.000** | **8.964.194** | **9.907.572** |
| 34.10.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 6.941.700 | 12.406.830 | No cotiza | 1.040.000 | 6.796.177 | 6.796.177 |
| 34.10.2 | Alimentador desde el TGN al TSE GU con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | Metro lineal | 14 | 57.750 | 42.689 | No cotiza | 39.000 | 46.480 | 650.720 |
| 34.10.3 | Interruptor Termomagnetico 3x25 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.10.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.10.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad Medida Global | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |
| 34.10.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 7 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 395.661 |
| 34.10.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| **34.11** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 1 - TSN-1P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **53.638.604** | **18.145.039** | **-** | **10.457.200** | **25.218.320** | **31.121.921** |
| 34.11.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 14.168.213 | No cotiza | 1.560.000 | 21.870.538 | 21.870.538 |
| 34.11.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 1P con conductor XLPE 4x25 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 18 | 222.300 | 453.905 | No cotiza | 226.200 | 224.250 | 4.036.500 |
| 34.11.3 | Interruptor Termomagnetico 3x100 A | Unidad | 1 | 1.308.626 | 2.213.095 | No cotiza | 1.300.000 | 1.304.313 | 1.304.313 |
| 34.11.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.11.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Olmas Oyed
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 34.11.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 30 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 1.695.690 |
| 34.11.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| **34.12** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 1 - TSE-1P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **9.555.764** | **14.009.262** | **-** | **8.775.000** | **8.958.558** | **10.557.274** |
| 34.12.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 6.941.700 | 12.406.830 | No cotiza | 1.040.000 | 6.796.177 | 6.796.177 |
| 34.12.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 1P con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | Metro lineal | 18 | 57.750 | 42.689 | No cotiza | 39.000 | 40.844 | 735.192 |
| 34.12.3 | Interruptor Termomagnetico 3x25 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.12.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.12.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |
| 34.12.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 791.322 |
| 34.12.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 4 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 226.092 |
| **34.13** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 2 - TSN-2P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **53.638.604** | **18.145.039** | **-** | **9.612.200** | **25.674.868** | **32.417.104** |
| 34.13.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 100A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 14.168.213 | No cotiza | 1.560.000 | 21.870.538 | 21.870.538 |
| 34.13.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 2P con conductor XLPE 4x25 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 23 | 222.300 | 453.905 | No cotiza | 226.200 | 224.250 | 5.157.750 |
| 34.13.3 | Interruptor Termomagnetico 3x100 A | Unidad | 1 | 1.308.626 | 2.213.095 | No cotiza | 455.000 | 1.760.861 | 1.760.861 |
| 34.13.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.13.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |
| 34.13.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 23 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 1.300.029 |
| 34.13.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 11 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 621.753 |
| **34.14** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 2 - TSE-2P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **9.555.764** | **14.009.262** | **-** | **9.035.000** | **9.050.860** | **10.695.173** |
| 34.14.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 25A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 6.941.700 | 12.406.830 | No cotiza | 1.300.000 | 6.882.843 | 6.882.843 |
| 34.14.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 2P con conductor XLPE 4x4 mm2 + 1x4 mm2 | Unidad | 23 | 57.750 | 42.689 | No cotiza | 39.000 | 46.480 | 1.069.040 |
| 34.14.3 | Interruptor Termomagnetico 3x25 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.14.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.14.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |
| 34.14.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 10 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 565.230 |
| 34.14.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 3 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 169.569 |
| **34.15** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 04 - TSE-Asc.04 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **11.164.285** | **14.215.141** | **-** | **9.158.500** | **9.758.600** | **12.076.696** |
| 34.15.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 8.162.700 | 12.406.830 | No cotiza | 1.040.000 | 7.203.177 | 7.203.177 |
| 34.15.2 | Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.04 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 23 | 113.235 | 181.022 | No cotiza | 97.500 | 105.368 | 2.423.464 |
| 34.15.3 | Interruptor Termomagnetico 3x40 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | No cotiza | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.15.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.15.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 1 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 715.695 |
| 34.15.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.15.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.15.8 | Interruptor Termomagnetico 3x16 A | Unidad | 1 | 332.036 | 67.546 | No cotiza | 325.000 | 328.518 | 328.518 |
| **34.16** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 3 - TSN-3P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.374.018** | **37.938.099** |
| 34.16.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | No cotiza | 1.560.000 | 21.283.410 | 21.283.410 |
| 34.16.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 3P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 28 | 255.120 | 334.350 | No cotiza | 304.200 | 297.890 | 8.340.920 |
| 34.16.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.16.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.16.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 2.862.730 |
| 34.16.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 2.091.351 |
| 34.16.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| 34.16.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 113.046 |

Andrea Rodríguez
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PURANDAL - AD REFERENDUM con ID: 425774

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluído) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| **34.17** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 3 - TSE-3P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **16.018.544** | **14.198.929** | **-** | **9.152.000** | **15.161.315** | **22.835.660** |
| 34.17.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 13.317.000 | 12.406.830 | No cotiza | 1.300.000 | *12.861.915* | *12.861.915* |
| 34.17.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 3P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 28 | 145.230 | 181.022 | No cotiza | 156.000 | *160.751* | *4.501.028* |
| 34.17.3 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | No cotiza | 325.000 | *319.430* | *319.430* |
| 34.17.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | *990.478* | *990.478* |
| 34.17.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | *715.695* | *2.862.780* |
| 34.17.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *508.707* |
| 34.17.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *791.322* |
| **34.18** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 4 - TSN-4P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.374.018** | **39.129.659** |
| 34.18.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | No cotiza | 1.560.000 | *21.283.410* | *21.283.410* |
| 34.18.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 4P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 32 | 255.120 | 334.350 | No cotiza | 304.200 | *297.890* | *9.532.480* |
| 34.18.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | *1.916.976* | *1.916.976* |
| 34.18.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | *990.478* | *990.478* |
| 34.18.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | *715.695* | *2.862.780* |
| 34.18.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *2.091.351* |
| 34.18.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *339.138* |
| 34.18.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *113.046* |
| **34.19** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 4 - TSE-4P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **16.018.544** | **14.198.929** | **-** | **9.152.000** | **15.161.315** | **23.478.664** |
| 34.19.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 13.317.000 | 12.406.830 | No cotiza | 1.300.000 | *12.861.915* | *12.861.915* |
| 34.19.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 4P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 32 | 145.230 | 181.022 | No cotiza | 156.000 | *160.751* | *5.144.032* |
| 34.19.3 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | No cotiza | 325.000 | *319.430* | *319.430* |
| 34.19.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | *990.478* | *990.478* |
| 34.19.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | *715.695* | *2.862.780* |
| 34.19.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *508.707* |
| 34.19.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *791.322* |
| **34.20** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 5 - TSN-5P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **364.000** | **11.230.700** | **27.367.164** | **42.229.785** |
| 34.20.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | No cotiza | 1.560.000 | *21.283.410* | *21.283.410* |
| 34.20.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 5P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 37 | 255.120 | 334.350 | No cotiza | 304.200 | *297.890* | *11.021.930* |
| 34.20.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | *2.201.105* | *2.201.105* |
| 34.20.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | *2.826.985* | *2.826.985* |
| 34.20.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | *588.205* | *2.352.820* |
| 34.20.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *2.091.351* |
| 34.20.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | 364.000 | 45.500 | *56.523* | *339.138* |
| 34.20.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *113.046* |
| **34.21** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 5 - TSE-5P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **16.018.544** | **14.198.929** | **-** | **9.152.000** | **15.161.315** | **24.282.419** |
| 34.21.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 13.317.000 | 12.406.830 | No cotiza | 1.300.000 | *12.861.915* | *12.861.915* |
| 34.21.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 5P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 37 | 145.230 | 181.022 | No cotiza | 156.000 | *160.751* | *5.947.787* |
| 34.21.3 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | No cotiza | 325.000 | *319.430* | *319.430* |
| 34.21.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | *990.478* | *990.478* |
| 34.21.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | *715.695* | *2.862.780* |
| 34.21.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *508.707* |
| 34.21.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | *56.523* | *791.322* |
| **34.22** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 6 - TSN-6P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.374.018** | **41.810.669** |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425772

Contrato Abierto: No , Abastecimiento Simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 34.22.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | [illegible] | 1.560.000 | 21.283.410 | 21.283.410 |
| 34.22.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 6P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 41 | 255.120 | 334.350 | [illegible] | 304.200 | 297.890 | 12.213.490 |
| 34.22.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | [illegible] | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.22.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.22.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | [illegible] | 780.000 | 715.695 | 2.862.780 |
| 34.22.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 2.091.351 |
| 34.22.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| 34.22.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 113.046 |
| **34.23** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 6 - TSE-6P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **16.018.544** | **14.198.929** | **-** | **9.152.000** | **15.161.315** | **24.925.423** |
| 34.23.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 13.317.000 | 12.406.830 | [illegible] | 1.300.000 | 12.861.915 | 12.861.915 |
| 34.23.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 6P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 41 | 145.230 | 181.022 | [illegible] | 156.000 | 160.751 | 6.590.791 |
| 34.23.3 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | [illegible] | 325.000 | 319.430 | 319.430 |
| 34.23.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.23.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | [illegible] | 780.000 | 715.695 | 2.862.780 |
| 34.23.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| 34.23.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 791.322 |
| **34.24** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 7 - TSN-7P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.374.018** | **43.300.119** |
| 34.24.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | [illegible] | 1.560.000 | 21.283.410 | 21.283.410 |
| 34.24.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 7P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 46 | 255.120 | 334.350 | [illegible] | 304.200 | 297.890 | 13.702.940 |
| 34.24.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | [illegible] | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.24.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.24.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | [illegible] | 780.000 | 715.695 | 2.862.780 |
| 34.24.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 2.091.351 |
| 34.24.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| 34.24.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 113.046 |
| **34.25** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 7 - TSE-7P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **16.018.544** | **14.198.929** | **-** | **9.152.000** | **15.161.315** | **25.729.178** |
| 34.25.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 13.317.000 | 12.406.830 | [illegible] | 1.300.000 | 12.861.915 | 12.861.915 |
| 34.25.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 7P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 46 | 145.230 | 181.022 | [illegible] | 156.000 | 160.751 | 7.394.546 |
| 34.25.3 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | [illegible] | 325.000 | 319.430 | 319.430 |
| 34.25.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.25.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | [illegible] | 780.000 | 715.695 | 2.862.780 |
| 34.25.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| 34.25.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 791.322 |
| **34.26** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 8 - TSN-8P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.427.417** | **46.765.332** |
| 34.26.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | [illegible] | 1.560.000 | 21.283.410 | 21.283.410 |
| 34.26.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 8P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 51 | 255.120 | 334.350 | [illegible] | 304.200 | 297.890 | 15.192.390 |
| 34.26.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | [illegible] | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.26.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.26.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | [illegible] | 780.000 | 715.695 | 2.862.780 |
| 34.26.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 109.922 | 4.067.114 |
| 34.26.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| 34.26.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 113.046 |
| **34.27** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 8 - TSE-8P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **16.018.544** | **14.198.929** | **-** | **9.412.000** | **11.394.010** | **22.765.628** |
| 34.27.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 63A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 13.317.000 | 12.406.830 | [illegible] | 1.560.000 | 9.094.610 | 9.094.610 |

Andrea Portillo
ADC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

N.P. Leticia Llamas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con id: 421771

Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 34.27.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 8P con conductor XLPE 4x16 mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 51 | 145.230 | 181.022 | No cotiza | 156.000 | 160.751 | 8.198.301 |
| 34.27.3 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | No cotiza | 325.000 | 319.430 | 319.430 |
| 34.27.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.27.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 4 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 2.862.780 |
| 34.27.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| 34.27.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 791.322 |
| **34.28** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 9 - TSN-9P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.374.018** | **45.265.434** |
| 34.28.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | No cotiza | 1.560.000 | 21.283.410 | 21.283.410 |
| 34.28.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 9P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 55 | 255.120 | 334.350 | No cotiza | 304.200 | 297.890 | 16.383.950 |
| 34.28.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.28.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.28.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 3 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 2.147.085 |
| 34.28.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 2.091.351 |
| 34.28.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| 34.28.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 113.046 |
| **34.29** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 9 - TSE-9P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **12.987.989** | **14.198.929** | **1.014.000** | **9.093.500** | **10.252.440** | **18.560.685** |
| 34.29.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 10.318.440 | 12.406.830 | No cotiza | 1.300.000 | 8.008.423 | 8.008.423 |
| 34.29.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 9P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 55 | 113.235 | 181.022 | No cotiza | 97.500 | 105.368 | 5.795.240 |
| 34.29.3 | Interruptor Termomagnetico 3x50 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | 1.014.000 | 325.000 | 319.430 | 319.430 |
| 34.29.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.29.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 3 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 2.147.085 |
| 34.29.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| 34.29.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 791.322 |
| **34.30** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 10 - TSN-10P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.374.018** | **46.754.884** |
| 34.30.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | No cotiza | 1.560.000 | 21.283.410 | 21.283.410 |
| 34.30.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 10P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 60 | 255.120 | 334.350 | No cotiza | 304.200 | 297.890 | 17.873.400 |
| 34.30.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.30.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.30.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 3 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 2.147.085 |
| 34.30.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 2.091.351 |
| 34.30.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| 34.30.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 113.046 |
| **34.31** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 10 - TSE-10P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **12.987.989** | **17.544.216** | **1.014.000** | **9.093.500** | **10.845.846** | **20.145.084** |
| 34.31.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 10.318.440 | 14.168.213 | No cotiza | 1.300.000 | 8.595.551 | 8.595.551 |
| 34.31.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 10P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 60 | 113.235 | 1.769.691 | No cotiza | 97.500 | 113.235 | 6.794.100 |
| 34.31.3 | Interruptor Termomagnetico 3x50 A | Unidad | 1 | 332.036 | 296.488 | 1.014.000 | 325.000 | 317.841 | 317.841 |
| 34.31.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.31.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 3 | 651.390 | 333.224 | No cotiza | 780.000 | 715.695 | 2.147.085 |
| 34.31.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| 34.31.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | No cotiza | 45.500 | 56.523 | 791.322 |
| **34.32** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL PISO 11 - TSN-11P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **54.463.950** | **16.887.915** | **-** | **11.230.700** | **25.374.018** | **48.542.224** |
| 34.32.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 150A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 49.883.400 | 12.406.830 | No cotiza | 1.560.000 | 21.283.410 | 21.283.410 |
| 34.32.2 | Alimentador desde el TGN al TSN 11P con conductor XLPE 4x(1x35) mm2 + 1x16 mm2 | Metro lineal | 66 | 255.120 | 334.350 | No cotiza | 304.200 | 297.890 | 19.660.740 |
| 34.32.3 | Interruptor Termomagnetico 3x150 A | Unidad | 1 | 1.883.952 | 2.769.364 | No cotiza | 1.950.000 | 1.916.976 | 1.916.976 |
| 34.32.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | No cotiza | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |

Andrea Rodriguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Lopez Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CONQUISTA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 425771
Contrato Abierto: No / Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) Fuente 4 | | | | Precio referencial unitario | Precio referencial total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APONTE LATORRE S.A. | JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. | MAFADO S.A. | TECNOEDIL S.A. | | |
| 34.32.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 3 | 651.390 | 333.224 | [illegible] | 780.000 | 715.695 | 2.147.085 |
| 34.32.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 37 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 2.091.351 |
| 34.32.7 | Interruptor Termomagnetico 1x25 A | Unidad | 6 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 339.138 |
| 34.32.8 | Interruptor Termomagnetico 1x32 A | Unidad | 2 | 217.200 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 113.046 |
| **34.33** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PISO 11 - TSE-11P (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **12.987.989** | **17.544.216** | **1.014.000** | **9.093.500** | **10.837.979** | **20.305.272** |
| 34.33.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 50A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 10.318.440 | 14.168.213 | [illegible] | 1.300.000 | 8.595.551 | 8.595.551 |
| 34.33.2 | Alimentador desde el TGE al TSE 11P con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 66 | 113.235 | 1.769.691 | [illegible] | 97.500 | 105.368 | 6.954.288 |
| 34.33.3 | Interruptor Termomagnetico 3x50 A | Unidad | 1 | 332.036 | 296.488 | 1.014.000 | 325.000 | 317.841 | 317.841 |
| 34.33.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.33.5 | Interruptor diferencial tetrapolar 4x40 A | Unidad | 3 | 651.390 | 333.224 | [illegible] | 780.000 | 715.695 | 2.147.085 |
| 34.33.6 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 9 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 508.707 |
| 34.33.7 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 14 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 791.322 |
| **34.34** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 01 - TSE-Asc.01 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **10.512.895** | **13.881.917** | **780.000** | **8.378.500** | **9.042.905** | **15.891.825** |
| 34.34.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 8.162.700 | 12.406.830 | [illegible] | 1.040.000 | 7.203.177 | 7.203.177 |
| 34.34.2 | Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.01 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 66 | 113.235 | 181.022 | [illegible] | 97.500 | 105.368 | 6.954.288 |
| 34.34.3 | Interruptor Termomagnetico 3x40 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | 780.000 | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.34.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.34.5 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.34.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.34.7 | Interruptor Termomagnetico 3x16 A | Unidad | 1 | 332.036 | 67.546 | [illegible] | 325.000 | 328.518 | 328.518 |
| **34.35** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 02 - TSE-Asc.02 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **10.512.895** | **13.881.917** | **780.000** | **8.118.500** | **8.956.238** | **15.805.158** |
| 34.35.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 8.162.700 | 12.406.830 | [illegible] | 780.000 | 7.116.510 | 7.116.510 |
| 34.35.2 | Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.02 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 66 | 113.235 | 181.022 | [illegible] | 97.500 | 105.368 | 6.954.288 |
| 34.35.3 | Interruptor Termomagnetico 3x40 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | 780.000 | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.35.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.35.5 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.35.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.35.7 | Interruptor Termomagnetico 3x16 A | Unidad | 1 | 332.036 | 67.546 | [illegible] | 325.000 | 328.518 | 328.518 |
| **34.36** | **TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR 03 - TSE-Asc.03 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **10.512.895** | **13.881.917** | **780.000** | **8.118.500** | **8.956.238** | **15.805.158** |
| 34.36.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 40A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 8.162.700 | 12.406.830 | [illegible] | 780.000 | 7.116.510 | 7.116.510 |
| 34.36.2 | Alimentador desde el TGE al TSE-Asc.03 con conductor XLPE 4x10 mm2 + 1x10 mm2 | Metro lineal | 66 | 113.235 | 181.022 | [illegible] | 97.500 | 105.368 | 6.954.288 |
| 34.36.3 | Interruptor Termomagnetico 3x40 A | Unidad | 1 | 332.036 | 249.918 | 780.000 | 325.000 | 302.318 | 302.318 |
| 34.36.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.36.5 | Interruptor Termomagnetico 1x10 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.36.6 | Interruptor Termomagnetico 1x16 A | Unidad | 1 | 216.720 | 67.546 | [illegible] | 45.500 | 56.523 | 56.523 |
| 34.36.7 | Interruptor Termomagnetico 3x16 A | Unidad | 1 | 332.036 | 67.546 | [illegible] | 325.000 | 328.518 | 328.518 |
| **34.37** | **TABLERO SECCIONAL NORMAL CLIMATIZACION - TSN-CLI (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios).** | | | **110.528.282** | **75.096.569** | **-** | **31.362.500** | **69.874.796** | **254.342.709** |
| 34.37.1 | Tablero metálico de Adosar Protocolizado LxAxh 500A. Incluye, juego de barras de cobre RST-N+T, accesorios de montaje para correcto funcionamiento. | Unidad Medida Global | 1 | 84.069.000 | 52.118.254 | [illegible] | 2.600.000 | 46.262.418 | 46.262.418 |
| 34.37.2 | Alimentador desde el TGN al TSN CLI con conductor XLPE 4x2x(1x150) mm2 + 1x50 mm2 | Metro lineal | 70 | 2.760.000 | 2.501.884 | [illegible] | 2.437.500 | 2.566.461 | 179.652.270 |
| 34.37.3 | Interruptor Termomagnetico 3x800 A | Unidad | 1 | 16.683.303 | 15.851.567 | [illegible] | 16.600.000 | 16.044.957 | 16.044.957 |
| 34.37.4 | Supresores contra sobretensiones transitorias RM-ST40 | Unidad | 1 | 1.139.448 | 841.508 | [illegible] | 6.500.000 | 990.478 | 990.478 |
| 34.37.5 | Interruptor Termomagnetico 3x63 A | Unidad | 1 | 332.036 | 301.253 | [illegible] | 325.000 | 319.430 | 319.430 |

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia Llanas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.