LLAMADO MOPC N° 111/2010

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS, METÁLICAS DE H° A° Y OTROS PARA EMERGENCIA.

Asunción, 03 de agosto de 2010.

ADDENDA N° 5

En la Sección II – Datos de la Licitación, en la Cláusula IAO 1.2 d, Disposiciones Generales.

Donde dice:

IAO 1.2 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **POR LOTES** Lote 1: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito San Pedro (Tacuara). Lote 2: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito de Caaguazu. Lote 3: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito de Misiones (San Ignacio). Lote 4: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito N° 11 (Itaugua).

Debe decir:

IAO 1.2 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **POR LOTES** Lote 1: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito San Pedro (Tacuara). Lote 2: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito de Caaguazu. Lote 3: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito de Misiones (San Ignacio). Lote 4: Adquisición de Alcantarilla de H° A° Prefabricado para el Distrito N° 11 (Itaugua). Lote 5: Adquisición de Vigas losas para el Distrito N° 11 (Itaugua).

En la Sección V – Programa de Suministros, en el punto 3. Especificaciones Técnicas.

Se Agrega:

- Para las alcantarillas celulares de H°A°, la altura mínima de la tapada (relleno o terraplén), es de 60 cm.
- La unión de los tubos de H°A° es del tipo macho y hembra.
- Para la fabricación de las vigas losas de 6 m de largo x 1,25 m de ancho, se requiere hormigón fck 210 Kg/cm2 y acero fyk 4200 Kg/cm2.

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Bienes y Suministros.

ABOG. PRISCILIANO A. SANDOVAL D, Director
Unidad Operativa de Contratación