PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1 gl**
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**
1.1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	gl	1,00
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	1.022,00
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.022,00
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.022,00
1.5	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	230,00
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	852,00
1.7	Cordón de Hº c/ proteccion lateral	m	284,00
1.8	Compactación Final	m2	852,00
1.9	Limpieza final de obra	gl	1,00

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).