LOTE 2- Empedrado en Barrio San Juan y Curucau

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

OBRA: Construcción de Empedrado

UBICACIÓN: Oviedo. Calle Indalecio Flores. Barrio San Juan.

| Item N° | CODIGO | RUBRO | U.M | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | EMPEDRADO CALLE INDALECIO FLORES | GL | 1 | | |
| 1.1 | | Preparaciión de Terreno | m2 | 1.242,00 | | |
| 1.2 | | Excavaación para muro | m3 | 248,00 | | |
| 1.3 | | Muro de piedra bruta de 40 cm. X 1 m. de altura c/piso | m3 | 124,00 | | |
| 1.4 | | Relleno y compactación | m3 | 80,00 | | |
| 1.5 | | Construcción de Pavimento tipo empedrado con piedra blanca maseada, con colchón de arena de 18 cm. | m2 | 1.242,00 | | |
| 1.6 | | Alcantarillado 0,80. Excavación y colocaión | gl. | 8,00 | | |
| 1.7 | | Alcantarillado de 100. Excavación y Coloción | gl | 6,00 | | |
| 1.8 | | Cartel de Obras | un. | 1,00 | | |
| 1.9 | | Recapado con piedra triturada 6ta. | m2 | 1.242,00 | | |
| 1.10 | | Limpieza final | gl | 1,00 | | |
| | TOTAL ITEM I | | | | | 0 |

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

OBRA: Construcción de Empedrado

UBICACIÓN: Calle Mbyky y desvío Curucau

| Item N° | CODIGO | RUBRO | U.M | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72131701-002 | EMPEDRADO CALLE MBYKY | GL | 1 | | |
| 2.1 | | Preparación de terreno (movimiento de suelo) | m2 | 2.100,00 | | |
| 2.2 | | Provisión y colocación de cordonews de H°A° de 10 cm. De grosor | ml | 600,00 | | |
| 2.3 | | Relleno de soporte de de cordón y compactación | ml | 600,00 | | |
| 2.4 | | Pavimento tipo empedrado con piedra blanca maseada | m2 | 2.100,00 | | |
| 2.5 | | Recapado con arena lavada | gl. | 1,00 | | |
| 2.6 | | Cartel de Obras | gl | 1,00 | | |
| 2.7 | | Limpieza final | gl | 1,00 | | |
| | TOTAL ITEM I | | | | | 0 |
| | TOTAL LOTE N° 2 | | | | | 0 |

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

LOTE 1 - Empedrado en San Jose de los Arroyos y Carayao

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

OBRA: Construcción de Empedrado San José de los Arroyos

UBICACIÓN: San José. Calle Alberto Pacak hasta Mcal. López

| Item N° | CODIGO | RUBRO | U.M | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | EMPEDRADO SAN JOSE | GL | 1 | | |
| 1.1 | | Marcación y Replanteo | m2 | 2.232,00 | | |
| 1.2 | | Perfilado y Nivelación de Terreno | m2 | 2.232,00 | | |
| 1.3 | | Provisión y Colocación de Cordones de H° de 10 cm de grosor | ml | 558,00 | | |
| 1.4 | | Badén de H° con 10 cm. De grosor | ml | 558,00 | | |
| 1.5 | | Pavimento tipo empedrado con Piedra Blanca Maseada. | m2 | 1.953,00 | | |
| 1.6 | | Recapado con piedra triturada de 6ta. | gl. | 1,00 | | |
| 1.7 | | Cartel con logotipo y letras en colores | gl | 1,00 | | |
| 1.8 | | Limpieza final | gl | 1,00 | | |
| | TOTAL ITEM 1 | | | | | 0 |

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

OBRA: Construcción de Empedrado en la Ciudad de Carayao

UBICACIÓN: Carayao. Calle Gral. Díaz e/Ruta 8 Blas Garay y F. de la Mora.

| Item N° | CODIGO | RUBRO | U.M | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | EMPEDRADO CARAYAO | GL | 1 | | |
| 2.1 | | Marcación y Replanteo | m2 | 1.800,00 | | |
| 2.2 | | Perfilado y Nivelación de Terreno | m2 | 1.800,00 | | |
| 2.3 | | Provisión y Colocación de Cordones de H° de 10 cm de grosor | ml | 450,00 | | |
| 2.4 | | Badén de H° con 10 cm. De grosor | ml | 400,00 | | |
| 2.5 | | Pavimento tipo empedrado con Piedra Blanca Maseada. | m2 | 1.575,00 | | |
| 2.6 | | Recapado con piedra triturada de 6ta. | gl. | 1,00 | | |
| 2.7 | | Cartel con logotipo y letras en colores | gl | 1,00 | | |
| 2.8 | | Limpieza final | gl | 1,00 | | |
| | TOTAL ITEM 2 | | | | | 0 |
| | TOTAL LOTE N° 1 | | | | | 0 |

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

## LOTE 3 - Construcción de Canalización 12 de junio

CONSTRUCCION DE CANALIZACION

OBRA: Construcción de Canalización

UBICACIÓN: Cnel. Oviedo. Calle Independencia Nacional

| Item N° | CODIGO | RUBRO | U.M | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-9998 | CANALIZACION IND. NACIONAL | GL | 1 | | |
| 1.1 | | Desmonte de postes de madera y alambrado | ml. | 220,00 | | |
| 1.2 | | Recolocación de postes y alambrado a 2 metros del anterior | ml. | 220,00 | | |
| 1.3 | | Canal de desague pluvial con pedestal de piedra bruta, base de H° A°, espesor de 12 cm. | ml. | 220,00 | | |
| 1.4 | | Cartel de obras | gl | 1,00 | | |
| 1.5 | | Limpieza final y retiro de escombros | gl | 1,00 | | |
| | TOTAL LOTE N° 3 | | | | | 0 |

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú