Poder Judicial
Ministerio de la Defensa Pública
Unidad Operativa de Contrataciones

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 04/14

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SEDES CONCEPCIÓN Y CAACUPÉ"

ID: 280.558

Asunción, 1 de octubre de 2014

NOTA ACLARATORIA N° 1

SEÑORES OFERENTES:

1) Aclaramos el siguiente punto:

Consulta 1 – Lote 2-Caacupe: Existen diferencias sustanciales en cantidades entre la planilla de cotización y los planos proveídos en el rubro DETENCION DE INCENDIOS

Por ejemplo:

Descripción	**Planos**	**Planilla**
Detector de humo y calor direccionable	72	55
Detector temovelocimétrico direccionable	0	2
Accionador manual de alarma de incendio	4	5
Alarma audio visual	4	5
Carteles lumínicos de salida de emergencia	42	32
Equipos para iluminación de emergencia	39	30

Respuesta 1:

Lote 2 - Caacupé

- Detector termovelocimétro direccionable, según planos y planillas que coinciden en 2.
- Accionador manual de alarma de incendio, según plano y planillas que coinciden en 5.
- Alarma audio visual, según planos y planillas que coinciden en 5.

Obs.: los demás puntos remitirse a la adenda N° 4

Consulta 2 – Lote 1-Concepción:
Se entregaron planos de seguridad electrónica donde figura todo el sistema de detección electrónica de incendios del tipo direccionable, sin embargo en la planilla de cotización no se hayan consignados dichos dispositivos.
Se debe cotizar el sistema de detección de incendios para Concepción?

Tel/Fax (021) 424 855
Central telefónica (021) 424311/ Internos 2382/2528
Sub- Suelo 1 Torre Sur- Palacio de Justicia
Asunción-Paraguay

Respuesta 2:
Remitirse Adenda N° 4

Consulta 3 – Lote 1 y 2-Concepcioón y Caacupé
Respecto a los sistemas de alarmas contra intrusos y CCTV, solo se debe cotizar las canalizaciones?
Debemos incluir equipos?

Respuesta 3:
Lote 1 y 2 – Concepción y Caacupé
Respecto a los sistemas de alarmas contra intrusos y CCTv, se debe cotizar las canalizaciones, no incluye equipos.

Consulta 4 – Lotes 1 y 2-Concepción y Caacupé
Para los sistemas de datos y telefonía de ambas localidades, se deberá incluir racks, patch panels, patch cords, equipos activos?
O se trata simplemente de cotizar la canalizaciones y tomas?
Se debe cotizar la central telefónica y los aparatos telefónicos necesarios.

Respuesta 4:
Lote 1 y 2 – Concepción y Caacupé
Para los sistemas de datos y telefonía en ambas localidades, se trata de cotizar las canalizaciones y tomas, no incluye equipos.

Consulta 5:
Solicitar – lote 1 y lote 2
- Planos de estructura de hormigón armado.
- Estudio de suelo.
- Cuota de fundación.
- Forma de contratación.

Respuesta 5:
- Planos de estructura de hormigón armado: antes del inicio de las obras la empresa contratista deberá desarrollar los planos del proyecto ejecutivo, incluidas las memorias de los cálculos de: estructura de hormigón armado, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, sistema de prevención-detección-combate de incendios, sistema de climatización y cobertura metálicas, todos de acuerdo al anteproyecto de diseño arquitectónico que forman parte en los documentos de la presentación. Léase esta aclaración en las especificaciones técnicas del llamado correspondiente.
- Estudio de suelo: el Ministerio de la Defensa Pública entregará el estudio de suelo a la empresa adjudicada.
- Cuota de fundación: estará en función del cálculo de estructura de hormigón armado y el estudio del suelo.
- Forma de contratación: el mismo el por LOTE.

Consulta 6:

- Cantidad de paso de vigas: ítems 20 y 24. Estos ítems en la planilla esta como global. Y no se puede ver en planos los pasos.
- Las EETT. De la aislación hidrófuga en cubierta de chapa.
- Las EETT del contrapiso sobre losa.
- Plano de detalle del ítem 211. Debido a que en los planos no se puede observar donde está ubicado.
- Plano general por donde se colocarán los drenajes.

Respuesta 6:

- Los pasantes en vigas será determinadas en función a los planos de instalaciones.
- La aislación termo hidrófuga en la cubierta de chapa serán de membrana de 5mm de espesor con foil de aluminio puro en ambas caras con sistema de solape termosoldado con piso de aire caliente.
- Las especificaciones técnicas del contrapiso sobre losa se considerara tal como se indican en los planos de detalles constructivos.
- En el ítem 211, remitirse a los planos arquitectónicos (fachadas y cortes) para definir el sector de revoques y de L°V°.
- Los drenajes irán en sector del arenero.

Consulta 7:

Solicitar la capacidad de los generadores de emergencia, de los lote 1 y 2, a fin de poder dimensionar el tablero de transferencia automática.

Respuesta 7:

La capacidad de los generadores de emergencia, lote 1 y 2: estarán sujeto al desarrollo del proyecto ejecutivo y cálculo de las instalaciones eléctricas, tal como se mencionan en las especificaciones técnicas respectivas: "antes del inicio de las obras la empresa contratista deberá desarrollar los planos del proyecto ejecutivo, incluidas las memorias de cálculo de: estructura de hormigón armado, instalaciones eléctricas…"

Atentamente.-

Lic. Hugo Benítez
Director de la Unidad Operativa
de Contrataciones