GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA Nº 4

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, cumple en comunicar la Adenda Modificatoria, conforme a lo siguiente:

DONDE DICE:

Sección VI. Formularios

FORMULARIO N° 1

LOTE N° 1

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ RUTA NO. 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO -Calle Sin Nombre e/ Ruta N° 1 y Mcal. Estigarribia - CIUDAD DE SAN MIGUEL MISIONES

Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo	m2	990,00		
1.2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00		
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00		
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	990,00		
2.2	Relleno y compactacion de suelo base	m³			

GOBERNACION DE MISIONES Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

			198,00		
3	**EMPEDRADO**				
3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	990,00		
3.2	Compactación.	m2	990,00		
3.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	990,00		
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	220		
4.2	Relleno lateral de contension de cordón	m³	33		
4.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00		
5	**CANAL A CIELO ABIERTO de P.B.C**				
5.1	Excavacion y retiro de material	m³	1,60		
5.2	Construccion de canal de DE P.B.C	ml	9,00		
6	**CORDON SIMPLE DE HORMIGON DE 1,00 X 0,50 X0,1 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				
6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	220,00		
7	**ALCANTARILLA DE HORMIGON**				
7,1	Excavacion y retiro de material	m³	6,00		
7,2	Cabecera de P:B:C	m³	6,00		
7,3	Alcantarilla de HORMIGON prefabricado de 1m de diametro, provision y colocación	Unidad de Medida	5,00		
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			

DEBE DECIR:

Sección VI. Formularios

FORMULARIO N° 1

LOTE N° 1

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ RUTA NO. 1 Y MCAL. ESTIGARRIBIA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO -Calle Sin Nombre e/ Ruta N° 1 y Mcal. Estigarribia - CIUDAD DE SAN MIGUEL MISIONES					
Item Nº	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo	m2	990,00		
1.2	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposición de cañerias averiadas / Desmontes de arboles/ desmontes varios	GL	1,00		
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00		
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	990,00		
2.2	Relleno y compactacion de suelo base	m^3	198,00		
3	**EMPEDRADO**				
3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena lavada de rio	m2	990,00		
3.2	Compactación.	m2	990,00		
3.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI y arena lavada	m2	990,00		
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	220		
4.2	Relleno lateral de contension de cordón	m^3	33		
4.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00		
5	**CANAL A CIELO ABIERTO de P.B.C**				
5.1	Excavacion y retiro de material	m^3	1,60		
5.2	Construccion de canal de DE P.B.C	ml	9,00		
6	**CORDON SIMPLE DE HORMIGON DE 1,00 X 0,50 X0,1 S/ DETALLE FRABRICADO INSITU**				

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6,1	provisión y colocación de cordón prefabricado de Ho. SEGÚN DETALLE	ml	220,00		
7	**ALCANTARILLA DE HORMIGON**				
7,1	Excavacion y retiro de material	m^3	6,00		
7,2	Cabecera de P:B:C	m^3	6,00		
7,3	Alcantarilla de HORMIGON prefabricado de 1m de diametro, provision y colocación	ml	5,00		
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Gobernaciones

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES