Planilla de Obra
INERAM
COMPUTO METRICO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CONSULTORIO PARA ALERGIA

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U.	TOTAL Gs.
1	Provisión y Colocación de Mamparas vidriadas de 35 mm de espesor en placas de carton prensado, revestido interiormente con paneles acartonados tipo panel de abeja y externamente con melamina, con estructura de chapa laminada	m2	40		
	Puerta Mampara con Herrajes - Ciego de 0.80 x 2.10 mts	C/U	3		
2	**REPARACIONES - DEMOLICIONES**				
	Techo de tejas con tejuelon y Maderamen	m2	30		
	Revoque a dos capas fieltrado	m2	100		
	Aberturas Metalicas	C/U	3		
	Pisos y Zocalos	m2	10		
3	**TRABAJO DE ALBAÑILERIA**				
	Techo de tejas prensados con tejuelon maderamen y aislacición	m2	30		
	Revoque de paredes a dos capaz fieltrado	m2	100		
	Aberturas metalicas con vidrios: 1,60 x 1,20	C/U	3		
	Piso Calcareo y zocalos	m2	10		
4	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Cañerias y Cableados	global	1		
	Aire Acondicionado - Split	C/U	1		
	Ventilador de Techo	C/U	2		
	tomas apliques telefonos etc	global			
	Tablero auxiliar	C/U	1		
5	**PINTURAS**				
	de techo: tejas, tejuelon, maderamen.	m2	60		
	de aberturas: madera con sintetico	m2	20		
	Metalicas - balancines - C/ sintetico	m2	10		
	Canaletas y Caños de bajadas sinteticas	ml	25		
	de paredes al agua con enduido y zocalos (150 mm) sintetico	m2	100		
6	**VARIOS**				
	Rejas Metalicas para Ventanas	m2	10		
	Canaletas y caño de bajada y embutidas	ml	25		
	Agua corriente - Conexión al Existente	global			
	Instalación cloacal - registros	C/U	2		
	Limpieza periodica y final de obra	global			
	Retiro de Escombros	global			
	COSTO:				
	IMPREVISTOS 10 %				
	TOTAL GRAL:				

Planilla de Obras
INERAM
COMPUTO METRICO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
AMPLIACION PARA ESPERA DE CONSULTORIO - SALA 1

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P / U	TOTAL
1	**DEMOLICIONES**				
	Paredes: 0.30 con revoques	m2	25,00		
	Aberturas: Ventanas aluminio: 220 x 200	C/U	2		
	Arboles y Arbustos	global			
	Techos de Tejas con Tejuelon	m2	10		
	Canaletas y Caños de Bajado	ml	10		
2	**ALBAÑILERIA**				
	Cimiento P.B.C.	m3	4,00		
	Nivelación 0.45	m2	5,00		
	Aislación asfaltica 0.60	m2	6000		
	Masposteria de Elevación de 0.30 Comun	m2	38,00		
	Colocación de Ventanas de Aluminio 220 x 200 (curvo) - existe-	C/U	2		
	Techo de Tejas con tejas Prensadas - Tejuelitasprensadas - Maderamen(YBYRAPYTA) papel aislante	m2	60,00		
	Colocación de Varillas 8 mm para Aberturas - 2 hiladas	C/U	12,00		
	Relleno y Compactación	m3	18,00		
	Instalación Electrica - Equipos Dobles 2 x 40	bocas	12,00		
	Levantar Registros Cloacales	C/U	1		
	Piso Calcareo - color S/Ambiente	m2	30,00		
	Contrapiso - 07 cm	m2	30,00		
	Zocalos Calcareos - S/Ambiente	ml	20,00		
	Revoque de Pared: 2 capas- fieltrado	m2	120,00		
	Canaleta Embutida	ml	6,00		
	Canaleta Bajadas	ml	10,00		
3	**PINTURAS**				
	de paredes al agua Enduido con Zocalos(150m) sintetico	m2	110,00		
	de techo - Barnizado	m2	60,00		
	de Aberturas - Sintetico	m2	20,00		
	de Canaletas y Caños de Bajadas con Antioxido y Sintetico	ml	16,00		
4	**VARIOS**				
	Limpieza Periodica y Final de la Obra	global			
	Retiro de Escombros	global			
	Tela metalica en ventanas con Bastidores	m2	10,00		
	Ventilador de Techo	C/U	2		
	Total:				
	imprevistos 10 %				

	Total Gral:				

Planillas de Obra
INERAM
COMPUTO METRICO
DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES
REPARACION GENERALES - PISOS

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	PISOS				
1	**CIRUGIA**				
	Piso Vinilico	m2	25,00		
	Piso Cerámico	m2	10,00		
	Alizada con Pintura	m2	10,00		
	Reparaciones Varias	global	1,00		
	Retiro de Escombros	global	1,00		
2	**EXTRACCIÓN DE SANGRE**				
	Piso Ceramico	m2	25,00		
	Zócalos Cerámicos	ml	30,00		
	Reparaciones Varias	global	1,00		
	Retiro de Escombros	global	1,00		
3	**VEREDA - FRENTE**				
	Tipo Vainilla - color s/ existencia	m2	50,00		
	Reparaciones: Cantero y Varios	global	1,00		
	Retiro de Escombros	global	1,00		
4	**COCINA**				
	Piso Cerámico	m2	40,00		
	Techo - Nutrición - Reparación	m2	30,00		
	Provisión y Colocación Rejilla con Marco 2,00 x 0.,30	C/U	1,00		
	Reparaciones Varias	global	1,00		
	Retiro de Escombros	global	1,00		
5	**GALERIAS FRENTE**				
	Piso Calcáreo con Contrapiso S/ existencia	m2	30,00		
	Reparaciones Varias	global	1,00		
	Retiro de Escombros	global	1,00		
	COSTO				
	IMPREVISTOS 10 %				
	TOTAL GRAL:				