Industria Nacional del Cemento

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta * Asunción
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Fonos: 557-404 – Fax: 557-407
Correo Electrónico: uoc@inc.gov.py

ADM. CENTRAL.	PEDIDOS DE MATERIALES	Nº 6060/14	1
Solicitante: Gerencia Industrial	**Destino del Pedido:**	Fabricas de Vallemi y Villeta	
Ref:			
Fecha: noviembre 4, 2014			

ÍTEM	CANT.	UNID.	DENOMINACIÓN	Cod.	OBSERVACIÓN
			Servicio Tecnico Especializado de la F.L.SMIDTH para las Fabricas de Vallemi y Villeta		
			Fabrica de Villeta		
1	1	1	***Reductor Symetro TSFP 1800 BG Fabrica Villeta. Nº de fabricación: 38663*** Servicio de asistencia técnica especializada a ser realizado por el fabricante del equipo, para la inspección del reductor principal y los platos de acoplamientos, asi como el control de todos los equipos de seguridad y medida.		
2	1	1	***Cuerpo Molino- Planta Fabril CIP Villeta*** Servicio de asistencia técnica especializada a ser realizado por el fabricante del equipo, para la inspección de los cojinetes de apoyo eje molino lado entrada salida, asi como el control de todos los equipos de seguridad y medida.		
			Fabrica de Vallemi		
3	1	1	***Casco Horno III y accionamiento Molino III - Planta Indutrial Linea III-Vallemí- 4017/14*** Servicio de técnicos especialistas de la F.L. Smidth para la inspección mecánica tipo "E" del horno III y reductor symetro accionamiento molino de crudo III.		
4	1	1	Asistencia Tècnica especializada para el motor electrico de media tension Accionamiento principal del molino de crudo (Potencia=2900-6000 volts)		
5	1	1	***Reductor Symetro TSFP 1800 BG Fabrica Vallemi. Nº de fabricación: 38663*** Servicio de asistencia técnica especializada a ser realizado por el fabricante del equipo, para la inspección del reductor principal y los platos de acoplamientos, asi como el control de todos los equipos de seguridad y medida.		
6	1	1	***Cuerpo Molino- Planta Fabrica Vallemi*** Servicio de asistencia técnica especializada a ser realizado por el fabricante del equipo, para la inspección de los cojinetes de apoyo eje molino lado entrada salida, asi como el control de todos los equipos de seguridad y medida.		

GERENCIA RESPONSABLE DEL ÁREA