CD 78 /11 "REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA USINA DE PISTA"

COMPUTO METRICO

Colocación de cielo raso:

- Provisión y montaje de 66 m2 de cielo raso de machimbrado de petereby de 1/2" de espesor, previamente aceitado y barnizado posteriormente a la instalación; incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje.

Colocación de piso:

- Provisión e instalación de 62m2 de piso y zócalo de porcelanato 40 x 40 cm, color gris oscuro.

Iluminación:

- Provisión e instalación de 6 artefactos de policarbonato IP 65 de 2 x 36 W para iluminación exterior. Línea independiente desde tablero y cableado dentro de cañerías galvanizadas 5/8" y cajas de derivación fijadas en forma externa. Todos los accesorios incluidos.
- Provisión e instalación de 13 artefactos fluorescentes de 2 x 36 embutido, doble parabólico con pantalla de alto brillo con todos los materiales necesarios para la instalación.

Restauración del Sanitario:

- Remplazo de los accesorios de porcelana griferías, tuberías de agua y ducha calefón.
- Construcción de cámara séptica de tres etapas.
- Colocación de 50 metros de tuberías de 3" para descarga de cámara séptica.
- Remplazo de azulejos existentes por azulejos decorados.

Colocación de canaletas:

- Provisión e instalación de 21 m de canaleta en chapa N°20, con soportes de planchuela de 1"x3/16". Incluidas cuatro bajadas de 4".

Aberturas:

- Provisión y montaje de 2 puertas corredizas de 225 x 95 cm, con portacandado interior y exterior, ejecutado con caño rectangular de 40 x 50 mm x 2 mm de espesor y chapa N°18 plegada para refuerzo. Guía inferior de desplazamiento fabricada en ángulo de 1 ½ x 3/16", amurado fuertemente al piso. Dos ruedas inferiores d e10cm de diámetro, con rodamientos, tope de puerta hierro U, Guarda lluvia para exterior de la puerta.
- Provisión y montaje de puerta corrediza de 220 x 160 cm, con portacandado interior y exterior, ejecutado con caño rectangular de 40 x50 mm x 2 mm de espesor y chapa N°18 plegada para refuerzo. Una sección insertada de vidrio doble de 100x80cm protegida con reja externa de varilla de 10mm. Guía inferior de desplazamiento fabricada en ángulo de 1 ½ x 3/16 amurado fuertemente al piso. Dos ruedas inferiores de 10 cm de diámetro, con rodamiento, tope de puerta de hierro U, Guarda lluvia para exterior de la puerta.
- Provisión y montaje de persiana de 120x120 cm para radiador, fabricado en caño 100x400 y chapa doblada N°18.
- Provisión y montaje de puerta tipo placa de 210x80 cm, con cerradura.
- Provisión y montaje de puerta tipo placa de 211x90cm, con cerradura.

Construcciones:

- Construcción de 20m2 de plataforma de hormigón armado de 8mm de espesor, con refuerzo de varilla de 8 mm en cuadriculas de 20 x 20 cm. La medida de la plataforma deberá ser de 4 x 5 mts y ubicada en el lado oeste del edificio.
- Construcción de 35m2 de guarda lluvia de hormigón armado, alrededor del edificio, de 8 cm de espesor, con refuerzo de varilla de 8 mm en cuadricula de 20 x 20 cm.

OBSERVACION: SE ESTABLECE VISITA TECNICA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI EN LA GERENCIA TECNICA D.A. EL DIA 12 DE SETIEMBRE DE 07 A 13 Hs.

Lic. Jorge A. Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. Compras Directas
DINAC

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre –3er. Piso Asunción-Paraguay
Telefax (595-21) 223760
email: compras_uoc@dinac.gov.py