PLANILLA DE COMPUTO METRICO - EMPEDRADO

Ubicación: ACCESO 2 A PUNTA - LOMA PINDO

N°	Rubro	unidad	cantidad	P. unitario	P. total
1	Marcación y replanteo	ml	2.650,00		-
2	Preparación de terreno	m2	13.250,00		-
3	Cordón pre-fabricado de hormigón	ml	5.300,00		-
4	Colchón de arena	m3	2.650,00		-
5	Empedrado con piedra basáltica	m2	13.250,00		-
6	Compactación con plancha compactadora	m2	13.250,00		-
7	Ripiada con triturada 6ta.	m2	13.250,00		-
8	Protección y arreglo detrás de los cordones	ml	5.300,00		-
9	Limpieza final	gl	1,00		-
TOTAL IVA INCLUÍDO					**-**