MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

RESOLUCIÓN IM Nº 857/2016

POR LA CUAL SE APRUEBA LOS PLANOS Y PLANILLAS A UTILIZARSE EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2016 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE" CUYO ID ES EL 303333----------

Caacupé, 05 de Mayo de 2016

VISTO:

El art. 235 de la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal".----------

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 3966/2010 "Orgánica Municipal" expresa en su artículo 235 "Toda persona interesada en construir, ampliar, reformar o demoler una obra deberá obtener previamente un permiso de la Municipalidad y ajustarse a las normas establecidas en las leyes y en las ordenanzas. Esta disposición rige igualmente para las entidades y organismos de derecho público y privado. Los permisos municipales de construcción serán actos administrativos reglados y se limitarán a verificar el cumplimiento de las normas establecidas en las leyes y ordenanzas".----------

POR TANTO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CAACUPÉ en uso de las atribuciones que le concede la Ley.----------

RESUELVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, LOS PLANOS Y PLANILLAS A UTILIZARSE EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2016 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN BARRIOS Y COMPAÑIAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE" CUYO ID ES EL 303333.----------

Art. 2º -ANOTAR, REGISTRAR, COMUNICAR A QUIENES CORRESPONDA Y, CUMPLIDO ARCHIVAR. -

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - SECRETARIA GENERAL

LIC. SAMUEL D. GOMEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - INTENDENTE

LIC. DIEGO A. RIVEROS GONZALEZ
Intendente Municipal

LOTE Nº 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (CALLE 14 DE MAYO C/ GRAL. ROA Y VARIANTE RUTA II (FULGENCIO YEGROS) - ACCESO A CÑIA. HUGUA GUAZU - BARRIO SAN JUAN - ACCESO AL CLUB UNION PARAGUAYA TAPE TUYA). LPN - 01/2016

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
1	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1,00		
2	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.000		
3	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	150		
4	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	500		
5	72131701	**Empedrado Barrio centro - calle 14 de Mayo e/ Gral. Roa y Variante Ruta II (Fulgencio Yegro)**	m2	1.000		
6	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	1.000		
7	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.000		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
8	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
9	72131701	Replanteo y marcación	m2	2.040		
10	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	750		
11	72131701	Provisión y colocación de muro cordon	ml	680		
12	72131701	**Empedrado Acceso a la Cñia Huguá Guazú.**	m2	2.040		
13	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	2.040		
14	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.040		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
15	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
16	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.400		
17	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	210		
18	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	400		
19	72131701	**Empedrado - Barrio San Juan**	m2	1.400		
20	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.400		
21	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.400		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 04				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre				
22	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
23	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.100		
24	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	170		
25	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	300		
26	72131701	**Empedrado - Acceso al Club Unión Paraguaya - Tapé Tuyá**	m2	1.100		
27	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.100		
28	72131701	Canaleta a cielo abierto igual al existente	ml	85		
29	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.100		
		Total - IVA incluido				

LOTE 2

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 05				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
1	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
2	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.275		
3	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	260		
4	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	470		
5	72131701	**Empedrado - B° Sta. María al costado del Club 25 de Setiembre**	m2	1.275		
6	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.275		
7	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.275		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 06				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
8	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
9	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.540		
10	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	320		
11	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	440		
12	72131701	**Empedrado - B° Sta. María al costado de la casa de Don Casimiro (Unión con la calle Santa Librada)**	m2	1.540		
13	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.540		
14	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.540		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 07				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
15	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
16	72131701	Replanteo y marcación	m2	854		
17	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	270		
18	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	250		
19	72131701	**Empedrado - B° Sta. María (Unión con la calle Santa Librada)**	m2	854		
20	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	854		
21	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	854		
		Total - IVA incluido				

LOTE 3

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 8				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
1	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
2	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.260		
3	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	260		
4	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	360		
5	72131701	**Empedrado - Cñía. Yhaca Roysa - entrada al Club Aquidabán hasta la Esc. Bás. N° 1282 Prof. Doña Laura R. de Noguera**	m2	1.260		
6	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.260		
7	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.260		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 9				
	72131701	Trabajos Preliminares				
	72131701	**Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.**				
8	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
9	72131701	Replanteo y marcación	m2	2.040		
10	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	410		
11	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	680		
12	72131701	**Empedrado - San Felipe - Acceso al Club 1° de Enero**	m2	2.040		
13	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.040		
14	72131701	Canal a cielo abierto y reparación existente	ml	40		
15	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.040		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 10				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
16	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
17	72131701	Replanteo y marcación	m2	2.100		
18	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	420		
19	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	600		
20	72131701	**Empedrado - Barrio San Miguel**	m2	2.100		
21	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.100		
22	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.100		
		Total - IVA incluido				

LOTE 4

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 11				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
1	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
2	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.400		
3	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	300		
4	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	400		
5	72131701	**Empedrado - Acceso a la Cñía San Antonio**	m2	1.400		
6	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	1.400		
7	72131701	Canal a cielo abierto	ml	200		
8	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.400		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 12				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
9	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
10	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.800		
11	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	270		
12	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	450		
13	72131701	**Empedrado - Calle Independiencia Nacional - B° Centro**	m2	1.800		
14	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	1.800		
15	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.800		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 13				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
16	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
17	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.400		
18	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	210		
19	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	400		
20	72131701	**Empedrado - B° San Blás - cerca del Club River Plate**	m2	1.400		
21	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.400		
22	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.400		
		Total - IVA incluido				

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 14				
		Trabajos Preliminares				
		Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				
23	72131701	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Caacupé)	un	1		
24	72131701	Replanteo y marcación	m2	1.600		
25	72131701	Perfilado caja de empedrado	m3	240		
26	72131701	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	400		
27	72131701	**Empedrado - Cñía. Almada - acceso a la Laguna Cabaju**	m2	1.600		
28	72131701	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.600		
29	72131701	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.600		
		Total - IVA incluido				
		TOTAL				

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
PODER DE CONTROL
LEY N° 2051/03



CORTE ESQUEMÁTICO EN REFERENCIA



CORTE ESQUEMÁTICO