PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	70111713-002	Colocacion de pasto	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Nivelación manual de suelo	m2	2298,70	2.000	
1.2	Provisión y colocación de pasto tradicional de la zona	m2	2298,70	17.000	
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131702-002	Construcción de muelle	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.1	Replanteo de obras	m2	117,50	12.000	
2.2	Excavación p/ pilares	m3	29,80	96.000	
2.3	Provisión y colocación de pilares de madera tipo quebracho d=30 cm	uni	24,00	520.000	
2.4	Cimiento H°C°	m3	29,80	290.000	
2.5	Limpieza Final	gl	1,00	931.900	

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).