COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.Total
1	**Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos**				
1-A	Trabajos preliminares y movilizaciòn, GL 1,00				
1-B	Remociòn y reposiciòn de empedrado, 853 m2				
1-C	Construcción de cuneta de Hº ancho = 0,60 m. y esp. = 10 cm 54 m3				
1-D	Riego de imprimaciòn (0.70 litros/m^2), 5400 m2				
1-E	Regularizaciòn asfàltica (75 Kgs/m^2), 5400m2				
1-F	Limpieza gl, 1				
Total					
IVA					
Monto total					