COMPUTO MÉTRICO
OBRA: REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PILAR

ÍTEM	Catalogo	RUBRO	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total (Gs)
1	72102801-001	**Remodelación del Mercado Municipal**				
1.1		Demoliciones Varias	Gl	1		
1.2		Reparación total del techo tipo tinglado, incluye cambio de chapas de ser necesario	Gl	1		
1.3		Canaleta de chapa n°22	Ml	53		
1.4		Bajada de PVC	Ml	70		
1.5		Desague Pluvial con caños de 100	Ml	50		
1.6		Cenefa de chapa de 0,80m de altura	ml	65		
1.7		Desmonte total de instalación electrica y artefactos electricos	Gl	1		
1.8		Instalación electrica a nueva en su totalidad, incluye tablero gral nuevo con placas de cobre	gl	1		
1.9		Transformador de 100KVA, instalado y en funcionamiento	gl	1		
1.10		Desmonte de piso existente	M2	985		
1.11		Piso tipo ceramico P.I.5 incluye zocalo	M2	1.007		
1.12		Piletas de granito con conexiones de desague independientes (caño de pvc de 100 dentro de las casillas y de 300 en galerias)	un	40		
1.13		Desague cloacal con caños de pvc de 300 y registros correspondientes	Ml	145		
1.14		Mampostería de Nivelación de 0,30	M2	8		
1.15		Mampostería de elevación de 0,15	M2	75		
1.16		Revoque de Paredes	M2	150		
1.17		Demolicion y reparación de revoque de casillas existentes	M2	400		
1.18		Elevación de 0,15 h=1,00m de todas las paredes sobre las casillas internas existentes	M2	258		
1.19		Revoque de paredes elevadas sin hidrofugo	M2	516		
1.20		Entrepiso de madera tipo machimbre en las casillas internas	M2	240		
1.21		Cielo razo de PVC en casillas externas	M2	626		

1.22		Desmonte de aberturas existentes (puertas y ventanas)	Un	58		
1.23		Puertas de chapa doblada de 0,90 x 2,10 (casillas internas)	Un	29		
1.24		Ventanas batientes de chapa doblada para casillas internas 2,10 x 0,90	Un	29		
1.25		Puertas de chapa doblada de 0,80 x 2,10 (baños)	un	3		
1.26		Puertas de chapa doblada de 0,70 x 1,50 (baños)	un	4		
1.27		Ventana balancin de 0,60 x 0,40 con vidrios (baños)	un	4		
1.28		Puertas de 2,20 x 2,10 tipo blindex de 1 hoja con freno y perfilerias de color bronce	un	11		
1.29		Puertas de 3,20 x 2,10 tipo blindex de 2 hojas con freno y perfilerias de color bronce	un	3		
1.30		Puerta corrediza para acceso a sector de mantenimiento de red clocal	un	1		
1.31		Molduras en acceso a casillas externas de 0,15 x 0,25 con revoque texturado) y pintado	un	17		
1.32		Recubrimiento de columnas existentes con H°A° con forma circular	ml	42		
1.33		Rampa de acceso con baranda para personas con capacidades diferentes	un	3		
1.34		Alisado de cemento a maquina en estacionamiento, pintado con franjas amarillas identificatorias	M2	425		
1.35		Regilla de piso sif.	un	15		
1.36		Desague cloacal por Box	un	8		
1.37		Desague de lavatorios	un	6		
1.38		Inodoro	un	4		
1.39		Ducha	un	1		
1.40		Mingitorio	un	3		
1.41		Mesada de granito con lavatorios de Ainox individual según detalles de planos, incluye cañillas metálicas y todas las conexiones necesarias	un	2		
1.42		Accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero por cada baño)	un	4		
1.43		Revestido de Azulejos h=2,00m	M2	76		
1.44		Conexión a la red de agua	gl	1		

Teléf: 595-786-231130/231131/232218 - email: pilarmunicipalidad@tigo.com.py
-web: www.municipalidaddepilar.com -Pilar - PAraguay

1.45		Ventiladores de techo	un	15		
1.46		Pintura de Paredes, interior y exterior	M2	1.750		
1.47		Bocas de incendios equipadas (B.I.E.)	un	2		
1.48		Bancos de metál y madera	un	14		
1.49		Contenedores de Basura	un	2		
1.50		Ventiladores de Pared de Altas Revoluciones	un	4		
1.51		Extractores de Aire Electrico de Pared	un	4		
1.52		Cartel de Obra	un	1		
1.53		Limpieza de Obra	gl	1		
	Total General					

.....

Sr. Mariano Saucedo

Fiscal de Planificación y Obras