Villarrica, 09 de Octubre de 2023.-

REF: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 16/2023 ID N° 435.940 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA – TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE BORJA".-

DICTAMEN DE UOC:

Antecedentes Visto, Las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Modificado por la Ley N° 3439/07 y la Resolución DNCP N° 1890/2020... ///... POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.. ./// . ..

…///…Art,2º Los Organismos, entidades, y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por la Encargada de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. ..///...

De acuerdo con lo indicado en las normativas para estimación de referencial, la Convocante Gobernación de Guaira ha formulado el precio referencial de los servicios y/o trabajos a realizar (obras), promediando los (3) tres presupuestos obtenidos de potenciales oferentes del rubro. Por lo tanto, la elaboracion del precio rerencial para el presente llamado se ajusta a lo establecido en el **ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 1890/20**, el cual establece en el **"Metodo para la Elaboración de Precios Referenciales"** que dice textualmente en el punto 4 **"Precios de potenciales oferentes, requeridos a traves de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuestas, tales como fax, correo electronico, nota u otro medio comprobatorio idóneo"**. La unidad operativa de contrataciones ha considerado adecuado promediar los presupuestos proporcionados por 3 oferentes.

Al Respecto de la metodología mencionamos, que si bien se comprende perfectamente lo establecido en la **RESOLUCION DNCP N° 1890/20**, en la indagación de alguna referencia de contratos anteriores u otros procesos de igual similitud; sin bien encontramos contratos de obras de Gobernaciones, Municipios y/o de entidades del Estado que ha realizado obras similares, pero en su mayoría las EETT no son similares a la nuestra.

VISTO, la Resolución DNCP N° 1890/2020 punto Anexo – **GUIA PARA LA ELABORACION DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS** en el punto; "En el correspondiente dictamen firmado por el Encagado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia **(promedio precio mas bajo, u otro mecanismo pertinente)** y demás datos e infromaciones relacionados" por tal esta Unidad Operativa de Contrataciones, en conformidad a lo establecido en el apartado **"Excepcionalmente"**, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posIble alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el macanismos que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación debera ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalla la metodología utilizada para la obatención de los Precios de Referencia", al respecto hago mención de que no se ha podido obtener referencias de igual características o EETT, pues en la indagación de alguna referencia de contratos anteriores u otros procesos de igual similitud, no se visualizan adjudicación similares, y en su mayoría no eran de la misma EETT, además de las variación de los precios a la fecha y que a la vez comparados con años anteriores a la fecha actual, existe bastante diferencias.

DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá

Por tal motico la UOC solo se basó en la utilizacion de los precios puestos en los llamados; son referenciales, es decir, sirven al solo efecto de determinar un presupuesto *(una presunción de lo que podría costar un servicio)*, sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente derterminan el precio en función de sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así la convocante.

También es necesario mencionar que los mercados son dinámicos, por lo tanto los costos de servicios en obras pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas, no solo de nuestro país si no de la región.

Que, esta Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), en concordancia con el Anexo y tutorial de la Resolución DNCP N° 1890/2020 la Convocante fijará los precios de referencia, atendiendo a los principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de razonabilidad.

Por tanto, en base a los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Gobierno Departamental de Guaira, concluye que los precios establecidos en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en el Art. 2° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, cumpliendo así en fundamentar la ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD en concordancia con las normativas que rige la materia.

Estimación de costos del proceso "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA – TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE BORJA".-

- Antecedentes:

Precio Nº l: Obtenido de Proveedor: GFEN CONSTRUCCIONES. -
Precio Nº 2: Obtenido de Proveedor: ALMEGA CIA. -
Precio Nº 3: Obtenido de Proveedor: CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN-

Fórmula de Cálculo de Promedio; (Pl + P2 + P3)= PT/3.

La Publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Se adjunta a la misma el cuadro de cálculo referencial.

Salvo Mejor parecer del Señor Gobernador;

C.P.N. Denise Margarita Báez Giménez
Jefa de la U.O.C.

-Licitacion por Concurso de Oferta .° 435.387" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA-TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE COL. INDEPENDENCIA"

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Ref.	Precio total	OFERTA GFEN CONSTRUCCIONES	Precio total	Oferta ALMEGA	Precio total	OFERTA San Agustin	Precio total
1	TRAMO 01 COMPAÑÍA VALLE PÉ - 4.200 M2- Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	1,050,000	1,050,000	1,144,500	1,144,500	997,500	997,500	1,008,000	1,008,000
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4,200.00	4,500	18,900,000	4,905	20,601,000	4,275	17,955,000	4,320	18,144,000
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390.00	105,000	40,950,000	114,450	44,635,500	99,750	38,902,500	100,800	39,312,000
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1,200.00	35,000	42,000,000	38,150	45,780,000	33,250	39,900,000	33,600	40,320,000
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1,200.00	12,000	14,400,000	13,080	15,696,000	11,400	13,680,000	11,520	13,824,000
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360.00	92,000	33,120,000	100,280	36,100,800	87,400	31,464,000	88,320	31,795,200
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4,200.00	30,000	126,000,000	32,700	137,340,000	28,500	119,700,000	28,800	120,960,000
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4,200.00	12,000	50,400,000	13,080	54,936,000	11,400	47,880,000	11,520	48,384,000
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4,200.00	8,000	33,600,000	8,720	36,624,000	7,600	31,920,000	7,680	32,256,000
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4,200.00	10,500	44,100,000	11,445	48,069,000	9,975	41,895,000	10,080	42,336,000
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1,200.00	10,000	12,000,000	10,900	13,080,000	9,500	11,400,000	9,600	11,520,000
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1.00	1,200,000	1,200,000	1,308,000	1,308,000	1,140,000	1,140,000	1,152,000	1,152,000
13	TRAMO 02 COMPAÑÍA 20 DE JUNIO - 2.800 M2- Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	1,050,000	1,050,000	1,144,500	1,144,500	997,500	997,500	1,008,000	1,008,000
14	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2,800.00	4,500	12,600,000	4,905	13,734,000	4,275	11,970,000	4,320	12,096,000
15	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260.00	105,000	27,300,000	114,450	29,757,000	99,750	25,935,000	100,800	26,208,000
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800.00	35,000	28,000,000	38,150	30,520,000	33,250	26,600,000	33,600	26,880,000
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800.00	12,000	9,600,000	13,080	10,464,000	11,400	9,120,000	11,520	9,216,000
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220.00	92,000	20,240,000	100,280	22,061,600	87,400	19,228,000	88,320	19,430,400
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2,800.00	30,000	84,000,000	32,700	91,560,000	28,500	79,800,000	28,800	80,640,000
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2,800.00	12,000	33,600,000	13,080	36,624,000	11,400	31,920,000	11,520	32,256,000

DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá

21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2,800.00	8,000	22,400,000	8,720	24,416,000	7,600	21,280,000	7,680	21,504,000
22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2,800.00	10,500	29,400,000	11,445	32,046,000	9,975	27,930,000	10,080	28,224,000
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800.00	10,000	8,000,000	10,900	8,720,000	9,500	7,600,000	9,600	7,680,000
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1.00	950,000	950,000	1,035,500	1,035,500	902,500	902,500	912,000	912,000
				PRECIO TOTAL	**694,860,000**		**757,397,400**		**660,117,000**		**667,065,600**

DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá

Villarrica, 02 de Octubre de 2023.-

Señor:
PROVEEDOR
P r e s e n t e

Me dirijo a Ud., en ocasión de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, ya que la Gobernación de Guairá se encuentra planificando la realización de dicho llamado correspondiente al año en curso.

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	TRAMO 01 COMPAÑÍA VALLE PÉ - 4.200 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00		
2	Relevamiento topográfico. Precisión de 1mm x m.	m2	4.200,00		
3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390,00		
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1.200,00		
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1.200,00		
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360,00		
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4.200,00		
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4.200,00		
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4.200,00		
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4.200,00		
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1.200,00		
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1,00		
13	TRAMO 02 COMPAÑÍA 20 DE JUNIO - 2.800 M2-Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00		

GOBERNACION DEL GUAIRA · GUAIRA · CULTURA DE TRADICIONES · Unidad Operativa de Contrataciones

14	Relevamiento topográfico. Precisión de 1mm x m.	m2	2.800,00		
15	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260,00		
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800,00		
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800,00		
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220,00		
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2.800,00		
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2.800,00		
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2.800,00		
22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2.800,00		
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800,00		
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1,00		
				PRECIO TOTAL	

El detalle del mismo se puede enviar al siguiente correo: **uocgobernacionguairaok@gmail.com**

Sin otro particular me despido atentamente.-

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ · Contratación Pública · CULTURA DE TRADICIONES

Denise Báez Giménez
Jefa de la UOC
Gobernación de Guairá

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC 247582 - 2
02-10-23

CONSTRUCCIONES SAN AGUSTÍN

RUC: 847582-2 Dirección:José Berges c/ Ita Piru

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Precio Unitario Ref.	Precio total
1	TRAMO 01 COMPANIA VALLE PÉ - 4.200 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	1,050,000	1,008,000	1,008,000
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4,200.00	4,500	4,320	18,144,000
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390.00	105,000	100,800	39,312,000
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1,200.00	35,000	33,600	40,320,000
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1,200.00	12,000	11,520	13,824,000
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360.00	92,000	88,320	31,795,200
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4,200.00	30,000	28,800	120,960,000
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4,200.00	12,000	11,520	48,384,000
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4,200.00	8,000	7,680	32,256,000
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4,200.00	10,500	10,080	42,336,000
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1,200.00	10,000	9,600	11,520,000
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1.00	1,200,000	1,152,000	1,152,000
13	TRAMO 02 COMPANIA 20 DE JUNIO - 2.800 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	1,050,000	1,008,000	1,008,000
14	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2,800.00	4,500	4,320	12,096,000
15	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260.00	105,000	100,800	26,208,000
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800.00	35,000	33,600	26,880,000
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800.00	12,000	11,520	9,216,000
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220.00	92,000	88,320	19,430,400
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2,800.00	30,000	28,800	80,640,000
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2,800.00	12,000	11,520	32,256,000
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2,800.00	8,000	7,680	21,504,000
22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2,800.00	10,500	10,080	28,224,000
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800.00	10,000	9,600	7,680,000
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1.00	950,000	912,000	912,000
	PRECIO TOTAL					667,065,600

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fecha: 02 / Oct. / 2023.
Hora: 14:00 hs.
Recibido por:

Construcciones
"SAN AGUSTIN"
Venta de Materiales en Gral.
RUC: 847582 - 2

Villarrica, 02 de Octubre de 2023.-

Señor:
PROVEEDOR
P r e s e n t e

Me dirijo a Ud., en ocasión de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, ya que la Gobernación de Guairá se encuentra planificando la realización de dicho llamado correspondiente al año en curso.

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	TRAMO 01 COMPAÑÍA VALLE PÉ - 4.200 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00		
2	Relevamiento topográfico. Precisión de 1mm x m.	m2	4.200,00		
3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390,00		
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1.200,00		
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1.200,00		
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360,00		
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4.200,00		
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4.200,00		
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4.200,00		
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4.200,00		
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1.200,00		
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1,00		
13	TRAMO 02 COMPAÑÍA 20 DE JUNIO - 2.800 M2-Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00		

14	Relevamiento topográfico. Precisión de 1mm x m.	m2	2.800,00		
15	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260,00		
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800,00		
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800,00		
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220,00		
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2.800,00		
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2.800,00		
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2.800,00		
22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2.800,00		
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800,00		
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1,00		
				PRECIO TOTAL	

El detalle del mismo se puede enviar al siguiente correo: **uocgobernacionguairaok@gmail.com**

Sin otro particular me despido atentamente.-

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ · CULTURA DE TRADICIONES · Unidad Operativa de Contrataciones

Denise Báez Giménez
Jefa de la UOC
Gobernación de Guairá

Recibí
01:30hs
02/10/2023
C/A

CONSTRUCCIONES
RUC: 4.182.269 - 0

GFEN CONSTRUCCIONES
Construcción de Proyectos de Servicios públicos – Actividades Especializadas de Construcción N.C.P Actividades profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P
Tel: 0541 41 510 – 0992438594
Natalicio Talavera e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia.
Villarrica – Py.

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Ref.	Precio total
1	TRAMO 01 COMPANIA VALLE PE - 4.200 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	1,144,500	1,144,500
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4,200.00	4,905	20,601,000
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390.00	114,450	44,635,500
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1,200.00	38,150	45,780,000
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1,200.00	13,080	15,696,000
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360.00	100,280	36,100,800
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4,200.00	32,700	137,340,000
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4,200.00	13,080	54,936,000
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4,200.00	8,720	36,624,000
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4,200.00	11,445	48,069,000
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1,200.00	10,900	13,080,000
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1.00	1,308,000	1,308,000
13	TRAMO 02 COMPANIA 20 DE JUNIO - 2.800 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	1,144,500	1,144,500
14	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2,800.00	4,905	13,734,000
15	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260.00	114,450	29,757,000
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800.00	38,150	30,520,000
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800.00	13,080	10,464,000
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220.00	100,280	22,061,600
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2,800.00	32,700	91,560,000
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2,800.00	13,080	36,624,000
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2,800.00	8,720	24,416,000
22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2,800.00	11,445	32,046,000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fecha: 02 / Oct. / 2023.
Hora: 13:00 hs.
Recibido por: DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269 - 0

23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800.00	10,900	8,720,000
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1.00	1,035,500	1,035,500
				PRECIO TOTAL	**757,397,400**

P/A

CONSTRUCCIONES
92.269 - 0

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fecha: 02 / Oct. / 2023

Hora: 13:00 hs.

Recibido por:

Villarrica, 02 de Octubre de 2023.-

Señor:
PROVEEDOR
P r e s e n t e

Me dirijo a Ud., en ocasión de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle cotización de los siguientes ítems que se detallan en el cuadro, ya que la Gobernación de Guairá se encuentra planificando la realización de dicho llamado correspondiente al año en curso.

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	TRAMO 01 COMPAÑÍA VALLE PÉ - 4.200 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00		
2	Relevamiento topográfico. Precisión de 1mm x m.	m2	4.200,00		
3	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390,00		
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1.200,00		
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1.200,00		
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360,00		
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4.200,00		
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4.200,00		
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4.200,00		
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4.200,00		
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1.200,00		
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1,00		
13	TRAMO 02 COMPAÑÍA 20 DE JUNIO - 2.800 M2-Cartel de obra, con estructura metálica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00		

14	Relevamiento topográfico. Precisión de 1mm x m.	m2	2.800,00		
15	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260,00		
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800,00		
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800,00		
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220,00		
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2.800,00		
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2.800,00		
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2.800,00		
22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2.800,00		
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800,00		
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1,00		
				PRECIO TOTAL	

El detalle del mismo se puede enviar al siguiente correo: **uocgobernacionguairaok@gmail.com**

Sin otro particular me despido atentamente.-

Denise Báez Giménez
Jefa de la UOC
Gobernación de Guairá

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Recibido
07:15 hs.
02/10/2023

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131
Mirtha Mercado

Almega Ingeniería
Ing. Diego Armando Mercado Báez
RUC: 3.858.240-6
AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
Correo: almega.cia.py@gmail.com - Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 577
Ruta 8 Blás Garay c/ El Portal - Villarrica - Paraguay

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Ref.	Precio total
1	TRAMO 01 COMPAÑÍA VALLE PÉ - 4.200 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	997,500	997,500
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4,200.00	4,275	17,955,000
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390.00	99,750	38,902,500
4	Colocación de cordón de HºAº. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1,200.00	33,250	39,900,000
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1,200.00	11,400	13,680,000
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360.00	87,400	31,464,000
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4,200.00	28,500	119,700,000
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4,200.00	11,400	47,880,000
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4,200.00	7,600	31,920,000
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4,200.00	9,975	41,895,000
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1,200.00	9,500	11,400,000
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1.00	1,140,000	1,140,000
13	TRAMO 02 COMPAÑÍA 20 DE JUNIO - 2.800 M2-Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1.00	997,500	997,500
14	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2,800.00	4,275	11,970,000
15	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260.00	99,750	25,935,000
16	Colocación de cordón de HºAº. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800.00	33,250	26,600,000
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800.00	11,400	9,120,000
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220.00	87,400	19,228,000
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2,800.00	28,500	79,800,000
20	para empedrado.	m2	2,800.00	11,400	31,920,000
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2,800.00	7,600	21,280,000
22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2,800.00	9,975	27,930,000
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800.00	9,500	7,600,000
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1.00	902,500	902,500
					660,117,000

Almega I Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 tel: 021 326 5131

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fecha: 02 / Oct. / 2023
Hora: 12:50
Recibido por: DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá