*Municipalidad de Salto Del Guairá*

*CIUDAD DE LA AMISTAD*

| | |
|---|---|
| Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALETAS Y BADEN** | |
| Ubicación: 34 CURUGUATEÑOS ENTRE FDO. DE LA MORA Y RICARDO GONCALVES | |
| M2: | **1790,0 m2 empedrado** |
| M3: | **30,0 m3 de Canaleta** |
| ML: | **24 ml de Baden** |

**PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

| Nº | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **A)** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | Marcación y replanteo | gl | 1,00 | | |
| 2 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica | Un | 1,00 | | |
| **C)** | **MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO** | | | | |
| 3 | Excavacion para caja esp. 30 cm | m2 | 1.780,00 | | |
| 4 | Colchón de arena . e= 0,17 cm. | m2 | 1.780,00 | | |
| **D)** | **EMPEDRADO** | | | | |
| 5 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 1.780,00 | | |
| 6 | Triturada de 6º | m2 | 1.780,00 | | |
| 7 | Compactacion mecánica | m2 | 1.780,00 | | |
| **E)** | **CANALETAS** | | | | |
| 8 | Cuneta de HºAº a=1,00 mts. | m3 | 30,00 | | |
| 9 | Badén de HºAº a= 2,00 mts | m3 | 9,00 | | |
| **F)** | **CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON** | | | | |
| 10 | Cordon de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50 | ml | 190,00 | | |
| 11 | Relleno para soporte de cordones | m3 | 40,00 | | |
| **H** | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA** | | | | |
| 20 | Limpieza final | Gl | 1,00 | | |
| **MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO** | | | | | |