PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Obra: Construcción de Puente de H°A°de 6.00x8.00m

Proyecto: Gobernación de Ñeembucú

Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	**Trabajos Preliminares**		
1.1	Movilización	gl	1,00
1.2	Limpieza general de la zona de obra	gl	1,00
1.3	Obrador	gl	1,00
2	**Excavaciones**		
2.1	Movimiento de suelo, excavaciones y desmonte de tierra	m3	288,00
2.2	Terraplenado en acceso a puente, incluye compactación	m3	350,00
3	**Estructura de hormigón armado**		
3.1	Losa de Fundac.de Hº Aº	m3	36,00
4	**Fundaciones**		
4.1	Muro de Fundación de Piedra Bruta colocada	m3	137,00
5	**Estructuras de Hormigón Armado**		
5.1	Vigas de Apoyo	m3	18,50
5.2	Baranda de Hº Aº	ml	12,00
5.3	Guardarruedas - Cordon de protección	m3	1,00
5.4	Losa de Hº Aº sobre puente	m3	12,00
5.5	Losa de Hº Aº en acceso y/o aproximación	m3	19,00
5.6	Vigas Longitudinales	m3	13,00
5.7	Vigas Trasversales	m3	3,00
6	**Defensa**		
6.1	Pantallas de PBC	m3	25,00
7	**Trabajos complementarios**		
7.1	Cartel de Obra 2,50 x 1,50 mts	un	2,00
7.2	Señalizacion	un	6,00
7.3	Placa para inaguracion	un	1,00
7.4	Limpieza final	un	1,00