(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE IDELFONSO MACHAIN (4 TRAMOS)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1		RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	m2	5.109,00		
2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,20 x 2,00) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	UNI	1		
3		MARCACIÓN Y REPLANTEO	m2	5.109,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
4		TERRAPLENADO VIBRICOMPACTADO Y PERFILADO	m3	1.533,00		
5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUNETA CORDON , DE ALTURA; 30cm., ANCHO: 50 cm, ESPESOR: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	Ml	1.182,00		
		EMPEDRADO				
7		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA BASALTICA NEGRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, CON TIERRA COLORADA COLCHÓN 20 CM.	m2	5.109,00		
8		CORDON DE CONFINAMIENTO	Ml	48,00		
9		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	m2	5.109,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
10		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	Un	1		
		TOTAL				

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

Villate

Julio César Villate