MUNICIPALIDAD DE TOBATI

14 de mayo esq. Concepción - Teléfono (0516) 262 001
E-mail: uocmunitobati@gmail.com
Tobati - Paraguay

Planilla de Cómputo Métrico

CONTRATACIÓN DIRECTA **12/2016,** PARA "RECONSTRUCCIÓN Y BACHEO EN EL CIRCUITO CIRCUNVALATORIO DE LA CIUDAD DE TOBATI - PRIMERA ETAPA".--------

Rubro	Unidad	Cantidad
LOTE 1: **Calle Cayo Cabriza esquina Mcal. López** (circunvalatoria)		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Limpieza de superficie para bacheo	M2	96,00
c- Bacheo simple a una capa con asfalto	M2	96,00
d- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 2: **Calle Cayo Cabriza esquina Estrella** (circunvalatoria)		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	160,00
c- Trabajos de regularización y compactación de subrasante	GL	1,00
d- Pavimentación pétrea (incluye colchón de arena lavada, cordones, empedrado de 20cm de espesor y compactación con arena lavada)	M2	160,00
e- Baden de H°A° de 1,50 mts de ancho y 18 cm de espesor	ML	8,00
f- Colocación de cordón cuneta de H°A° prefabricado 50x40x60x12cm (incluye sellado de juntas con mortero 1:3)	ML	39,00
g- Limpieza de superficie para bacheo	M2	184,00
h- Pavimentación asfáltica a una capa con asfalto	M2	184,00
i- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 3: **Calle Cayo Cabriza esquina Palma** (circunvalatoria)		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	160,00
c- Trabajos de regularización y compactación de subrasante	GL	1,00
d- Pavimentación pétrea sin cordón (incluye colchón de arena lavada, empedrado de 20cm de espesor y compactación con arena lavada)	M2	160,00
e- Baden de H°A° de 1,50 mts de ancho y 18 cm de espesor	ML	16,00
f- Limpieza de superficie para bacheo	M2	160,00
g- Bacheo simple a una capa con asfalto	M2	160,00
h- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 4: **Calle Cayo Cabriza esquina Julia M. Cueto** (circunvalatoria)		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	54,00
c- Trabajos de regularización y compactación de subrasante	GL	1,00

d- Pavimentación pétrea sin cordón (incluye colchón de arena lavada, empedrado de 20cm de espesor y compactación con arena lavada)	M2	54,00
e- Limpieza de superficie para bacheo	M2	54,00
f- Pavimentación asfáltica a una capa con asfalto	M2	54,00
g- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 5: **Calle Florida entre Mcal. López y Presbítero Guairaré** ( )		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	96,00
c- Colocación de cordón cuneta de H°A° prefabricado 50x40x60x12cm (incluye sellado de juntas con mortero 1:3)	ML	100,00
d- Reacondicionamiento de boca de sumidero pluvial en esquina Florida / Mcal. López	GL	1,00
e- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 6: **Calle Estrella entre Avda. Cap. Caballero y Gral. Roa**		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	112,00
c- Trabajos de regularización y compactación de subrasante	GL	1,00
d- Pavimentación pétrea sin cordón (incluye colchón de arena lavada, empedrado de 20cm de espesor y compactación con arena lavada)	M2	112,00
e- Baden de H°A° de 1,50 mts de ancho y 18 cm de espesor	ML	10,00
f- Limpieza de obra	GL	1,00
LOTE 7: **Calle Vicenta Torales casi Florida**		
a- Señalizaciones de prevención para tránsito vehicular	GL	1,00
b- Demolición de pavimentación existente	M2	80,00
c- Trabajos de regularización y compactación de subrasante	GL	1,00
d- Pavimentación pétrea sin cordón (incluye colchón de arena lavada, empedrado de 20cm de espesor y compactación con arena lavada)	M2	80,00
e- Limpieza de obra	GL	1,00