COMPUTO METRICO LCO 01/2023

LOTE N° 1 - REPARACIÓN DE SANITARIOS - FERIA MUNICIPAL "LA PLACITA"			
Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANTIDAD**
1	**SANITARIO GRUPO 1 masculino "PLACITA" - Trabajos Preliminares:**		
1.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	3,00
1.2	Demolición con recupero de jabonera	un	3,00
1.3	Demolición con recupero de griferia	un	3,00
1.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
1.5	Demolición con recupero de inodoros	un	3,00
1.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	3,00
1.7	Demolición con recupero de porta papel	un	3,00
1.8	Demolición de espejos	un	1,00
1.9	Demolición de cielorraso	m2	27,00
1.10	Demolición con recupero mingitorio y griferia	un	4,00
1.11	Demolición de azulejos	m2	49,00
1.12	Demolición con recupero electricidad	m2	27,00
	Mejoras del sanitario		
2	Provision e instalaciòn de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	5,00
3	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	4,00
4	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
5	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	16,28
6	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	48,62
7	Provisión y colocación de jabonera	un	3,00
8	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	un	3,00
9	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	3,00
10	Provision y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	3,00
11	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	3,00
12	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	3,00
13	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	un	1,00
14	Provision y colocacion de Mesada de granito natural 2,80 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un	1,00
15	Pintura Latex interior con enduido	m2	32,60
16	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	7,79
17	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	un	4,00
18	Provision y colocacion de Divisoria de mingitorio 0,45*1,20	un	4,00
19	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	27,00
20	**Instalación Electrica**		
20.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	4,00
21	**Limpieza final**	un	1,00
22	**SANITARIO GRUPO 1 Femenino "PLACITA" - Trabajos Preliminares:**		
22.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	3,00
22.2	Demolición con recupero de jabonera	un	3,00
22.3	Demolición con recupero de griferia	un	3,00
22.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
22.5	Demolición con recupero de inodoros	un	3,00
22.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	3,00

22.7	Demolición con recupero de porta papel	un	3,00
22.8	Demolición de espejos	un	1,00
22.9	Demolición de cielorraso	m2	27,00
22.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,50x0,65	un	1,00
22.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,65x0,65	un	1,00
22.12	Demolición de azulejos	m2	90,32
	Mejoras del sanitario		
23	Provision e instalaciòn de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	5,00
24	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	4,00
25	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
26	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	14,00
27	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	90,32
28	Provisión y colocación de jabonera	un	3,00
29	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	un	3,00
30	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	3,00
31	Provisión y colocación de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	3,00
32	Provisión y colocación de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	3,00
33	Provisión y colocación de Porta papel cerámico blanco	un	3,00
34	Provisión y colocación de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	un	1,00
35	Provisión y colocación de Mesada de granito 2,80 x 0,50m, 3 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un	1,00
36	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,5mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro. (color oscuro), con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
37	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.65mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
38	Pintura Latex interior con enduido	un	5,00
39	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	29,14
40	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	7,79
41	**Instalación Electrica**	**un**	**1,00**
41.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x10w tubo led (incluye cableado multifiliar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	5,00
42	**LIMPIEZA FINAL**	**un**	**1,00**
43	**SANITARIO GRUPO 2 masculino "PLACITA" - Trabajos Preliminares:**		
43.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	3,00
43.2	Demolición con recupero de jabonera	un	3,00
43.3	Demolición con recupero de grifería	un	3,00
43.4	Demolición con recupero de puertas	un	6,00
43.5	Demolición con recupero de inodoros	un	5,00
43.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	3,00
43.7	Demolición con recupero de porta papel	un	5,00
43.8	Demolición de espejos	un	1,00
43.9	Demolición de cielorraso	m2	27,00
43.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,50x0,65	un	1,00

43.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,65x0,65	un	1,00
43.12	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	un	3,00
	Mejoras del sanitario		
44	Provisión e instalación de Plafones led 40x40, con punto y coma	un	6,00
45	Provisión y colocación de Llaves de Paso cod. 1310	un	4,00
46	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
47	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	27,00
48	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	90,32
49	Provisión y colocacion de jabonera	un	4,00
50	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	un	4,00
51	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	6,00
52	Provisión y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	4,00
53	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	3,00
54	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	4,00
55	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	un	1,00
56	Provisión y colocacion de Mesada de granito 2,80 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un	1,00
57	Provisión y colocacion de Ventana corrediza de 2,5mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro. (color oscuro), con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
58	Provisión y colocacion de Ventana corrediza de 0.65mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
59	Provisión y colocación de ducha Cod: 22379	un	1,00
60	Pintura Latex interior con enduido	m2	52,60
61	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,02
62	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	27,00
63	Provisión y colocación de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	un	3,00
64	Provisión y colocación de Divisoria de mingitorio granito natural color arena 0,45x1,20	un	3,00
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
65	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
66	Provisión y colocación de Lavatorios con pedestal , griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
67	Provisión y colocación de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
68	Provisión y colocación de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
69	Provisión y colocación de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
70	Provisión y colocación de Canilla para Lavatorio	un	1,00
71	Provisión y colocación de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
72	Provisión y colocación de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
73	Provisión y colocación de Jabonera y portapapel cerámico blanco	un	1,00
74	Provisión y colocación de Llave de paso	un	1,00
75	**INSTALACIÓN ELÉCRICA**		

75.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	4,00
76	**Limpieza final**	**un**	**1,00**
77	**SANITARIO GRUPO 2 Femenino "PLACITA" - Trabajos Preliminares:**		
77.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	3,00
77.2	Demolición con recupero de jabonera	un	3,00
77.3	Demolición con recupero de griferia	un	3,00
77.4	Demolición con recupero de puertas	un	6,00
77.5	Demolición con recupero de inodoros	un	5,00
77.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	3,00
77.7	Demolición con recupero de porta papel	un	5,00
77.8	Demolición con recupero de espejos	un	1,00
77.9	Demolición de cielorraso	un	27,00
77.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,50x0,65	un	1,00
77.11	Demolición de azulejos	m2	90,32
	Mejoras del sanitario		
78	Provisión y colocación de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	6,00
79	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	4,00
80	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
81	Provisión y colocación de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	27,00
82	Provisión y colocación de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	90,32
83	Provisión y colocación de jabonera	un	4,00
84	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	un	4,00
85	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo Papaiz Ver detalle de abertura.	un	6,00
86	Provision y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	4,00
87	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	3,00
88	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	4,00
89	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,90x0,50	un	1,00
90	Provision y colocacion de Mesada de granito natural color arena 2,80 x 0,50m, 4 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías con pantalòn y zócalo	un	1,00
91	Provision y colocacion deVentana corrediza de 2,5mts x 0.65mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro. (color oscuro), con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
92	Provisión e Instalacion de ducha Cod: 22379	un	1,00
93	Pintura Latex interior con enduido	m2	52,60
94	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,02
95	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	27,00
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
96	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
97	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal, griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
98	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
99	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00

100	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
101	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
102	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
103	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
104	Provision y colocacion de Jabonera y porta papel cerámico blanco	un	1,00
105	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
106	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
107	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**		
107.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	4,00
108	**LIMPIEZA FINAL**	**un**	**1,00**

LOTE N° 2 - REPARACIÓN DE SANITARIOS - CIRCUITO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD
SANITARIO GRUPO 2 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:			
1.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	4,00
1.2	Demolición con recupero de jabonera	un	4,00
1.3	Demolición con recupero de griferia	un	4,00
1.4	Demolición con recupero de puertas	un	6,00
1.5	Demolición con recupero de inodoros	un	4,00
1.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	4,00
1.7	Demolición con recupero de porta papel	un	4,00
1.8	Demolición de espejos	un	2,00
1.9	Demolición de cielorraso	m2	28,00
1.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,40X0,40	un	2,00
1.11	Demolición de azulejos	m2	69,30
Mejoras del sanitario			
2	Provisión y colocación de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	8,00
3	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	6,00
4	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	2,00
5	Provisión y colocación de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	28,00
6	Provisión y colocación de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	77,74
7	Provisiòn y colocacòn de jabonera	un	4,00
8	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	un	4,00
9	Provisiòn y colocacòn de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	4,00
10	Provisiòn y colocacòn de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	2,00
11	Provisiòn y colocacòn de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	6,00
12	Provisiòn y colocacòn de Porta papel cerámico arena	un	4,00
13	Provisiòn y colocacòn de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	2,00
14	Provisiòn y colocacòn de Mesada de granito natural 1,55 x 0,50m, 2 con pantalón y zócalos, bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	m2	2,00

15	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.77mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	m2	2,00
16	Provisión y colocación de ducha Cod: 22379	un	1,00
17	Pintura Latex interior con enduido	m2	22,86
18	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	27,36
19	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	28,00
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
20	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
21	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal, griferia y flexible metálico de 40 cm	un	1,00
22	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
23	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
24	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
25	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
26	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
27	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
28	Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico blanco	un	1,00
29	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
30	Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm, en galeria.	un	6,00
31	cambio de instalacion completa de cañerias de desague cloacal, ventilacion completa	un	1,00
32	Instalación Eléctrica		
32.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	6,00
33	**Limpieza final**	un	1,00
34	**SANITARIO GRUPO 2 Masculino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**		
34.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	4,00
34.2	Demolición con recupero de jabonera	un	4,00
34.3	Demolición con recupero de griferia	un	4,00
34.4	Demolición con recupero de puertas	un	4,00
34.5	Demolición con recupero de inodoros	un	4,00
34.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	4,00
34.7	Demolición con recupero de porta papel	un	4,00
34.8	Demolición de espejos	un	2,00
34.9	Demolición de cielorraso	m2	22,48
34.10	Demolición de mingitorio y griferia	un	4,00
34.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,40X0,77	un	2,00
34.12	Demolición de azulejos	m2	69,30
	Mejoras del sanitario		
35	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	8,00
36	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	4,00
37	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externatipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	2,00
38	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	28,00
39	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	77,74
40	Provisión y colocacion de jabonera	un	4,00
41	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa cromada	un	4,00

42	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	4,00
43	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	2,00
44	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	4,00
45	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico blanco	un	3,00
46	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	2,00
47	Provisión y colocacion de Mesada de granito natural 1,55 x 0,50m, 2 con pantalón y zócalos, bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	m2	2,00
48	Provisión y colocación de ducha Cod: 22379	un	1,00
49	Pintura Latex interior con enduido	m2	22,86
50	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	27,36
51	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	un	2,00
52	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	28,00
Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados			
53	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
54	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal, griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
55	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
56	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
57	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
58	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio fv económico	un	1,00
59	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
60	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
61	Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico blanco	un	1,00
62	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
63	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	4,00
64	cambio de instalacion completa de cañerias de desague cloacal, ventilacion completa	un	1,00
65	**Instalación Eléctrica**		
65.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)		1,00
66	**Limpieza final**	**un**	**1,00**
SANITARIO GRUPO 1 masculino "Circuito" - Trabajos Preliminares:			
67.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	2,00
67.2	Demolición con recupero de jabonera	un	2,00
67.3	Demolición con recupero de griferia	un	2,00
67.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
67.5	Demolición con recupero de inodoros	un	2,00
67.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	3,00
67.7	Demolición con recupero de porta papel	un	2,00
67.8	Demolición de espejos	un	1,00
67.9	Demolición de cielorraso	m2	11,24
67.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	un	2,00
67.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	un	1,00
67.12	Demolición de azulejos	m2	38,87
Mejoras del sanitario			
68	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	4,00
69	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	2,00
70	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00

71	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	11,24
72	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	38,87
73	Provisiòn y colocaciòn de jabonera	un	2,00
74	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa	un	2,00
75	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
76	Provision y colocacion de Inodoros, con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	2,00
77	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	2,00
78	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	2,00
79	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	1,00
80	Provision y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un	1,00
81	Pintura Latex interior con enduido	m2	11,43
82	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	13,68
83	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	11,24
84	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	un	1,00
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
85	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color cremita.(INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
86	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
87	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
88	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo revatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
89	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
90	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
91	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
92	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
93	Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico blanco	un	1,00
94	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
95	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,10m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	**un**	**4,00**
96	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	**un**	**1,00**
97	Instalación eléctrica		
97.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)		**1,00**
98	Limpieza final	un	1,00
99	**SANITARIO GRUPO 1 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**		
99.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	2,00
99.2	Demolición con recupero de jabonera	un	2,00
99.3	Demolición con recupero de griferia	un	2,00
99.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
99.5	Demolición con recupero de inodoros	un	2,00
99.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	2,00
99.7	Demolición con recupero de porta papel	un	2,00
99.8	Demolición de espejos	un	1,00
99.9	Demolición de cielorraso	m2	14,00
99.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	un	2,00
99.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	un	1,00
99.12	Demolición con recupero de Abertura de 0,75x0,40	un	1,00
99.13	Demolición de azulejos	m2	34,65
	Mejoras del sanitario		

100	Provision y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	3,00
101	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	3,00
102	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
103	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	14,00
104	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	34,65
105	Provision y colocacion de jabonera	un	2,00
106	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa	un	2,00
107	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
108	Provision y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y acc	un	1,00
109	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	3,00
110	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	2,00
111	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	1,00
112	Provision y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un	1,00
113	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,4mts x 0.40mt para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
114	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.75mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
115	Pintura Latex interior con enduido	m2	11,43
116	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	13,68
117	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
118	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	14,00
Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados			
119	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena .(INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
120	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
121	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
122	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
123	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
124	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
125	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
126	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
127	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	un	1,00
128	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
129	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	**un**	**4,00**
130	**Instalación eléctrica**		
130.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	**un.**	**4,00**

131	**Limpieza final**	**un**	**1,00**
132	**SANITARIO GRUPO 3 Masculino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**		
132.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	2,00
132.2	Demolición con recupero de jabonera	un	2,00
132.3	Demolición con recupero de griferia	un	2,00
132.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
132.5	Demolición con recupero de inodoros	un	2,00
132.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	3,00
132.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	un	2,00
132.8	Demolición de espejos	un	1,00
132.9	Demolición de cielorraso	m2	11,24
132.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	un	2,00
132.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	un	1,00
	Mejoras del sanitario		
133	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	4,00
134	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	3,00
135	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
136	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	11,24
137	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	38,87
138	Provisión y colocacion de de jabonera	un	2,00
139	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa	un	2,00
140	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
141	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	1,00
142	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	2,00
143	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	2,00
144	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	1,00
145	Provisión y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un	1,00
146	Pintura Latex interior con enduido	m2	11,43
147	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	13,68
148	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	11,00
149	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	un	1,00
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
150	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
151	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
152	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
153	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
154	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
155	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
156	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
157	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
158	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	un	1,00
159	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
160	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	**un**	**4,00**

161	**Instalación Eléctrica**	**un**	**1,00**
161.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)		**1,00**
162	**Limpieza final**	**un**	**1,00**
163	**SANITARIO GRUPO 3 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**		
163.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	2,00
163.2	Demolición con recupero de jabonera	un	2,00
163.3	Demolición con recupero de griferia	un	2,00
163.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
163.5	Demolición con recupero de inodoros	un	2,00
163.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	2,00
163.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	un	2,00
163.8	Demolición de espejos	un	1,00
163.9	Demolición de cielorraso	m2	14,00
163.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	un	1,00
163.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,75x0,40	un	1,00
	Mejoras del sanitario		
164	Provision y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	3,00
165	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	3,00
166	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	2,00
167	Provision y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	14,00
168	Provision y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	34,65
169	Provision y colocacion de jabonera	un	3,00
170	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa	un	4,00
171	Provision y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo Papaiz Ver detalle de abertura.	un	1,00
172	Provision y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	3,00
173	Provision y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	3,00
174	Provision y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	2,00
175	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	1,00
176	Provision y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un.	1,00
177	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,4mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
178	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.75mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
179	Pintura Latex interior con enduido	m2	11,43
180	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	13,68
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
181	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
182	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
183	Provision y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00

184	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
185	Provision y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
186	Provision y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
187	Provision y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
188	Provision y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
189	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	un	1,00
190	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
191	Instalación Eléctrica		
191.1	Provision e instalacion de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	4,00
192	**Limpieza final**	un	1,00
193	**SANITARIO GRUPO 4 Masculino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**		
193.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	2,00
193.2	Demolición con recupero de jabonera	un	2,00
193.3	Demolición con recupero de griferia	un	2,00
193.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
193.5	Demolición con recupero de inodoros	un	2,00
193.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	3,00
193.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	un	2,00
193.8	Demolición de espejos	un	1,00
193.9	Demolición de cielorraso	m2	11,24
193.10	Demolición con recupero de mingitorio y griferia	un	2,00
193.11	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	un	1,00
	Mejoras del sanitario		
194	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	4,00
195	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	2,00
196	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
197	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	11,24
198	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	38,87
199	Provisión y colocacion de jabonera	un	2,00
200	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa	un	2,00
201	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
202	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta, tapa acolchadas y accesorios	un	1,00
203	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	2,00
204	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	1,00
205	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	1,00
206	Provisión y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	un	1,00
207	Pintura Latex interior con enduido	m2	11,43
208	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	13,68
209	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	11,00
210	Provision y colocacion de Mingitorio cod: 3441 con llave de paso cod: 1310	un	1,00
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
211	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
212	Provisión y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
213	Provisión y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00

214	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
215	Provisión y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
216	Provisión y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
217	Provisión y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
218	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
219	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	un	1,00
220	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
221	Provisión y colocación de Puerta metálica de chapa plegada (1,00mx2,10m) (incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes y pasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
222	**Instalación Eléctrica**		
222.1	Provisión e instalaciòn de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	4,00
223	**Limpieza final**	un	1,00
224	**SANITARIO GRUPO 4 Femenino "Circuito" - Trabajos Preliminares:**		
224.1	Demolición con recupero de lavatorios con pedestal	un	2,00
224.2	Demolición con recupero de jabonera	un	2,00
224.3	Demolición con recupero de griferia	un	2,00
224.4	Demolición con recupero de puertas	un	3,00
224.5	Demolición con recupero de inodoros	un	2,00
224.6	Demolición con recupero de rejilla de piso	un	2,00
224.7	Demolición con recupero de porta papel cerámico arena	un	2,00
224.8	Demolición de espejos	un	1,00
224.9	Demolición de cielorraso	m2	14,00
224.10	Demolición con recupero de Abertura de 2,40x0,40	un	1,00
224.11	Demolición con recupero de Abertura de 0,75x0,40	un	1,00
	Mejoras del sanitario		
225	Provisión y colocacion de Plafones led 40x40, con punto y toma	un	3,00
226	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	3,00
227	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para acceso (1,00mx2,25m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	2,00
228	Provisión y colocacion de Piso cerámico esmaltado P4 de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color que será desigando por el fiscal de obras 45x45cm (Utilizar pegamento adhesivo para piso sobre piso).	m2	14,00
229	Provisión y colocacion de Azulejos Cerámicos color arena 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m. la fiscalización otorgará la muestra.	m2	34,65
230	Provisión y colocacion de jabonera	un	2,00
231	Provision y colocacion de Grifería con pulsador 5330 - Lavatorios y sopapa	un	2,00
232	Provisión y colocacion de Puerta metálica de chapa plegada para boxes (0,60mx1,80m)(incluye marco de chapa plegada N°18 de acuerdo al espesor de las paredes ypasadores ancha externa tipo FTI 560 Ver detalle de abertura.	un	1,00
233	Provisión y colocacion de Inodoros con cisterna alta.	un	2,00
234	Provisión y colocacion de Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	2,00
235	Provisión y colocacion de Porta papel cerámico arena	un	2,00
236	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared 1,40x0,50	un	1,00
237	Provisión y colocacion de Mesada de granito 1,55 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidables c/ agujeros p/ griferías	m2	1,00
238	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 2,4mts x 0.40mt para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
239	Provision y colocacion de cielorraso de PVC rigido de 10 mm blanco	m2	14,00

240	Provisión y colocación de Ventana corrediza de 0.75mts x 0.40mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería de la Línea Inova con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 6mm incoloro.(color oscuro) con protección tipo malla expansiva con caños de 20x20	un	1,00
241	Pintura Latex interior con enduido	m2	11,43
242	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	13,68
	Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado) cañerias presurizados		
243	Provision y colocacion de Inodoros Cod:19318, con cisterna baja, color Arena. (INCLUYE CON LA BARANDA)	un	1,00
244	Provisión y colocacion de Lavatorios con pedestal griferia y flexible metálico de 40cm	un	1,00
245	Provisión y colocacion de Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
246	Provision y colocacion de Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
247	Provisión y colocacion de Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
248	Provisión y colocacion de Canilla para Lavatorio	un	1,00
249	Provisión y colocacion de Tapa de inodoro acolchado	un	1,00
250	Provisión y colocacion de Espejo pegado a la pared h= 0,4m	ml	1,00
251	Provision y colocacion de Provision y colocacion de Jabonera y portapapel cerámico Arena	un	1,00
252	Provisión y colocacion de Llaves de Paso cod. 1310	un	1,00
253	**Instalación Electrica**	**un**	**1,00**
253.1	Provisión e instalación de equipo acanalado 1x16w tubo led(Incluye cableado multifilar, picado, ducto corrugado, caja rectangular, placa y modulo punto)	un	4,00
254	**Limpieza final**	**un**	**1,00**