CONTRATO Nº 0_/2015
"CONSTRUCCION DE 1 (UN) AULA PARA PREESCOLAR CON SANITARIO EN LA ESC. BAS. Nº 4661 BASILIO MANCUELLO"
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 15/2015
ID Nº 294.755

Entre la Municipalidad de Guarambaré, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala de la ciudad de Guarambaré, Departamento de Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Oscar Esteban Cabrera Narváez, con Cédula de Identidad N° 808219, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, con RUC Nº _____ domiciliada en _____, de la ciudad de _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 1 (UN) AULA PARA PREESCOLAR CON SANITARIO EN LA ESC. BAS. Nº 4661 BASILIO MANCUELLO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es para la ejecución de Obras "Construcción de 1 (un) aula para preescolar de 5,80 x 6,80 con sanitario y viga de Hº Aº del Barrio Alegre de la ciudad de Guarambaré.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas;
(d) La Oferta del Proveedor;
(e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Especificaciones Técnicas y planos incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 520 30 003 CONSTRUCCIONES, incluidos en el Presupuesto de la Municipalidad de Guarambaré, hasta la suma de Guaraníes _____.- (Gs. 000.000.000).----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 294755.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa (CD) N° 15/2015, convocado por la Municipalidad de Guarambaré. La adjudicación fue realizada por Resolución N° ___/2015.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es de 60 (sesenta) días, desde el __ de _____ de 2015 hasta el __ de _____ de 2015 una vez tenida el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Código de Catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario (IVA Incluido si correspondiese)	P. Total(IVA Incluido si correspondiese)
Esc. Bas. Nº 4661 "Basilio Mancuello Riveros"					
72131601-9999	**Preparación de la Obra**				
	a- Replanteo	m^2	81,39		
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m^3	17,26		
	Estructura de Hº Aº				
	b- Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº y Galería	m^3	1,40		
	d-Encadenados de Hº Aº (inferior y superior)	m^3	3,15		
	Muros de nivelación h: 0,50				
	a-De 0,45	m^2	6,1		
	b-De 0,30 cm.	m^2	17,15		
	Relleno y compactación	m^3	32,3		

Aislación asfáltica de Muros				
a-De 0,15 - Horizontal	m^2	8,43		
b-De 0,30 - Horizontal	m^2	4,2		
d - De canteros.	m^2	5,25		
Muros de elevación				
a-De 0,30 para revocar	m^2	19,52		
b-De 0,15 para revocar	m^2	39,4		
d- De 0,30 visto 1 car de ladrillo común	m^2	25,62		
e- De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ cantero - Parapeto	m^2	20,4		
f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8 mm	ml	40,25		
g- Cercado Perimetral	m^2	350		
Pilares				
d- De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9		
Techo				
c- De tejas y tejuelones prensados con tirantes de yvyra pyta	m^2	98,55		
Revoques				
a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	154		
c- De pilares de mampostería	ml	9		
e-De viga cumbrera y voladizo de encadenado de Hº Aº	m^2	15,46		
F- De nivelación	m^2	16,7		
Contrapiso de Hº de cascotes	m^2	65,75		
Piso de baldosas calcáreas	m^2	60,47		
Zócalo calcáreo	ml	37,05		
Colocación de Aberturas de madera				
a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	1		
b- De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	un	2		
Colocación de Aberturas metálicas				
c- Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1		
d- Ventana tipo balancín de 1,50 x 1,70	un	4		
e- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS HH	un	4		

	Alfeizar de ventanas				
	c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	2,5		
	d- Mocheta de revoque	ml	49,6		
	Pinturas				
	a- De paredes revocadas interiores a la cal - Blanco o color	m^2	131,14		
	b- De aberturas de madera con barniz sintético	m^2	3,36		
	c- De viga cumbrera y galería a la cal	m^2	15,46		
	d- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m^2	98,55		
	e- De mampostería visto común	m^2	48,89		
	f- De revoque común látex, exterior color mostaza	m^2	52,36		
	Aberturas metálicas				
	a- Balancines	m^2	16,8		
	b- Puerta Metálica de Acceso	m^2	5,08		
	Revestimientos				
	a-Azulejo	m^2	19,50		
	Colocación de vidrios en aberturas	m^2	16,77		
	Instalación de Agua Corriente	gl	1		
	Instalación de desagüe cloacal	gl	1		
	Instalación Eléctrica	gl	1		
	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	un	1		
	Limpieza Final	m^2	81,39		
TOTAL GUARANIES					

Son guaraníes _____.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la Carta de Invitación, en la Esc. Bas. Nº 4661 Basilio Mancuello Riveros. Compañía Rincón – Guarambaré.----------

El Periodo de ejecución de la obra es de 40 (cuarenta) días hábiles a partir de la firma del contrato.----------

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10(diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10(diez) días posteriores a la solicitud del contratista.----------

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10(diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El pago será contra certificado. Se realizara en moneda guaraní, previa presentación de la Factura legal a nombre de la Municipalidad de Guarambaré, de acuerdo a la disponibilidad de las transferencias del Ministerio de Hacienda en concepto de FONACIDE; al avance de la obra y contra la entrega del certificado de avance debidamente firmada por la empresa y el fiscal designado por la Municipalidad.----------
Se otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.---------

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10(diez) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) La Garantía de anticipo, en forma de póliza de seguros por el 100% (cien por ciento) del valor total del anticipo;

b) La Factura Legal correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Guarambaré desde las 07.00 hs a 13:00 hs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar 05 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

La forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones que se realicen serán: En forma proporcional por cada certificado de avance de obra emitida por el Fiscal de Obras.----------

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- *el monto de amortización por pago de anticipo;*
- monto correspondiente al porcentaje de (*)Fondo de Reparo con la entrega del anticipo

(*)**Fondo de reparo:** del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.---------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% **(diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03.***

La garantía deberá ser a través de póliza de seguro por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

La póliza deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y sin franquicias. Deberá contener una condición que subordina su cancelación a un aviso de la Empresa de seguros de la contratante.----------

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 60 (sesenta) días.----------

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

La póliza de Garantía de anticipo, en forma de declaración jurada por el 100%(cien por ciento) del valor total del anticipo.----------

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengara intereses y que será devuelta dentro de los 10(diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de 1 (un) aula para preescolar de 5,80 x 6,80 con sanitario y viga de Hº Aº del Barrio Alegre de la ciudad de Guarambaré.----------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los ____ días del

mes de ____ de 2015.----------

……..	……
XXXXXXXXXXXXXX	**Ing. Oscar Esteban Cabrera Narváez**
Contratista	**Contratante**
XXXXXXXXXXXXXXXX	**Municipalidad de Guarambaré**