Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cant
1	REMOCIONES VARIAS		
	A- Remoción de mamportería de 15 cm de ladrillo comun revocado	m2	20
	B- Remoción de revoque interno para refacción	m2	40
	C- Retiro de azulejado existente en parte de remosión de pared	m2	20
	D- Remoción de ventana en baños, tipo balancin	un	1
	E- Remoción de puertas de 0,90 m y marco de madera	un	2
	F- Remoción de puerta doble de dos metros y marco de madera	un	3
	G- Remoción de atefactos sanitarios	gl	1
2	MAMPOSTERIA		
	A- Elevación de 0,15 comun 1:2:10	m2	80
	B- Armada en dos niveles sobre abertura	mL	40
3	AISLACION		
	A- Horizontal de pared de 0,15 - (3:1)	mL	15
4	REVOQUES		
	A- Pared interior a dos capas	m2	120
	B- Pared exterior con idrófugo a dos capas (1:4:16)	m2	80
	C- Pared base para azulejos con hidrofugo (1:4:16)	m2	60
5	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS BLANCOS		
	A- Azulejo blanco de terminación SSHH - h=2,10	m2	60
	B- Azulejo blanco de terminación Area de Espera cons Enfermería	m2	40
6	ABERTURA DE MADERA		
	A- Puerta placa 0,9 x 210, marco de 0,15	un	3
	B- Marco de madera de 1,20m para puerta de metal	un	2
7	ABERTURAS METALICAS		
	A- Provisión y colocación de ventanas tipo balancin de 0,80 x 0,40 incluye colocación de vidrio blanco de 4mm con masilla en baños	un	3
	B- Reparación y construcción de box para ingreso a sala de esperas	un	1
	C- Provisión y colocacion de puertas metalicas de 1,2 x 2,10 metros	un	1
	D- Provisión y colocacion de puertas metalicas de 0,90 x 2,10 en box	un	1
8	VIDRIOS		
	A- Provisión y colocación de vidrios templados, para puertas corredizas ingreso a salas	m2	20
	B- Provisión y colocación de vidrios templados para ventanas fijas en sala de espera	m2	42
9	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE		
	A- Cañería de PVC de 3/4	mL	20
	B- Cañería de PVC de 1/2	mL	10
	C- Llave de aso de 3/4	un	1
	D- Llave de paso de 1/2	un	2
	E- Canilla de patio de 1/2	un	1
	F- Tanque elevado capacidad para 2000 litros estructura metalica base de HºAª acometida agua incluido	un	1
10	DESAGUE CLOACAL		
	B- Cañería de PVC de 50	mL	10
	D- Cañera de PVC de 100 blanco interno y externo	mL	36
	E- Rejilla de piso sifonada	un	2
	F- Cámara de inspección 0,50 x 0,50	un	6
	G- Cámara de inspección 0,40 x 0,40	un	1
	H- Cámara de inspección 0,60 x 0,60	un	2
	I- Cámara séptica	un	1
11	DESAGUE PLUVIAL		
	Canaleta de desague pluvial con bajada de chapa galvanizada Nº28 desarrollo 33	ml	60
12	ARTEFACTOS SANITARIOS		
	A- Inhodoro blanco sisterna alta	un	1
	B- Lavatorio mediano de empotrar	un	1
	C- Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable	un	1
13	INSTALACION ELECTRICA		
	A- Boca de luces	bc	6
	B- Boca de tomas monofásico	bc	3

	C- Boca de ventiladores de techo	bc	2
	D- Boca de tomas especiales	bc	10
	E- Línea para split solo cañería y caja	bc	2
	F- Artefactos fluorescentes 20 x 40	un	3
	G- Tablero principal trifásico compuesto de: dos llaves monofásicas de 10 A; 4 llaves monofásicas de 25 A; una llave general de 3 x 40 A	un	2
	tierra	gl	1
14	PINTURAS		
	A- Pared exterior al agua	m2	200
	B- Pared interior al agua con enduido	m2	40
	C- Abertura de maderas al sintérico	m2	12
15	PISO		
	Pulida de piso calcareo con oxido rojo	m2	150
	Colocación de piso de goma antideslizante en el baden de entrada	m2	3
16	ESCALERA		
	Adecuación de escalera con colocación de vidrios dobles de 3mm	gl	1
17	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	gl	1

Precio Unitario	Precio Total