COMPUTO METRICO

Descripción del Servicio	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Replanteo y Marcación	m2	8,00	5.000	40.000
Excavación	m3	1,8	90.000	162.000
Cimiento de piedra bruta	m3	1,8	420.000	756.000
Aislación Horizontal p/mamposteria	ml	9,5	25.000	237.500
Mamposteria de elvación de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	29,5	120.000	3.540.000
Envarillado sobre aberturas	ml	9,5	25.000	237.500
Encadenados en mamposteria	ml	9,5	105.000	997.500
Revoque a dos capas y filtrado interior	m2	24	23.000	552.000
Revoque de mochetas	ml	9	50.000	450.000
De hormigon de cascotes 10cm dosif:1/4:1:4:6	m2	14,00	28.000	392.000
Regulariz E:3cm c/ hidrof.Terminación Fratachado	m2	14,00	19.000	266.000
Piso lecherado dehormigón	m2	14,00	15.000	210.000
Pintura autonivelante epoxi acabado brillo	m2	14	55.000	770.000
Pintura autonivelante epoxi acabado brilloso en piso de sala de reuniones	m3	38	55.000	2.090.000
Techo de Chapa L sobre estructura metálica	m2	14	120.000	1.680.000
Aislante isolant	m2	14	16.500	231.000
Cielorraso de pvc	m2	14	65.000	910.000
Refacción de techo	m2	38,5	85.000	3.272.500
Ventana Corrediza tipo blindex de 8mm 120x1,20cm	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
Colocación de puerta	Unidad	1	70.000	70.000
Colocación de ventana	Unidad	1	70.000	70.000
Provision e instalación de circuito (bocas)de iluminación (incluye cañerias antillamas y cableado)toma corriente e interruptor	gl	gl	760.000	760.000
TOTAL			**3.571.500**	**19.044.000**