Capiatá, 20 de enero de 2021

## ADENDA Nº 3

PROCESO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1/2021 – "RECONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO DPTAL. VIRGEN DEL ROSARIO DE LA CÑIA. 18º LOMA BARRERO" – ID Nº 388249.-

**La Convocante emite la presente Adenda Nº 3 que será parte integral y sustancial del proceso de referencia:**

**PUNTO 1**

Se modifica en el SICP la planilla de lista de ítems del llamado de referencia. Remitirse al mismo para visualizarlas y descargarlas para la elaboración de ofertas.

**PUNTO 2**

Se remiten el Dictamen de UOC y los antecedentes de estimación de precios referenciales conforme a las modificaciones a la planilla de lista de ítems del llamado.

**PUNTO 3**

Se modifica el apartado DESCRIPCION DE LAS OBRAS, Numeral ***1. Alcance y descripción de las obras***, quedando como sigue:

RECONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO DPTAL. VIRGEN DEL ROSARIO DE LA CÑIA. 18º LOMA BARRERO.

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATALOGO | D E S C R I P C I O N | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **72102802-003** | **RECONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO DPTAL. VIRGEN DEL ROSARIO DE LA CÑIA. 18º LOMA BARRERO** | **Unidad Medida Global** | **1** |
| 1.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 75,00 |
| 1.2 | | CARTEL INDICADOR DE OBRAS | Unidad | 1,00 |
| 1.3 | | DEMOLICIÓN DE LOSAS Y VIGAS DE UN AULA Y GALERIA, CON EQUIPOS HIDRONEUMATICOS SIN AFECTAR LAS CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS | Metros cuadrados | 75,00 |
| 1.4 | | DEMOLICIÓN Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 52,00 |
| 1.5 | | DEMOLICIÓN DE PISO | Metros cuadrados | 75,00 |
| 1.6 | | DEMOLICIÓN DE ABERTURAS | Unidad | 3,00 |
| 1.7 | | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | Unidad | 1,00 |
| 1.8 | | ZAPATA DE H°A° | Metros cubicos | 4,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | | COLUMNA DE H°A° | Metros cubicos | 1,06 |
| 1.10 | | VIGA DE H°A° | Metros cubicos | 3,92 |
| 1.11 | | LOSAS DE H°A° | Metros cubicos | 7,54 |
| 1.12 | | ENCADENADO INFERIOR DE H°A° | Metros lineal | 34,00 |
| 1.13 | | AISLACIÓN HORIZONTAL | Metros lineal | 34,00 |
| 1.14 | | RELLENO Y APISONADO EN ZANJAS DE ZAPATA | Metros cubicos | 23,00 |
| 1.15 | | MURO DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA REVOCAR | Metros cuadrados | 93,00 |
| 1.16 | | PUERTA TABLERO DE 0,9 X 2,1 CON MARCO, CERRADURA Y HERRAJE | Unidad | 1,00 |
| 1.17 | | APERTURA DE VENTANA BALANCIN | Metros cuadrados | 3,60 |
| 1.18 | | AISLACIÓN DE LOSA | Metros cuadrados | 76,00 |
| 1.19 | | REVOQUE DE CIELO RASO Y VIGAS DE H°A° | Metros cuadrados | 107,00 |
| 1.20 | | REVOQUE DE PILARES | Metros lineal | 10,00 |
| 1.21 | | REVOQUE DE PAREDES | Metros cuadrados | 93,00 |
| 1.22 | | CONTRAPISO DE CASCOTES | Metros cuadrados | 72,00 |
| 1.23 | | CARPETA ALISADA DE CEMENTO | Metros cuadrados | 72,00 |
| 1.24 | | PISO CERAMICO | Metros cuadrados | 72,00 |
| 1.25 | | ZÓCALO CERAMICO | Metros lineal | 44,00 |
| 1.26 | | PINTURA DE PAREDES AL LATEX | Metros cuadrados | 144,00 |
| 1.27 | | PINTURA DE CIELORRASO | Metros cuadrados | 75,00 |
| 1.28 | | PINTURA DE ABERTURAS | Metros cuadrados | 11,40 |
| 1.29 | | INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LUCES TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO | Unidad | 1,00 |
| 1.30 | | ARTEFACTOS LUMINOSOS, FLUORESCENTES DE 3X40 PARA INTERIOR Y 2X40 PARA EXTERIOR | Unidad | 6,00 |
| 1.31 | | PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO | Unidad | 4,00 |
| 1.32 | | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE A.A 18.000 BTU | Unidad | 1,00 |
| 1.33 | | VIDRIO PARA ABERTURAS DE VENTANA | Metros cuadrados | 3,60 |
| 1.34 | | PIZARRONES | Unidad | 1,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.35 | | LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURAS | Metros cuadrados | 75,00 |

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

**PUNTO 4**

Se remiten las especificaciones técnicas conforme a la lista de ítems de la planilla.

**PUNTO 5**

PRO FORMA DE CONTRATO

Se modifica la PRO FORMA DE CONTRATO, cláusula 5. VIGENCIA DEL CONTRATO, quedando como sigue:

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**PUNTO 6**

Las demás secciones de las Bases y Condiciones del llamado a contratación de referencia, permanecen sin modificaciones.

Atentamente,

Lic. Juana Acuña
Directora de la UOC