Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

ADENDA Nº 01/2016

Señor Oferente: Se emite la adenda para aclaraciones en los siguientes puntos del Llamado **Refacción de la Escuela de la Compañía General Genes** – ID Nº **312715.**

Punto 1

En el Punto 18 del Anexo I – Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios – **Criterios de Desempate**

Se anexa

Resolución DNCP 2567/16

DISPONER que en caso de que dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, iguale en precio y sean sus ofertas las más bajas, el Comité de Evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato, utilizando los criterios en el siguiente orden:

a) Mayor número de empleado inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS) en promedio de los últimos seis (6) meses anteriores al Acto de Apertura. Para ello se requerirá la presentación de la "Declaración Jurada de Salarios" que el empleador utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).
b) El mayor coeficiente en el Ratio de Liquidez (activo corriente/pasivo corriente) del último año.
c) La mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente en el último año.

En el caso de consorcios, para los criterios a) y b), se sumarán los promedios y Los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de promediar los resultados; para el criterio c), se sumaran la cantidad de contratos de todos los miembros.

De persistir el empate luego de la aplicación de los criterios en el orden enunciado, la Convocante determinará cuál es la oferta a ser adjudicada, exponiendo las razones de su elección en el Informe de Evaluación o en el acto administrativo de adjudicación

Punto 2

DONDE DICE

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		BLOQUE 1				
1	72102802-003	Pintura exterior general del edificio, previo lijado y reparación de las paredes	m^2	346,5000		
2	72102802-003	Pintura sintética- guarda de 1,20 m de altura	m^2	400,4000		
3	72102802-003	Revoque del zócalo	m^2	137,2800		
4	72102802-003	Pintura del zócalo	m^2	137,2800		
5	72102802-003	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	26,4600		
6	72102802-003	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	7,0000		
7	72102802-003	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	18,1500		

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

8	72102802-003	Provisión y colocación de vidrios	m^2	18,1500		
9	72102802-003	Reparación de guarda obra - alisada de cemento	m^2	57,9000		
10	72102802-003	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	33,2000		
11	72102802-003	Provisión y colocación de 7 caños de bajada	m.	21,0000		
12	72102802-003	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	54,2000		
		BLOQUE 2				
13	72102802-003	Pintura exterior general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	195,0200		
14	72102802-003	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	57,3600		
15	72102802-003	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6000		
16	72102802-003	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3,0000		
17	72102802-003	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,8500		
18	72102802-003	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,8500		
19	72102802-003	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	18,4000		
20	72102802-003	Provisión y colocación de 4 caños de bajada	m.	12,0000		
21	72102802-003	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	30,4000		
		BLOQUE 3				
22	72102802-003	Pintura exterior general, previo lijado y reparación de las paredes, (ladrillos con pintura cerámica y paredes revocadas con pintura al látex)	m^2	123,6000		
23	72102802-003	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	49,4400		
24	72102802-003	Pintura sintética- del zócalo de la construcción	m^2	65,9200		
25	72102802-003	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6000		
26	72102802-003	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3,0000		
27	72102802-003	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,2500		
28	72102802-003	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,2500		
29	72102802-003	Reparar la losa de hormigón (con cemento, cal arena luego colocar membrana asfáltica superflex casarino + bitumex)	m^2	124,1000		
30	72102802-003	Provisión y colocación de rejas (ventana)	m^2	4,5000		
31	72102802-003	Provisión y colocación de rejas (puerta)	m^2	1,8900		
32	72102802-003	Pintura sintética de las rejas	m^2	6,3900		
33	72102802-003	Construcción de guarda obra atrás del bloque 2, contrapiso	m^2	14,8000		
34	72102802-003	Alisada de cemento dosif (1:3)	m^2	14,8000		
35	72102802-003	Reparar pizarra 1 x 3 m, pintura	unid.-	3,0000		
		BLOQUE SERVICIO HIGÉNICO				
36	72102802-005	Pintura general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	235,5000		
37	72102802-005	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	51,2100		

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

38	72102802-005	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	unid.-	11,3400		
39	72102802-005	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3,0000		
40	72102802-005	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	3,5000		
41	72102802-005	Provisión y colocación de vidrios	m^2	3,5000		
42	72102802-005	reparar revoque del zócalo y pintura sintética, incluye reparar grada	m^2	10,6700		
43	72102802-005	Puesta en funcionamiento de la plomería	gl	1,0000		
44	72102802-005	Provisión de canillas en lavatorios	unid.-	5,0000		
45	72102802-005	Colocar 3 llaves de paso (una en sshh varones, una en sshh mujeres y una en sshh de prof.)	unid.-	3,0000		
46	72102802-005	Colocar 1 llave de paso de corte general	unid.-	1,0000		
47	72102802-005	Reparar las puertas interiores existentes con revestimiento tipo fórmica	m^2	4,8000		
48	72102802-005	Colocar pasadores	unid.-	6,0000		
49	72102802-005	Cambiar cisternas altas	unid.-	6,0000		
50	72102802-005	Cambiar tapas de inodoros	unid.-	7,0000		
51	72102802-005	Instalación electrica, incluye cambio de cables y reemplazo de la luminarias.	gl	1,0000		
		AMPLIACION DEL ESCENARIO				
52	72102802-003	Construcción de cimiento de PBC (45x60 cm)	m^3	4,3740		
53	72102802-003	Construcción de muro de mampostería de 30 cm	m^2	8,1000		
54	72102802-003	Relleno y compactación	m^3	15,3000		
55	72102802-003	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	30,6000		
56	72102802-003	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado, unificar con escenario existente	m^2	67,0000		
57	72102802-003	Revoque del zócalo altura prom. 75 cm	m^2	25,6500		
58	72102802-003	Pintura sintética del Zócalo	m^2	25,6500		
59	72102802-003	Construcción de columnas (altura 2,50 m de adelante y las de atrás ajustar para que quede al mismo nivel)	unid.-	8,0000		
60	72102802-003	Revoque de las columnas	m^2	37,6800		
61	72102802-003	Pintura sintética de las columnas	m^2	8,0000		
62	72102802-003	Provisión y colocación de vigas reticuladas (perfilería), todas deberán estar pintadas con antióxido y terminación con pintura sintética	m	43,1600		
63	72102802-003	Provisión y colocación de techo metálico	m^2	81,5850		
64	72102802-003	Provisión y colocación de Cenefa metálica, de 50 cm de altura	m^2	3,0000		
65	72102802-003	Provisión y colocación de Canaleta y	m	22,2000		
66	72102802-003	4 caños de bajada	m	12,0000		
67	72102802-003	pintura de la cenefa con antióxido y esmalte sintético: leyenda a definir con la dirección.	m^2	3,0000		
68	72102802-003	pintura de la canaleta y caños de bajada con antióxido y esmalte sintético	m	34,2000		

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

69	72102802-003	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m^2	78,0000		
70	72102802-003	Instalación eléctrica del área del escenario, incluye una llave de corte seccional	gl	1,0000		
71	72102802-003	Provisión y colocación de dos tomas y 4 luces tipo reflectos colocado por la estructura del escenario	gl	1,0000		
		VARIOS				
72	72102802-001	Eliminar mástil actual	gl	1,0000		
73	72102802-001	Construcción de base de mampostería de ladrillo de 30 cm para mástil, de 2,5 x 2,5 altura 60 cm, segunda base de 1,50.	m^2	4,8		
74	72102802-001	Relleno y compactación	m^3	2,5500		
75	72102802-001	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	8,5000		
76	72102802-001	Reutilizar mástil exitente, pintar con antióxido y pintura sintética antes de colocar	gl	1,0000		
77	72102802-001	Revocar y pintar con esmalte sintético altura de la base del mástil	m^2	4,8000		
78	72102802-001	Provisión y colocación de alumbrado público, columna de hormigón, incluye lámpara de bajo consumo, y fotocélula	unid.-	6,0000		
79	72102802-001	Pintura del portón de acceso, incluye la estructura de hormigón armado	unid.-	1,0000		
80	72102802-001	Construcción de gradas en desnivel de patios	m	6,0000		
81	72102802-001	Reparar revoque y pintar el zócalo de 32,50 m, en desnivel de patios (frente al bloque 1 y 2)	m^2	13,0000		
82	72102802-001	Transladar las cañerías del bebedero, por la pared del bloque 2	gl	1,0000		
83	72102802-001	Instalación de cañerías de desague	gl	1,0000		
84	72102802-001	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	11,0000		
85	72102802-001	Provisión y colocación de baldosones de cemento ancho 2 m	m^2	11,0000		
86	72102802-001	Provisión y colocación de azulejo 1 m de altura	m^2	5,5000		
87	72102802-001	Construcción de mesada, azulejada (4m x 0,5 m)	m^2	2,0000		
88	72102802-001	Provisión y colocación de lavamanos empotrados en la mesada	unid.-	3,0000		
89	72102802-001	Provisión y colocación de canillas pico alto para mesada	unid.-	3,0000		
90	72102802-001	Provisión y colocación de 1 llave de paso	unid.-	1,0000		

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

DEBE DECIR

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		BLOQUE 1				
1	72102802-003	Pintura exterior general del edificio, previo lijado y reparación de las paredes	m^2	346,5		
2	72102802-003	Pintura sintética- guarda de 1,20 m de altura	m^2	400,4		
3	72102802-003	Revoque del zócalo	m^2	137,28		
4	72102802-003	Pintura del zócalo	m^2	137,28		
5	72102802-003	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	26,46		
6	72102802-003	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	7		
7	72102802-003	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	18,15		
8	72102802-003	Provisión y colocación de vidrios	m^2	18,15		
9	72102802-003	Reparación de guarda obra - alisada de cemento	m^2	57,9		
10	72102802-003	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	33,2		
11	72102802-003	Provisión y colocación de 7 caños de bajada	m.	21		
12	72102802-003	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	54,2		
		BLOQUE 2				
13	72102802-003	Pintura exterior general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	195,02		
14	72102802-003	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	57,36		
15	72102802-003	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6		
16	72102802-003	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3		
17	72102802-003	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,85		
18	72102802-003	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,85		
19	72102802-003	Provisión y colocación de canaleta - desague pluvial	m	18,4		
20	72102802-003	Provisión y colocación de 4 caños de bajada	m.	12		
21	72102802-003	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	m	30,4		
		BLOQUE 3				
22	72102802-003	Pintura exterior general, previo lijado y reparación de las paredes, (ladrillos con pintura cerámica y paredes revocadas con pintura al látex)	m^2	123,6		
23	72102802-003	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	49,44		
24	72102802-003	Pintura sintética- del zócalo de la construcción	m^2	65,92		

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

25	72102802-003	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	m^2	12,6		
26	72102802-003	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3		
27	72102802-003	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	14,25		
28	72102802-003	Provisión y colocación de vidrios	m^2	14,25		
29	72102802-003	Reparar la losa de hormigón (con cemento, cal arena luego colocar membrana asfáltica superflex casarino + bitumex)	m^2	124,1		
30	72102802-003	Provisión y colocación de rejas (ventana)	m^2	4,5		
31	72102802-003	Provisión y colocación de rejas (puerta)	m^2	1,89		
32	72102802-003	Pintura sintética de las rejas	m^2	6,39		
33	72102802-003	Construcción de guarda obra atrás del bloque 2, contrapiso	m^2	14,8		
34	72102802-003	Alisada de cemento dosif (1:3)	m^2	14,8		
35	72102802-003	Reparar pizarra 1 x 3 m, pintura	unid.-	3		
		BLOQUE SERVICIO HIGÉNICO				
36	72102802-005	Pintura general , previo lijado y reparación de las paredes	m^2	235,5		
37	72102802-005	Pintura sintética- guarda de 1,20m de altura	m^2	51,21		
38	72102802-005	Pintura sintética de puertas, previo lijado de las mismas	unid.-	11,34		
39	72102802-005	Provisión y colocación de cerraduras nuevas, incluye manijas	unid.-	3		
40	72102802-005	Pintura con esmalte sintético de los balancines	m^2	3,5		
41	72102802-005	Provisión y colocación de vidrios	m^2	3,5		
42	72102802-005	reparar revoque del zócalo y pintura sintética, incluye reparar grada	m^2	10,67		
43	72102802-005	Puesta en funcionamiento de la plomería	gl	1		
44	72102802-005	Provisión de canillas en lavatorios	unid.-	5		
45	72102802-005	Colocar 3 llaves de paso (una en sshh varones, una en sshh mujeres y una en sshh de prof.)	unid.-	3		
46	72102802-005	Colocar 1 llave de paso de corte general	unid.-	1		
47	72102802-005	Reparar las puertas interiores existentes con revestimiento tipo fórmica	m^2	4,8		
48	72102802-005	Colocar pasadores	unid.-	6		
49	72102802-005	Cambiar cisternas altas	unid.-	6		
50	72102802-005	Cambiar tapas de inodoros	unid.-	7		
51	72102802-005	Instalación electrica, incluye cambio de cables y reemplazo de la luminarias.	gl	1		
		AMPLIACION DEL ESCENARIO				
52	72102802-003	Construcción de cimiento de PBC (45x60 cm)	m^3	4,374		
53	72102802-003	Construcción de muro de mampostería de 30 cm	m^2	8,1		
54	72102802-003	Relleno y compactación	m^3	15,3		
55	72102802-003	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	30,6		

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

56	72102802-003	Provisión y colocación de piso tipo cantorrodado, unificar con escenario existente	m^2	67		
57	72102802-003	Revoque del zócalo altura prom. 75 cm	m^2	25,65		
58	72102802-003	Pintura sintética del Zócalo	m^2	25,65		
59	72102802-003	Construcción de columnas (altura 2,50 m de adelante y las de atrás ajustar para que quede al mismo nivel)	unid.-	8		
60	72102802-003	Revoque de las columnas	m^2	37,68		
61	72102802-003	Pintura sintética de las columnas	m^2	8		
62	72102802-003	Provisión y colocación de vigas reticuladas (perfilería), todas deberán estar pintadas con antióxido y terminación con pintura sintética	m	43,16		
63	72102802-003	Provisión y colocación de techo metálico	m^2	81,585		
64	72102802-003	Provisión y colocación de Cenefa metálica, de 50 cm de altura	m^2	3		
65	72102802-003	Provisión y colocación de Canaleta y	m	22,2		
66	72102802-003	4 caños de bajada	m	12		
67	72102802-003	pintura de la cenefa con antióxido y esmalte sintético: leyenda a definir con la dirección.	m^2	3		
68	72102802-003	pintura de la canaleta y caños de bajada con antióxido y esmalte sintético	m	34,2		
69	72102802-003	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m^2	78		
70	72102802-003	Instalación eléctrica del área del escenario, incluye una llave de corte seccional	gl	1		
71	72102802-003	Provisión y colocación de dos tomas y 4 luces tipo reflectos colocado por la estructura del escenario	gl	1		
		VARIOS				
72	72102802-001	Eliminar mástil actual	gl	1		
73	72102802-001	Construcción de base de mampostería de ladrillo de 30 cm para mástil, de 2,5 x 2,5 altura 60 cm, segunda base de 1,50.	m^2	4,8		
74	72102802-001	Relleno y compactación	m^3	2,55		
75	72102802-001	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	8,5		
76	72102802-001	Reutilizar mástil exitente, pintar con antióxido y pintura sintética antes de colocar	gl	1		
77	72102802-001	Revocar y pintar con esmalte sintético altura de la base del mástil	m^2	4,8		
78	72102802-001	Provisión y colocación de alumbrado público, columna de hormigón, incluye lámpara de bajo consumo, y fotocélula	unid.-	6		
79	72102802-001	Pintura del portón de acceso, incluye la estructura de hormigón armado	unid.-	1		
80	72102802-001	Construcción de gradas en desnivel de patios	m	6		
81	72102802-001	Reparar revoque y pintar el zócalo de 32,50 m, en desnivel de patios (frente al bloque 1 y 2)	m^2	13		
82	72102802-001	Transladar las cañerías del bebedero, por la pared del bloque 2	gl	1		
83	72102802-001	Instalación de cañerías de desague	gl	1		
84	72102802-001	Construcción de contrapiso de cascotes	m^2	11		
85	72102802-001	Provisión y colocación de baldosones de cemento ancho 2 m	m^2	11		

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

86	72102802-001	Provisión y colocación de azulejo 1 m de altura	m^2	5,5		
87	72102802-001	Construcción de mesada, azulejada (4m x 0,5 m)	m^2	2		
88	72102802-001	Provisión y colocación de lavamanos empotrados en la mesada	unid.-	3		
89	72102802-001	Provisión y colocación de canillas pico alto para mesada	unid.-	3		
90	72102802-001	Provisión y colocación de 1 llave de paso	unid.-	1		

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

Punto 3
Anexo I – Punto 13
DONDE DICE

13. Las ofertas deberán permanecer válidas **por 105 días,** contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante, con un porcentaje de garantía del 5% (cinco por ciento) y la Garantía de fiel cumplimiento de contrato será del 10 % (diez por ciento) por un plazo de **130 (ciento treinta días)** deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante. El Oferente garantizará el mantenimiento de su oferta durante dicho plazo de validez mediante **póliza de seguro** que suscribe al firmar el formulario de oferta adjunto como anexo 2

DEBE DECIR

13. Las ofertas deberán permanecer válidas **por 60 días**, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante, con un porcentaje de garantía del 5% (cinco por ciento) y la Garantía de fiel cumplimiento de contrato será del 10 % (diez por ciento) por un plazo de **82 (ochenta y dos días)** deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante. El Oferente garantizará el mantenimiento de su oferta durante dicho plazo de validez mediante **póliza de seguro** que suscribe al firmar el formulario de oferta adjunto como anexo 2

Punto 4
Anexo III – Punto 2
DONDE DICE

2. Periodo de construcción.

90 días calendario

DEBE DECIR

2. Periodo de construcción.

50 días calendario

Punto 5
Anexo III - Especificaciones Técnicas – Punto 6
DONDE DICE

b- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

A los 8 días de la recepción provisoria y una vez reparadas todas las deficiencias que se hubieran detectado, se hará la Recepción Definitiva de los trabajos ejecutados.

En prueba de conformidad, firmarán el acta: el Contratista, por el Fiscal y por el intendente de la Municipalidad de Caraguatay.-

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

DEBE DECIR

b- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

A los 10 días de la recepción provisoria y una vez reparadas todas las deficiencias que se hubieran detectado, se hará la Recepción Definitiva de los trabajos ejecutados.

En prueba de conformidad, firmarán el acta: el Contratista, por el Fiscal y por el intendente de la Municipalidad de Caraguatay.-

Punto 5

Anexo 2 - Formulario de carta/oferta – Punto 6

DONDE DICE

7- Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de Ciento cinco días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al 5 por ciento *(la Convocante debe incluir un porcentaje entre el 3% al 5% del monto de la oferta)* del monto total de la oferta.;

DEBE DECIR

7- Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de Sesenta días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al 5 por ciento *(la Convocante debe incluir un porcentaje entre el 3% al 5% del monto de la oferta)* del monto total de la oferta.;

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay