REFRACCION DE SANITARIOS
MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

"ESCUELA BASICA CATALINA DE CACERES"

RUBRO	UN.	CANTID.
Remocion de machimbre existente	M2	12,50
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (fraterial)	M2	12,50
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00
Remosion de tejas exisitentes	M2	10,80
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	10,80
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	15,50
Instalaciones sanitarios	GL	1,00
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00
Instalaciones electricas	GL	1,00
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00
Ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00
tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00
inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00
Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00
Colocacion de garda obra de 0,50	M2	8,00
Limpieza final	GL	1,00
Sub-Total		
TOTAL GENERAL		

"ESCUELA BASICA SAN JUAN BOSCO"

RUBRO	UN.	CANTID.
Remocion de machimbre existente	M2	15,50
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (fraterial)	M2	15,50
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00
Remosion de tejas exisitentes	M2	14,80
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	14,80
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	24,50
Colocacion de vidrio mm c/ masilla	M2	0,50
Instalaciones sanitarios	GL	1,00
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00
Instalaciones electricas	GL	1,00
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00
Ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00
Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00
Limpieza final	GL	1,00
Sub-Total		
TOTAL GENERAL		

"ESCUELA BASICA VIGEN DE FATIMA "

RUBRO	UN.	CANTID.
Remocion de machimbre existente	M2	14,00
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (fraterial)	M2	14,00
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00
Remosion de tejas exisitentes	M2	12,00
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	12,00
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	22,00
Instalaciones sanitarios	GL	1,00
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00
Instalaciones electricas	GL	1,00
Colocacion de vidrio mm c/ masilla	M2	1,00
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00
Ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00
Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00
Colocacion de garda obra de 0,50	M2	8,00
Limpieza final	GL	1,00
Sub-Total		
TOTAL GENERAL		