MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Avda. Mcal. López y Eusebio Ayala Tel: 0677-20039

ADENDA Nº 2

San Alberto 14, de noviembre del 2011.-

SEÑORES:

PROVEEDORES DEL ESTADO
PRESENTE

REF.: ID Nº. 226065. CONTRATACION DIRECTA Nº14/2011 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SAN ALBERTO. (CALLE BRASIL).-

Por la presente, cumplimos en informar las siguientes modificaciones del pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia:

PUNTO 1

Modificar el ANEXO Nº 02, numeral 5, la cual queda redactada como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO _ CATALOGO: 72131701-002					
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BRASIL					
LONGUITUD: 560,14 ML			SUPERFICIE TOTAL: 4481,12 M2		
N°	**Descripcion de los bienes**	**unid.**	**cant.**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	Cartel de obra	gl	1		
2	Piedra Bruta	m2	4481,12		
3	Cordon de Hormigon Armado	ml	1120,28		
4	Compactacion con bibrocompactador	m2	4481,12		
5	Ripio con triturada tipo 6ta.	m2	4481,12		
			TOTAL		

PUNTO 2

Modificar el ANEXO Nº 03, numeral 2 y 3.1, la cual queda redactada como sigue:

Nº	*Descripción*	1er Mes				2er Mes				3er Mes				4to Mes			
	Rubros	1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas
1	Cartel de Obra de 3 m2																

2	Piedra bruta																
3	Cordón de Hº																
4	Compactación, con vibro compactador																
5	Ripio, con triturada tipo 6ta.																

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO _ CATALOGO: 72131701-002			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BRASIL			
LONGUITUD: 560,14 ML		*SUPERFICIE TOTAL: 4481,12 M2*	
Nº	**Descripcion de los bienes**	**unid.**	**cant.**
1	Cartel de obra	gl	1
2	*Piedra Bruta*	m2	4481,12
3	Cordon de Hormigon Armado	ml	1120,28
4	Compactacion con bibrocompactador	m2	4481,12
5	Ripio con triturada tipo 6ta.	m2	4481,12

PUNTO 3

Modificar el ANEXO Nº 03, numeral 4.5, la cual queda redactada como sigue:

DESCRIPCIÓN

Consiste en una capa construida con piedra bruta , asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre una caja de arena gorda confinada lateralmente por los cordones. ----------

MATERIALES

•0 Arena gorda.

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO U.O.C

LIC. CARLOS PRIETO
RESPONSABLE DE LA DE LA UOC