CENTRO DE EDUCACION AGROECOLOGICA - SAN ISIDRO LABRADOR - Cia. SAN ANTONIO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
1	Preparación y marcacion de la obra	m2	55,00
2	Relleno y Compactación manual	m3	35,00
3	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada de 0,50 de ancho y 1,00 de profundidad promedio	m3	15,00
4	Viga cadena infferior de hormigón armado de 0,20 x 0,40	ml	29,00
5	Mamposteria de ekevación de 0,15 con ladrillos comunes	m2	105,00
6	Aislación horizontal de muros con hidrófugo y asfalto	ml	29,00
7	Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm	ml	56,00
8	Techo de chapas sobre correas metálicas tipo C 120 x 40 e=2,5mm, pintados al sintético y aislación térmica	m2	58,00
9	cieloraso de PVC	m2	48,00
10	Instalación Eléctrica, cajas, caños, llaves y cableado	un	16,00
11	Revoque interior 1 capa	m2	138,00
12	revoeue exterior 2 capa, con hidrófugo	m2	58,00
13	Colocación de marcos de madera	un	2,00
14	Contrapiso de hormigón pobre	m2	48,00
15	Carpeta de alisado cemento, base de piso cerámico	ml	48,00
16	Colocación de piso cerámico Pl 4	m2	48,00
17	Zócalo cerámico	ml	47,00
18	Ventanas tipo balancin metálico 1,00 x 1,20 y vidrios 4 mm	Un	4,00
19	Puertas placas 0,80 x 2,10 herrajes y contramarcos	un	2,00
20	Instalación Eléctrica, equipos de luces con lámparas de bajo consumo, ventilador de techo	gl	1,00
21	Guardaobra de ladrilos y alisado cemento de 0,50 m de ancho	ml	10,50
22	Pintura de muros al agua con base sellador tapaporos	m2	196,00
23	Pintura al barniz sobre aberturas de madera	m2	8,00
24	Pintura al sintético sobre ventanas balancines	m2	9,60
25	Limpieza final de obra	gl	1,00
	TOTAL		