Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Telef. N° 0331 - 241069 E-mail: uncadmin@gmail.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

PARAGUAY BICENTENARIO

Concepción, 16 de Marzo de 2011.

ADENDA N° 2

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda N° 02**, con relación al llamado por Concurso de Ofertas N° 01/11 "Construcción de la Sede de la Filial Horqueta-2da Etapa "ID 208472conforme al Art. 22 de la Ley 2051/03; al respecto se aclara cuanto sigue:

Que a partir de la presente Adenda:

- EN LASECCION II DATOS DE LA LICITACION; EL AIO 17.4 queda de la Sgte. Forma: El periodo de la Validez de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es de 90 Dias como minimo
- El Plazo máximo para la presentación de las Ofertas será las 10:15 hs del día martes 15 de marzo de 2011.
- Que la Apertura de Ofertas es el día martes 15 de marzo de 2011 a las 10:30hs
- Que a partir de la presente Adenda el Formulario de la Oferta de la Sección IV queda establecida de la siguiente manera:

Items	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
		Bocas(llaves, tomas y artefactos)	unidad	106		
		Tablero	unidad	1		
		Instalación y provisión de ventiladores de techo	unidad	12		
2	72131601-002	PREPARACION DE OBRA				
		Limpieza de terreno(corte de arboles)	m2	330		
		Remplateo y Marcación	m2	330		
		Relleno y Compactación	m3	260		
3	72131601-003	CIMIENTO				
		Cimiento de PBC	m3	39		
4	72131601-004	HORMIGON ARMADO				
		Viga cadena Inferior 0,20 x 0,27	ml	30		
		Viga cadena Inferior 0,13x 0,25	ml	110		
		Zapatas de Hº Aº	m3	39		
		Pilares	m3	14		
		Vigas	m3	24		
		Losa	m3	36		
5	72131601-005	MAMPOSTERIA EN GENERAL				
		Mampostería de nivelación de 0,30	m2	135		
		Mampostería de 0,15 común	m2	338		
		Mampostería de 0,30 división de aulas	m2	66		
6	72131601-006	AISLACION EN GENERAL				
		Aislación de losa con membrana	m2	330		
		Aislación en U invert.	ml	130		
7	72131601-008	REVOQUE Y REVESTIMIENTO				
		Revoque de pared exterior c/ hidrof	m2	320		
		Revoque de pared interior	m2	488		
		Revoque de pilares y vigas	ml	240		
		Revoque de losa(cielorraso)	m2	330		
		Revoque con guña conforme a planos	Global	1		
8	72131601-009	PIZOS / ZÓCALOS				
		Contrapiso de Hº de cascote	m2	330		
		Piso baldosas calcáreas	m2	296		
		Mosaico granítica en galería de acceso	m2	28		
		Piso pared de azulejos	m2	40		
		Zócalo de baldosa calcárea	ml	160		
		Zócalo de baldosa granítica	ml	20		
9	72131601-010	ABERTURAS				
		Aberturas de madera(puertas)	unidad	11		
		Aberturas metálicas	m2	18		
10	72131601-011	INSTALACION SANITARIA				
		Agua y Desagüe Cloacal	global	1		
		Cámara séptica y pozo ciego	global	1		
11	72131601-012	PINTURAS				
		Al látex interior con enduido	m2	818		
		Al látex exterior	m2	320		
		de aberturas de madera	unidad	11		
		de aberturas metálica	m2	18		
12	82101502-003	CARTEL				
		Cartel de obras 2,00 x 1.00 mm Ch.26	unidad	1		
13	82101502-001	VIDRIOS				
		Vidrios doble de 3mm	m2	18		
14	72102305-002	MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO				
		Montaje y provisión de aire acondicionado de 12.000 BTU	unidad	4		
15	56101605-001	BANCO EXTERIORES				
		Banco exteriores	unidad	4		
16	72131601-013	LIMPIEZA DE TERRENO				
		Limpieza final y retiro de escombro	global	1		
TOTAL						

Ecdo. Nilton César Pereira Zeballos

Unidad Operativa de Contrataciones