Gobernación del Departamento Central - Secretaría de Obras Públicas. Obra: Mantenimiento Sede GDC. - Propietario: Gobernación Dpto. Central. Ubicación: Areguá. - Dirección: Ramal Capiata - Areguá Km 4.			
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad de medida**
1	**Servicio de Demolicion**	**1**	**M2/ML/UNID**
1.1	Demolición de estructura metálica mirador	gl	1,00
1.2	Desmonte de estructura de karanda`y cocina	gl	1,00
1.3	Desmonte de estructura de karanda`y Sala de reuniones	gl	1,00
1.4	Desmonte de piso área Salón Edda de los Ríos	m2	116,00
1.5	Desmonte de piso área baños	m2	22,50
1.6	Desmonte de piso área Recepción	m2	16,50
1.7	Desmonte de piso área Secretaría de la Mujer	m2	18,00
2	**CIMIENTO**	**1**	**M3**
2.1	Cimiento de PBC con cal 11.80x0.50x0.50	m3	2,95
2.2	Viga perimetral de HºAº	ml	11,80
2.3	Pilar de HºAº 0.13x0.28x2.00	ml	10,00
2.4	Cimiento de PBC con cal 14.20x0.50x0.50	m3	3,55
3	**REVOQUES, AILACIONES Y REVESTIMIENTOS**	**1**	**M2/ML**
3.1	Aisalción horizontal con hidrófugo	ml	11,80
3.2	Alisado de cemento	m2	10,00
3.3	Revoque hidrófugo de paredes interiores	m2	23,60
3.4	Aisalción horizontal con hidrófugo	ml	14,20
	Revoque hidrófugo de paredes interiores	m2	43,00
	Alisado de cemento	m2	12,60
4	**MAMPOSTERIA**	**1**	**UNID/M2/ML**
	NOTA PRELIMINAR Todos los cálculos corren por cuenta y cargo de la oferta debiendo ser presentados juntamente con los detalles para su aprobación previos a su construcción.		
	CASETA TRAFO ANDE	**1**	**M2/ML/UNID**
4.1	Provisión y colocación de chapas glavanizadas en área Recepción	m2	90,00
4.2	Provisión y colocación de chapas glavanizadas en área Secretaría de Obras y Secretaría de Prensa	m2	115,00
4.3	Provisión y colocación de chapas glavanizadas en área Despacho, Secretaría privada, Secretaría de la Mujer	m2	200,00
4.4	Canaleta embutida de chapa galvanizada Nro. 26 desarrollo 0.50m con pintura antióxido gris oscuro	ml	90,00
4.5	Bajadas de canaletas con caño PVC ø100mm cada 5.00 m con pintura antióxido gris oscuro	ml	80,00
4.6	Mampostería de nivelación de 0.30	m2	3,54

4.7	Mampostería de 0.15 de ladrillo común visto blanco 1 cara 2.90x3.00x3.00 de altura	m2	23,60
4.8	Envarillado de mampostería	ml	11,80
4.9	Portón de chapa doblada de 1.20x2.00, marco metálico, cerradura, herrajes	un	1,00
	CASETA TANQUE DE AGUA	**1**	**M2/ML/UNID**
	Mampostería de nivelación de 0.30	m2	4,26
	Mampostería de 0.15 de ladrillo común visto blanco 1 cara	m2	43,00
	Mampostería de ladrillo convocó	m2	6,75
	Envarillado de mampostería	ml	14,20
4.10	Puerta de chapa doblada de 0.80x2.10 marco metálico, cerradura, herrajes.	un	1,00
5	**COLOCACIÓN DE TECHO**	**1**	**M2/ML**
5.1	Techo de chapa galvanizada con estructura metálica	m2	16,20
6	**COLOCACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS**	**1**	**M2/ML**
6.1	Provisión y colocación de piso calcáreo 20x20 área Salón Edda de los Ríos	m2	116,00
6.2	Provisión y colocación de piso calcáreo 20x20 área baños	m2	22,50
6.3	Provisión y colocación de piso calcáreo 20x20 área Cocina	m2	3,00
6.4	Provisión y colocación de piso tejuelita cerámica área Recepción	m2	16,50
6.5	Provisión y colocación de piso tejuelita cerámica área Secretaría de la Mujer	m2	25,00
6.6	Reparación de empedrado existente área Cocina	m2	6,00
6.7	Reparación de empedrado existente área Estacionamiento	m2	15,00
7	**SERVICIO DE PINTURA**	**1**	**M2/ML**
7.1	Pintura de paredes con silicona	m2	86,00
8	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**1**	**UNID**
8.1	Pozo absorvente de 1.50 m de diámetro x 3.00 m de profundidad de ladrillo común, fondo triturada de 4ta, tapa de inspección de Ho de 0.50x0.50x0.050 macizado de tres hiladas con varilla conformada 2 ø 8.	un	1,00
8.2	Cámara séptica armada de ladrillo común de 1.00x2.00x1.40 con tapa de inspección de Ho	un	1,00
8.3	Conexión a red cloacal existente con caño PVC ø100mm	ml	12,00
8.4	Provisión y colocación de cañería de desagüe PVC ø100mm área Cocina	ml	12,00
8.5	Colocación de tanque de 200 lt	un	1,00
8.6	Canilla de patio fv de 1/2	un	1,00
8.7	Llave de paso fv de 1/2	un	1,00
9	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**1**	**UNID**
9.1	Instalación eléctrica. Boca para punto y toma. Boca de iluminación. Artefacto fluorescente 2x40. Incluye cableado	gl	1,00
10	**LIMPIEZA DE OBRA INICIO Y FINAL**	**1**	**UNID**

10.1	Limpieza de obra	gl	1,00