ANEXO A

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

PROYECTO: "Paraguay de cara al Bicentenario"

OBRA: CONSTRUCCIONES EN EL TERRENO ALEDAÑO A LA CASA DE LA INDEPENDENCIA - ASUNCION

PLANILLA DE OFERTA CON PRECIOS DE REFERENCIA

Item	Código	DESCRIPCION	Un	Cant	Pr. Unit	Pr. Total c/IVA
1	72102802-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Demolicion de techos de chapa existentes y murito fachada con retiro de escombros	m2	259,00		
1.2		Replanteo, demarcacion y limpieza	Gl	1,00		
1.3		Cartel de obra colocado con iluminacion (1 reflector)	Un	1,00		
2	72102802-001	**CARTEL FACHADA TAPA SEGÚN DOCUMENTACION FOTOGRAFICA ORIGINAL**				
2.1		Mano de obra Diseno de Fotografia a ser utilizada en el Cartel fachada	gl	1		
2.2		Cartel front tipo bastidor con estructura de soporte, fabricado con canhos cuadrados de hierro, con pintura de base antioxido y esmalte sintetico, con superficie cubierta con chapas galvanizadas y perfiles en color a eleccion, colocacion y posterior de vinil adhesivo impreso full color, con materiales de primera calidad y alta adherencia (8x14m) con puerta de estrutura metalica y candado.	m2	112		
2.3		iluminacion del cartel con lampara de vapor metalico de 400 watts con soportes las ubicadas arriba y con cajita de seguridad (anti robo) las de abajo con fotocelula	un	6,00		
3	72102504-001	**MURO ANTIGUO EN EL FONDO**				
3.1		restauracion y proteccion del muro antiguo y zocalon	m2	40,00		
3.2		restauracion de abertura de madera antigua	un	1,00		
3.3		marco y puerta de reja metalica de 2 hojas con candado	un	1,00		
4	72102508-001	**OBRAS A EJECUTAR PARA PAVIMENTOS DEL SOLAR**				
4.1		Piso tipo entablonado de yvyrapyta (tipo encofrado) de 1 pulg. con 50 mm de separacion para filtrar agua, con tacos/estructura (listones de 2 x 6 "de curupay abulonados). Cepillado una cara con pintura barniz marino con filtro solar 3 manos y escalones (tipo graderia) del mismo material y perforaciones para las planteras segun disenho.	m2	172,50		
4.2		Planta de Pindo de 4 m de alto minimo con plantera de madera tipo caja de embalaje (1mx1mx0,8m de altura)	un	12,00		
4.3		bancos de madera idem entablonado, cepillados y barnizados (barniz marino con filtro solar 3 manos) segun disenho	un	8,00		
4.4		Piedra triturada 4ta especial esparcida 8 cm espesor	tn	27,00		

5	72102802-001	**TRATAMIENTO DE PAREDES**				
5.1		Revoque en paredes laterales h: 4m lindero y arreglos de revoque casita existente	m2	115,00		
5.2		Revoque de muro lindero Casa de la Independencia	m3	132,00		
5.3		Pintura blanca latex exterior y casita	m2	137,00		
5.4		Pintura a la cal para el muro lindero de la Casa de la Independencia	m2	132,00		
6	73121602-007	**RAMPA METALICA**				
6.1		Confección y montaje de rampa metálica, con pilares de tubos de chapa doblada de 60x60x2mm, Vigas con tubos de chapa doblada de 100x80x2,25 mm, correas perfiles des de chapa doblada de 75x40x12x2 mm c/500 cm. Piso de chapa antideslizante de 1/8". Baranda con caños de 2"x1.20 mm. Segun diseño.	Gl	1,00		
7	72102802-001	**PARED A MODO BIOMBO - FRENTE A CASILLA EXISTENTE**				
7.1		Excavación y cimiento de piedra bruta colocada	m2	1,30		
7.2		Muro de 0.15m (5,55mx3,5m altura), de ladrillos comunes revocado a ambos lados y pintado con pintura al agua, con 1 pilar intermedio envarillado y muro de nivelacion c/aislación	m2	19,50		
8	72102802-001	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACIÓN**				
8.1		Instalación electrica para 12 puntos de luz, 3 tomas y tablero con ductos y cables tipo taller	Gl	1,00		
8.2		Reflectores de vapor metalico de 250 watt c/colocacion	Un	6,00		
9	72102802-001	**TRABAJOS VARIOS**				
9.1		Reparacion y manteniemiento de banho de la casita y techo con chapas nuevas	Gl	1,00		
9.2		Vereda	m2	33,00		
9.3		Limpieza Final de obra	Gl	1,00		
TOTAL FINAL EN GUARANIES CON I.V.A. INCLUIDO						**0**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la utilización de decimales en los precios totales y unitarios.