PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2022 PARA LA TERMINACIÓN DEL TALLER MUNICIPAL

Terminación del Taller Municipal y Centro Logístico			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
	Construcción de Tinglado - Taller Municipal		
1	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso de Hº Aº (15cm) para Vereda perimetral, ancho: 1m)	m2	274
2	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua (Tanque de agua de H° A° existente. Provision de materiales mano de obra para: conexiones, llaves y accesorios, puente de empalme, ruptor de vacío, tapas metálicas.)	Global	1
3	Construccion de rampa (Rampas H° A°, según diseño. Incluye: ruptura de contrapiso y excavación para zapata)	Un.	4
4	Mantenimiento y reparacion de Tanques (Tratamiento interno de tanque de hormigón con material impermeabilizante, corrección de pendientes internas y pintura epòxica (Gel Coat de Resina Poliester))	m2	50
5	Escalera (Escalera marinera para acceso al tanque (7,5ml) con varilla del 12 y planchuela de 1"x 3/16mm)	ml	7,50
6	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (Techo de chapa de zinc trapezoidal Nº 26 y aislación con membrana tipo isoland 1 cara aluminio sobre estructura existente)	m2	350
7	Cámara separadora p/ aguas grasas	Un.	1
8	Pozo absorbente y sistema de cámaras para tratamiento de efluentes de sector de fosas.	Un.	1
9	Servicio de colocacion de canaletas (Canaleta en chapa de zinc con 50 cm de desarrollo y bajadas)	ml	551
10	Construccion de desague pluvial (Registros pluviales 30 x30 con rejilla)	Un.	48
11	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañería PVC Blanco Ø 200 mm para desagüe pluvial (incluye excavación y relleno))	ml	362
12	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerías de caño galvanizado de 1/2" para sistema de aire comprimido para compresor (Incluye: tablero, purgador, secador y filtros y boquillas, según esquema)	ml	50
13	Construcción de empedrado (Empedrado perimetral al edificio y acceso a la calle)	m2	2.200

14	Construccion de cordon (Cordón escondido de hormigón prefabricado (borde de empedrado) Medidas: (0,4x0,50x0,10))	ml	406
15	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado (Alambrado perimetral c/ tejido de 2" - Incluye postes de hormigón y base de tejido, según diseño)	ml	1.020
16	Servicio de fabricacion porton metalico (Portón metálico de acceso vehicular, según diseño.)	Un.	2
17	Mantenimiento / Reparacion de Cabina (Cabina de control, según planos de diseño.)	m2	12
18	Servicio de instalacion de chapa (Cenefa con chapa de zinc, tipo existente.)	ml	25
19	Servicio de carpinteria (Carpintería metálica, según diseño.)	m2	13
20	Servicio de carpinteria (Carpintería aluminio, según diseño.)	m2	36
21	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Colocación de artefactos de baño (mingitorio, inodoro y lavatorio) con accesorios necesarios para su funcionamiento (incluye griferías))	Global	1
22	Colocación de artefactos de cocina (pileta de acero inoxidale, grifería) y mesada de granito reconstituído (incluye base de asiento y soportes)	Global	1
23	Servicio de pintura (Pinturas en general (incluye sintética, al agua y látex, barníz para aberturas)	m2	1.194
24	Revoques (Revoque (columnas y vigas))	m2	580
	Sector Gomería, Lavaderos y Seguridad Contra Incendios		
25	Construccion de losa (Sector Gomería, Lavaderos y Seguridad Contra Incendios: Losa alivianada tipo RAP. Incluye losa de repartición de 5 cm. (10,27x10,17))	m2	104
26	Revestimiento de azulejos (Revestimiento cerámico para cerramiento en lavadero)	m2	300
27	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerías desagües, según esquema de conexión, incluye 13 registros (60x60))	ml	174
28	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerías (aéreas y bajadas) galvanizadas para instalación y distribución contra incendio)	ml	120
29	Mamposteria (Mampostería de elevación con bloque de hormigón)	m2	150
	Sector Obras y Depósitos		
30	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso de PVC)	m2	252
31	Colocación de artefactos de cocina (pileta de acero inoxidale, grifería). Además del extractor de humo metálico, según diseño.	Un.	1
32	Mesadas de cocina de granito reconstituído (incluye base de asiento y soportes), según diseño	Global	1

33	Carpinteria metalica (Puerta metálica de 3,30 x 2,50 m, según diseño.)	Un.	3
	Sector Administración		
34	Construccion de losa (Losa rap. Incluye losa de repartición de 5 cm. (para planta baja oficinas y depositos) (5,00x25,00) Cerramiento sobre losa rap)	m2	125
35	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso de PVC, incluye estructura portante.)	m2	252
	Instalación Eléctrica		
36	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de tablero externo metal con placa de montaje 50x40x25cm (Incluye llave TM 3x200A)	gl	1
37	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de cable nyy 95mm2, con teminales de cobre.)	ml	96
38	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (conforme a E.E.T.T)	Un.	55
39	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ((incluye Placa, modulo toma, modulo punto)	Un.	20
40	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de placa con modulo punto combinacion para escalera)	Un.	6
41	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de artefactos acanalado de adosar con tubo 2X16W led luz fría, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar, caño rigido para soporte del mismo)	Un.	44
42	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de artefactos acanalado de adosar con tubo 1X16W led luz fría, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar, caño rigido para soporte del mismo)	Un.	4
43	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de portalampara plafon de adosar con foco led 15W luz fría, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar)	Un.	35
44	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación equipo colgante de policarbonato 40cm e40 con lampara de 100W luz fria (Incluye ducto pvc gris, cableado multifilar, caja externa con punto)	Un.	9
45	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de lampara led de 100W luz fria e40)	Un.	24
46	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de AP LED 150W 6500k (Incluye columna de HºAº 9 metros y brazo 1,5 metros, fotocelula)	Un.	12

47	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de alimentación aerea con cable preensamblado 2x16mm2 (Incluye conector dentado, morsa de suspensión)	ml	300
48	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de tablero externo metal 40x30x25cm con placa de montaje,(incluye multitomas industrial, tomas schuko, toma normal y cable nyy 4x4mm2 15 m toma macho industrial 3f+N)	Un.	2
49	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de alimentación aerea con cable preensamblado 2x16mm2 (Incluye conector dentado, morsa de suspensión)	ml	300
50	Construccion e instalaciones electricas (Provisión de tapa de registro subterraneo de Hº Aº 30x30x2cm)	Un.	24
51	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de banco de capacitor 40KVAR, incluye tablero metal externo 50x40x25cm)	gl	1