Anexo 3

1. Descripción de las obras.

"REPARACION DE PUENTE DE MADERA SOBRE ARROYO GUAZU-BRASIL CUE.-

2. Periodo de construcción.

30 días

3. Lugar.

Distrito de Repatriación.-

4. Lista estimada de cantidades:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-997	REPARACION DE PUENTE DE MADERA SOBRE ARROYO GUAZU-BRASIL CUE	Global	1

SE ANEXA EL LISTADO DE LOS TRABAJOS A SER EFECTUADOS CON SUSRESPECTIVAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA (Esta Planilla con los Precios deberá se anexada a la Carta Oferta)

REPARACION DE PUENTE DE MADERA

CODIGO DE CATALOGO 72131601-997	RUBROS	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	DESMANTELAMIENTO PARCIAL DEL PUENTE	GL	1		
2	CAMBIO DE PILOTES DE 0,40 X 0,40	UNID	8		
3	CAMBIO DE VIGAS 9 X15	UNID	4		
4	COLOCACION DE TABLEROS FALTANTES Y TROTADERAS	GL.	1		
5	TERMINACION	GL	1		
6	DESMANTELAMIENTO Y PILOTAJE	GL.	1		
SUB TOTAL SIN IVA					
	IVA 10%				
TOTAL GENERAL					

5. Especificaciones Técnicas

SE REALIZARA EL DESMANTELAMIENTO PARCIAL DEL PUENTE EXISTENTE, CON CAMBIO DE 8 PILOTES DE 0,40 X 0,40 Y CAMBIO DE VIGAS 9 X15. SE COLOCARAN LOS TABLEROS FALTANTES Y TROTADERAS.

SE UTILIZARAN LOS EQUIPOS DE RETROEXCAVADORA PARA DESMANTELAMIENTO Y PILOTAJE Y SEGUIDAMENTE SE REALIZARA LA TERMINACION DE LA OBRA CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO.-

6. Condiciones de pago:

El contratista de deberá presentar su factura contado del 50% y el saldo de 50% a la presentación del certificadote avance de obras.-