COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "COLOCACIÓN DE BARANDA METÁLICA EN ESCALINATA EXISTENTE al costado de Avda. María Auxiliadora frente en la Plaza Defensores del Chaco "

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Provisión y colocación de baranda metálica con caños de 2" con pintura antioxido y pintado con sintetico color a definir	ml.	18,20		
	Reparación de muro de ladrillos (revocar y pintar)	gl.	1,00		
Precio Total Gs.					

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CON BARANDA METÁLICA sobre la Avda. Aviadores del Chaco al costado de la Ruta 6ta.

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Desmonte de suelo en zona a realizar la escalinata.	gl.	1,00		
	Limpieza y preparación del terreno	gl.	1,00		
	Replanteo de escalinata.	gl.	1,00		
	Huella y contrahuella de hormigón de 8cm. Y descansos inferior y superior	m3	1,36		
	Provisión y colocación de baranda metálica con caños de 2" con pintura antioxido y pintado con sintetico color a definir	ml.	7,20		
	cordón de hormigón espesor 0,25m, 0,50m de alto total y 0,30m libre	ml.	11,20		
	canto rodado color y diseño a definir	m2	17,00		
Precio Total Gs.					
Son Guaranies:					

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CON BARANDA METÁLICA" sobre de la Avda María Auxiliadora al costado de la Ruta 6ta.

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Desmonte de suelo en zona a realizar la escalinata, rampa y explanada.	gl.	1,00		
	Limpieza y preparación del terreno	gl.	1,00		
	Replanteo de escalinata, rampa y exlanada.	gl.	1,00		
	Huella y contrahuella de hormigón de 8cm. Y descanso inferior	m3	2,80		
	Plataforma de hormigón.	m3	5,10		
	Muro de ladrillo común revocado y pintado 0,40mx13m	m2	12,00		
	Provisión y colocación de baranda metálica con caños de 2" con pintura antioxido y pintado con sintetico color a definir	ml.	7,20		
	cordón de hormigón espesor 0,25m, 0,50m de alto total y 0,30m libre	ml.	7,20		
	Provision y colocacion de letras corporeas de 15 metros de largo por 1,40 de alto con sistema de iluminación LED	Un	1,00		
	canto rodado color y diseño a definir	m2	85,80		
Precio Total Gs.					

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO "ADECUACIÓN DE LA GRUTA VIRGENCITA"

	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
	Movimiento de suelo. (desmonte de piedra bruta para apetura de caminero)	gl	1,00		
	Relleno y compactación	m2	9,00		
	Replanteo	gl	1,00		
	Piso de hormigón	m3	1,00		
	Muro de piedra bruta	m3	1,20		
	Pintura de piedra con resina acrilica trasparente.	m2	45,50		
	Relleno y nivelación con terminación pintada en el interior para altar.	gl.	1,00		
	Colocación de pasto	m2	35,00		
	Provisión y colocacion de Letras corporeas	Un	1,00		
	Limpieza final	gl.	1,00		
Precio Total Gs.					
Son Guaranies:					

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA FERIA HORTICOLA

	Estructura Metálica con piso de cemento	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Limpieza y Preparación de la obra				
	Limpieza y preparación del terreno	M2	20,00		
	Replanteo	M2	20,00		
	Excavación y carga de HºCº	M3	0,25		
	Estructura Metálica				
	Techo De estructura metálica con chapas acanaladas trapedoidal. Vigas y pilares reticulados	M2	30,00		
	Pisos				
	Contrapiso de H de cascotes	M2	20,00		
	Piso de hormigón	M2	20,00		
	Mobiliario				
	Mesa de tipo tablón con caballete de 4mx1m	un	1,00		
Precio Total Gs.					
TOTAL GENERAL					