Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
Mail: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada.16 de Febrero de1 2021

Adenda N°4

Se solicita la prórroga de entrega y apertura de sobres de la Licitación por Concurso de Ofertas Reparación de varios bloques y 3 aulas nivel medio Esc. Bas. N° 864 San Vicente Ferrer con ID N° 379259

Lugar Consulta: Municipalidad de Emboscada

Tope de Consulta:

Fecha 18-02-2021 12:00hs

Lugar de Entrega de Oferta Municipalidad de Emboscada

Fecha de Entrega de Oferta 23-02-2021 08:00

Lugar de Apertura de Oferta Municipalidad de Emboscada

Fecha de Apertura de Oferta 23-02-2021 08:30

Especificaciones técnicas y el SICP
Ítem N° 3 Artefactos eléctricos

Dice

3.3 VENTILADOR DE TECHO
Los ventiladores de techo serán de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metálica.
Serán montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminación, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujeción de los mismos deberá realizarse con varillas empotradas en el H° que deberán estar colocadas antes del vaciado de la losa

Debe Decir

3.3 Instalación de artefactos eléctricos (ventilador)
La instalación del artefacto eléctrico consiste en su gasto energético es mínimo y son una opción más saludable para combatir el calor y **si evitarás resfriados, dolores de garganta o la sequedad de ojos que propician otros sistemas de climatización. El artefacto eléctrico** será aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitirá el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujeción rígida de los mismos
Una vez fijado el soporte al techo, se deben realizar las conexiones de todos los cables. El soporte del ventilador contará con una clema con cables de colores diferentes. Cada uno de ellos debe conectarse con el cable de su mismo color que pende del techo. con llave de comando de siete velocidades y caja metálica. Serán montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminación, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujeción de los mismos deberá realizarse con varillas empotradas en el H° que deberán estar colocadas antes del vaciado de la losa.

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA · U.O.C.

Sra. Rufina Agustina Britez
Encargada de UOC

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C.