MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

muniyaguaron@hotmail.com

Yaguarón – Paraguay

ADENDA Nª 02/2018

Ref.: Contratación Directa denominado "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMINOS VECINALES" con ID Nº 347.795.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **Fecha Tope de Consulta:**

   Miercoles 16/05/2018 Horario: 09:00 horas

2. **Fecha de presentación de Ofertas:**

   Lunes 21/05/2018 Horario: 07:15 horas

3. **Fecha de apertura de sobres ofertas:**

   Lunes 21/05/2018 Horario: 07:30 horas

4. **POR LA CUAL SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, EN EL PUNTO N° 02 ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

2.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende la revitalización de caminos vecinales, ubicados en distintos sectores: Compañía Sa Guazú - Itá Potrero - Guarapi - Pirayú Calle - Pororo - Tacuarendy - Ñuati Guazú y Ñandua .

Las tareas a desarrollarse son acondicionamiento de caminos, nivelación de calles vecinales. Colocación de tubos, orientadores del caudal de agua. Badenes en terreno natural.

1.- Equipos y tareas determinadas:

ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETES: Debera tenerse a disposición para realizar las tareas en los tiempos y formas indicadas por el Fiscal de Obra.

RIPIO Provisión y acondicionamiento de acuerdo a las indicaciones y a la necesidad del sitio indicado.

RETROEXCAVADORA, Nivelación de suelo con uso de la maquina según ordenes de accionar

TUBO DE HORMIGÓN de D= 0,80 m Provisión y colocación en el lugar fijado por la Fisclia de Obra

MURO DE PIEDRA – Como cabecera de tubo de Hº Aº

TUBO DE Hº Aº 5 x 1 x 0,4, a ser montados en el sitio, deberán ir sellado en las juntas y con una base de asiento en las uniones.

PROVISIÓN DE ARENA de arroyo para relleno y enrasasdo de suelos.,

2.- El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.

3.- Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.

4.- No se admitirá el empleo de materiales usados.

5.- Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.

6) Se realizará de una sola vez por certificación y aprobado por el Fiscal Municipal.

7 El tiempo de trabajo estimado es de 15 días

MATERIALES

Arena: La arena deberá ser lavada de río o de arroyo sujeto a la aprobación del Fiscal de Obras

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Municipalidad de Yaguarón
Cristian Sotelo
Enc. de la U.O.C.

Piedra bruta: Las piedras para los muros, serán de canteras de la zona.

Obs: El Fiscal de Obras tendrá la Suficiente facultad de aprobar o rechazar los materiales o el trabajo realizado si considere que no reúnen las condiciones técnicas necesaria

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

Nº	Código de Catalogo	RUBRO	UN.	CANT.
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMINOS VECINALES		
1	72131701-011	Trabajos de Camiones volquetes	hs	200
2	72131701-011	Provisión y acondicionamiento de Ripio	m3	50
3	72131701-011	Nivelación de suelo con motoniveladora	hs	10
4	72131701-011	Trabajos de Retroexcabadora	hs	10
5	72131701-011	Provison y colocacion de tubo de hormigon de D= 0,80 m	ml	40
6	72131701-011	Muro de piedra - cabecera de tubo de H° A° 5 x 1 x 0,40	m3	10
7	72131701-011	Provision de arena para relleno	m3	10

Municipalidad de Yaguarón
Cristian Sotelo
Enc. de la U.O.C.