PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Terminación de muralla en la Asoc. de Educadores de Acahay	1
2	Construcción de cocina en la Esc. N° 1852 Héroes del Chaco	1
3	Construcción de cocina en la Esc. N° 906 San Francisco de Asís	1

TERMINACIÓN DE MURALLA EN ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE ACAHAY

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN.	CANT.
1	**72131601-002**	**Preparación de la obra**		
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	Gl	1
		Letrero Oficial	gl	1
2	**72131601-003**	**Cimiento**		
		Excavación para cimiento y cargado de piedra buta	m3	12
3	**72131601-005**	**Mamposteria**		
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30	m2	13
		Aislación hidrófuga horizontal de 0,15 m	m2	43
		Mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m envarillada con varillas de 8 cada 0,65 m con solape en pilares.	m2	85
		Pilares de Hº Aº	m3	2,7
4	**72131601-010**	**Aberturas**		
		Portón vehicular con antioxido de 4,00 m x 2.10 m	un	1
		Portón peatonal con antioxido de dos hojas de 2,25 m x 2,10 m	un	1
5	**72131601-012**	**Servicio de pinturas**		
		Pintura al sintetico de aberturas	m2	13,15
6	**72131601-013**	**Limpieza final**	gl	1

CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ESC. N° 1852 HEROES DEL CHACO DE QUIINDY

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN.	CANT.
7	**72131601-002**	**Preparación de la obra**		
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	Gl	1
		Relleno y compactación manual	m3	10,5
		Letrero Oficial	Gl	1
8	**72131601-003**	**Cimiento**		
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	4,5
9	**72131601-005**	**Mamposteria**		
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	2,8
		Mampostería de nivelación de 0,45 m	m2	3
		Aislación hidrófuga horizontal de 0.15	Ml	17,8
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	24,4
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista de 0,30 m	m2	26,7
		Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	6,9
		Encadenado de Ho. Ao. Inferior (13x 27)	Ml	17,8
		Encadenado de Hº Aº Superior (13 x 27)	ml	17,8
10	**72131601-007**	**Colocación de techo**		
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina , con tirantes de ybyrapyta de 2” x 6”	m2	37
11	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**		
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp 0,07 m	m2	25,5
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	25,5
		Azulejada color blanco	m2	3,5
		Zócalo calcáreo	Ml	21,1
12	**72131601-008**	**Revoques y revestidos**		
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	17
13	**72131601-010**	**Aberturas**		

		Puerta tipo tablero de 0,8 x 2,10 cedro	u	1
		Marco de lapacho 1 de 0,80	u	1
		Ventana tipo balancín	m2	3,6
		Vidrio de 6 mm tipo ingles colocado	m2	3,4
14	**72131601-012**	**Servicio de pinturas**		
		Pintura de pared a la cal	m2	17
		Pintura de aberturas al barniz	m2	1,8
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	37
		Limpieza e impermeabilización con silicona de mampostería a la vista.	m2	51
		Pintura de aberturas al sintetico	m2	3,4
15	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**		
		Provisión e Instalación de distribución de sistema de agua corriente (1 bacha de acero inoxidable, 1 canilla movible FV para cocina, desengrasador, 1 llave de paso fv con campana, 1 rejilla de piso sifonada)	gl	1
		Instalación de desagüe para cocina con cámara de inspección y cámara séptica de 1,00 x 1,20 x 1,20	gl	1
16	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**		
		Instalación eléctrica (tablero principal, con 2 llaves de 25 A como mínimo, 3 eq. fluorescente 1x20; 3 Tomas, 3 Puntos)	gl	1
17	**72131601-013**	**Limpieza final**	gl	1

CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ESC. N° 906 SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COLMENA

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN.	CANT.
18	**72131601-002**	**Preparación de la obra**		
		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	Gl	1
		Relleno y compactación manual	m3	10,5
		Letrero Oficial	Gl	1
19	**72131601-003**	**Cimiento**		
		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	4,5
20	**72131601-005**	**Mamposteria**		
		Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	2,8
		Mampostería de nivelación de 0,45 m	m2	3
		Aislación hidrófuga horizontal de 0.15	Ml	17,8

		Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	24,4
		Mampostería de ladrillos comunes a la vista de 0,30 m	m2	26,7
		Mampostería de ladrillos comunes 0,15 m	m2	6,9
		Encadenado de Ho. Ao. Inferior (13x 27)	Ml	17,8
		Encadenado de Hº Aº Superior (13 x 27)	ml	17,8
21	**72131601-007**	**Colocación de techo**		
		Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina , con tirantes de ybyrapyta de 2" x 6"	m2	37
22	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**		
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp 0,07 m	m2	25,5
		Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	25,5
		Azulejada color blanco	m2	3,5
		Zócalo calcáreo	Ml	21,1
23	**72131601-008**	**Revoques y revestidos**		
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	17
24	**72131601-010**	**Aberturas**		
		Puerta tipo tablero de 0,8 x 2,10 cedro	u	1
		Marco de lapacho 1 de 0,80	u	1
		Ventana tipo balancín	m2	3,6
		Vidrio de 6 mm tipo ingles colocado	m2	3,4
25	**72131601-012**	**Servicio de pinturas**		
		Pintura de pared a la cal	m2	17
		Pintura de aberturas al barniz	m2	1,8
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	37
		Limpieza e impermeabilización con silicona de mampostería a la vista.	m2	51
		Pintura de aberturas al sintetico	m2	3,4
26	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**		
		Provisión e Instalación de distribución de sistema de agua corriente (1 bacha de acero inoxidable, 1 canilla movible FV para cocina, desengrasador, 1 llave de paso fv con campana, 1 rejilla de piso sifonada)	gl	1

		Instalación de desagüe para cocina con cámara de inspección y cámara séptica de 1,00 x 1,20 x 1,20	gl	1
27	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**		
		Instalación eléctrica (tablero principal, con 2 llaves de 25 A como mínimo, 3 eq. fluorescente 1x20; 3 Tomas, 3 Puntos)	gl	1
28	**72131601-013**	**Limpieza final**	gl	1