PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - UOC

PROYECTO: Anexo Centro de Formación Profesional - Filadelfia

UBICACIÓN: Filadelfia - Departamento de Boquerón

PROFESIONAL:

DIRECCIÓN:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	253		
2	72131601-002	Excavación para zapatas, cota fundación : - 0,80 m	m3	25		
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	48		
		FUNDACION				
4	72131601-002	Zapatas Corridas de H°A°: 0,60 x 0,25 m. Armaduras longitudinales: 4 var. de 8 mm, transversales 1 var.de 6 mm c/30 cm. Recubrimiento mínimo: 5 cm	ml	79		
		MAMPOSTERIAS				
5	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30m ladrillos comunes	m2	43		
6	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m, de ladrillo cer. hueco 3 agujeros, visto una cara	m2	143		
7	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m, ladrillos comunes	m2	91		
		TECHO				
8	72131601-007	Techo de estructura de madera con chapas galvanizadas Nº 24, sobre tirantes de madera de 2"x5", aleros de 1,00 m. Incluye pilares galv. 3"	m2	292		
		AISLACIONES				
9	72131601-006	Aislación horizontal y vertical, d=45 cm , con revoque impermeable de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido	ml	79		
		REVOQUES				
10	72131601-008	Revoque de pared interior 1 capa. 1:4 ó 1:4:16	m2	325		
11	72131601-008	Revoque exterior (mochetas), con hidrófugo	ml	72		
		REVESTIMENTO Y PISOS				
12	72131601-009	Contrapiso de cascotes, e=10 cm	m2	252		
13	72131601-009	Piso de hormigón armado e= 5 cm	m2	114		
14	72131601-009	Piso cerámico PEI 4, incluye zócalos en el interior	m2	24		
15	72131601-009	Alisada de cemento, en galerias y guardaobra	m2	104		
16	72131601-009	Azulejos blancos 0,15 x 0,15 m, h=2,10 m	m2	46		
17	72131601-009	Guarda perimetral de color de 8 a 10 cmde ancho	ml	22		
		CARPINTERIAS				
18	72131601-010	Ventana tipo balancin: 1,65 x 1,25 m.	unid.	9		
19	72131601-010	0,80 x 0,40 m.	unid.	2		
20	72131601-010	Puerta de madera tipo enchapada (placa) 0.8 x 2,1 m	unid.	6		
21	72131601-010	Puerta de madera tipo enchapada (placa) 0.7 x 2,1 m	unid.	2		
		VIDRIOS				
22	72131601-010	Vidrios: translúcidos (tipo inglés)	m2	0,65		
23	72131601-010	transparentes, dobles 3 mm	m2	17,3		
		PINTURAS				
24	72131601-012	De pared al látex interior, sin enduído	m2	325		
25	72131601-012	De pared vista con silicona	m2	143		
26	72131601-012	Pintura al esmalte sintético en balancines	m2	35		
27	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	m2	26		
		INSTALACIÓN SANITARIA				
28	72131601-011	Lavatorio con pedestal, blanco, Incepa o similar	unid.	2		
29	72131601-011	Inodoro blanco, Incepa o similar	unid.	2		
30	72131601-011	Instal. agua fría: PVC blanco 3/4", ramales 1/2"	GL	1		
31	72131601-011	Griferias p/ agua fría FV o simil.de proc. brasilera	GL	1		
		INSTALACIÓN ELECTRICA (con cableado)				
32	72131601-001	Tablero seccional	unid.	1		
33	72131601-001	Llaves TM adecuada tipo europea	unid.	3		
34	72131601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 2X40w (Electrónico)	unid.	10		
35	72131601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 1X40w (Electrónico)	unid.	8		
36	72131601-001	Ventiladores de techo	unid.	9		
37	72131601-001	Llaves de 1 punto y toma	unid.	7		
38	72131601-001	Tomas dobles	unid.	7		
39	72131601-001	Acometida 4 mm , hasta 40 m, entr. frente al tabl.	GL	1		

DESAGUES						
		Desague Pluvial:				
40	72102304-005	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	1		
41	72102304-005	Canaletas Galvanizadas, desarr.= 40 cm, y bajada	ml	76		
42	72102304-005	Caños 100 mm de diametro	ml	30		
		Desague Cloacal:				
43	72102304-006	Pozo ciego	unid.	1		
44	72102304-006	Cámara séptica: 1,00 x 1,60 x 1,20 m	unid.	1		
45	72102304-006	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	4		
46	72102304-006	R.P.S. 15 X 15 cm	unid.	2		
47	72102304-006	Caños PVC 100 mm de diametro	ml	15		
		CIELO RASO				
48	72131601-015	Cieloraso de madera machihembrada, con aislación térmica tipo dural foil , o similar, por debajo de la chapa galvanizada, incluye barnizado mate.	m2	148		
49	72131601-005	Envarillado de mamposteria	ml	79		
TOTAL GENERAL						