Unidad Operativa de Contrataciones
Calle Itapúa Esq. Paraguay
E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

ADENDA N° 02 / 2019

REF . : CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2019 PARA LOS TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE CONSULTORIOS Y SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ID 370 181-

Fram 22 de Octubre del 2019.-

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Fram, con referencia al proceso licitatorio bajo la modalidad de Concurso de Ofertas N° 03/2019 con ID Nº 370 181, para los trabajos de **Terminación de Consultorios y Sanitarios en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad** tiene por objeto comunicar la Adenda N° 02/2019

Donde se modifica la fecha de consulta fecha de entrega y apertura de ofertas

Fecha tope de Consulta: **28 de Octubre del 2019 hasta las 10:00 am**
Fecha y Hora de Entrega de Ofertas: **31 de Octubre del 2019 hasta las 07:30 am**
Fecha y Hora de Apertura de Ofertas: **31 de Octubre del 2019 a las 07:40 am**

DONDE DICE

COMPUTO METRICO

RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD
REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	1104	M2
PISO	550	M2
CIELORRASO	550	M2
REVESTIMIENTO DE SANITARIO	72	M2
INSTALACION SANITARIA	8	GL

DEBE DECIR

COMPUTO METRICO

RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD
REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	1104	M2
COLOCACIÓN DE CONTRAPISO, ZÓCALOS Y PISO PORCELANATO	550	M2
COLOCACIÓN DE CIELORRASO DE PVC	550	M2
REVESTIMIENTO DE SANITARIOS CON AZULEJOS	72	M2
COLOCACIÓN DE SANITARIOS , INCLUYE INSTALACION COMPLETO, INODORO CON SISTERNA BAJA, PILETA CON PEDESTAL , REGISTO Y POZO CIEGO , TERMINADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	8	GL

La planilla de precios es la que está establecida en el SICP

DONDE DICE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Piso de Cerámica esmaltada:

Se colocarán en los lugares indicados en los planos. El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocarán con las diagonales paralelas a las paredes de elevación. Antes de su colocación el material deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberán llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.

DEBE DECIR EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Edgar Rojas
Encargado de Obras Civiles

Piso porcelanato:

Se colocarán en los lugares indicados en los planos. El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocarán con las diagonales paralelas a las paredes de elevación. Antes de su colocación el material deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberán llenarse previa mojadura con pastina del mismo color.

Los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones quedan sin modificación